

# 2023 年-2024 年监理工程师之土木建筑目标控制题库练习试卷 A 卷附答案

## 单选题（共 45 题）

1、工程质量事故处理方案的类型有返工处理、不做处理和（ ）。

- A. 修补处理
- B. 试验验证后处理
- C. 定期观察处理
- D. 专家论证后处理

【答案】 A

2、钢筋混凝土结构严格控制含氯化物外加剂的使用，是为了防止：（ ）

- A. 降低混凝土的强度
- B. 增大混凝土的收缩变形
- C. 降低混凝土结构的刚度
- D. 引起结构中的钢筋锈蚀

【答案】 D

3、下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（ ）。

- A. 劳动保险费
- B. 劳动保护费
- C. 职工教育经费
- D. 流动施工津贴

【答案】 D

4、（2020年真题）单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（ ）。

- A. 时间间隔
- B. 时间差值
- C. 机动时间
- D. 搭接时间

【答案】 B

5、工程监理单位 ISO 质量管理体系的文件不包括（ ）。

- A. 程序文件
- B. 管理制度
- C. 质量手册
- D. 作业文件

【答案】 B

6、某工程施工中，由于施工组织不善，发生了质量事故，质量事故的处理方案一般由（ ）提出，经（ ）同意签认，并报（ ）批准。

- A. 施工单位，监理单位，建设单位
- B. 监理单位，原设计单位，建设单位
- C. 监理单位，建设单位，原设计单位
- D. 施工单位，原设计单位，建设单位

【答案】 D

7、采用固定总价合同时，发包方承担的风险是（ ）。

- A. 实物工程量变化

- B. 工程单价变化
- C. 工期延误
- D. 工程范围变更

【答案】 D

8、在混凝土灌注桩施工过程中要求每桩测定混凝土坍落度 2 次，每 30~50cm 测定一次灌注高度，这是针对可能发生的()质量问题而采取的预控措施。

- A. 混凝土强度不足
- B. 斜孔、断桩
- C. 钢筋笼上浮
- D. 缩颈、堵管

【答案】 D

9、根据《建设工程监理规范》，分项工程完工后，验收应由（ ）组织相关人员进行。

- A. 总监理工程师
- B. 建设单位项目负责人
- C. 总监理工程师代表
- D. 专业监理工程师

【答案】 D

10、某工程有 4 个设计方案，方案一的功能系数为 0.61，成本系数为 0.55；方案二的功能系数为 0.63，成本系数为 0.60；方案三的功能系数为 0.62，成本系数为 0.57；方案四的功能系数为 0.64，成本系数为 0.56。根据价值工程原理确定的最优方案为（ ）。

- A. 方案一

B. 方案二

C. 方案三

D. 方案四

【答案】 D

11、在质量记录资料的管理中，下列不属于工程材料质量记录的是（ ）。

A. 现场材料、设备存放与管理

B. 化学成分试验报告

C. 设备进场维修记录

D. 混凝土合格证

【答案】 A

12、（2022年真题）根据《建筑砂浆基本性能试验方法标准》，同一验收批砌筑砂浆试块强度平均值应不小于设计强度等级值的（ ）倍。

A. 1.05

B. 1.10

C. 1.15

D. 1.20

【答案】 B

13、甲花4万元收买被拐卖妇女周某做智障儿子的妻子，周某不从，伺机逃走。甲为避免人财两空，以3万元将周某出卖。（事实一）

A. 甲行为应以收买被拐卖的妇女罪与拐卖妇女罪实行并罚

B. 甲虽然实施了收买与拐卖二个行为，但由于二个行为具有牵连关系，对甲仅以拐卖妇女罪论处

C. 甲虽然实施了收买与拐卖二个行为，但根据《刑法》的特别规定，对甲仅以拐卖妇女罪论处

D. 由于收买与拐卖行为侵犯的客体相同，而且拐卖妇女罪的法定刑较重，对甲行为仅以拐卖妇女罪论处，也能做到罪刑相适应

【答案】 C

14、下列内容中，应列入施工进度控制工作细则的是（ ）。

A. 进度控制的方法和措施

B. 进度计划协调性分析

C. 工程材料的进场安排

D. 保证工期的技术组织措施

【答案】 A

15、当调整建设工程进度计划时，可以通过（ ）改变某些工作之间的逻辑关系。

A. 组织依次作业

B. 增加资源投入

C. 分段组织流水作业

D. 提高劳动效率

【答案】 C

16、项目监理机构在工程质量控制过程中，自始至终把（ ）作为对工程质量控制的基本原则。

A. 质量第一

B. 以人为核心

C. 以防为主

D. 质量标准

【答案】 A

17、在施工过程中，为了加快施工进度，施工单位可采取的技术措施包括（ ）。

A. 采用更先进的施工方法

B. 增加劳动力

C. 改善劳动条件

D. 增加工作面

【答案】 A

18、在工程质量控制中，监理单位应以（ ）为依据，客观、公平地处理质量问题。

A. 推断

B. 理论

C. 经验

D. 数据资料

【答案】 D

19、某建设项目，当  $i_1=25\%$  时，净现值为 200 万元，当  $i_2=30\%$  时，净现值为 -60 万元，该建设项目的内部收益率为（ ）

A. 21.25%

B. 28.50%

C. 28.85%

D. 32.14%

【答案】 C

20、投资偏差分析中的拟完工程计划投资是指（）之积。

- A. 计划工程量和实际单价
- B. 计划工程量和计划单价
- C. 已完工程量和实际单价
- D. 已完工程量和计划单价

【答案】 B

21、可直接用于施工作业技术活动质量控制的专门技术性法规是（）

- A. 监理规范
- B. 施工管理规程
- C. 混凝土验收规范
- D. 电焊操作规程

【答案】 D

22、派监理人员常驻现场，随时检查进度计划的实际执行情况，属于（）。

- A. 进度计划执行中的跟踪检查
- B. 定期召开现场会议
- C. 现场实地检查工程进展情况
- D. 实际进度与计划进度的对比分析

【答案】 C

23、对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证，专家应当从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中选取，符合专业要求且人数不得少于（ ）名。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

**【答案】 B**

24、关于人民陪审员，下列哪一说法是错误的？

A. 甲曾因过失犯罪，受过刑事处罚，不得担任人民陪审员

B. 乙作为人民陪审员，他的回避需由院长决定

C. 丙作为人民陪审员不认同合议庭其他人意见，有权不在笔录上签字

D. 丁作为人民陪审员，可以要求合议庭将案件提请院长决定是否提交审判委员会讨论决定

**【答案】 C**

25、单位工程质量验收记录表中，验收记录和验收结论分别由（ ）填写。

A. 监理单位、施工单位

B. 施工单位、监理单位

C. 设计单位、质监站

D. 施工单位、建设单位

**【答案】 B**



26、（2019年真题）ISO质量管理体系运行中，体系要素管理到位的前提和保证是（ ）。

- A. 管理体系的适时管理
- B. 管理体系的行为到位
- C. 管理体系的适中控制
- D. 管理体系的识别能力

【答案】 D

27、某建设项目，建安工程费为40000万元，设备工器具费为5000万元，建设期利息为1400万元，工程建设其他费用为4000万元，建设期预备费为9500万元（其中基本预备费为4900万元），项目的铺底流动资金为600万元，则该项目的动态投资额为（）万元。

- A. 6000
- B. 6600
- C. 11500
- D. 59900

【答案】 A

28、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程质量验收合格的条件有（ ）。

- A. 主控项目的质量均应检验合格
- B. 一般项目的质量均应检验合格
- C. 所含检验批的质量应验收合格
- D. 观感质量应符合相应要求

【答案】 C

29、采用 ABS 融资方式进行项目融资的物质基础是（ ）。

- A. 债权发行机构的注册资金
- B. 项目原始权益人的全部资产
- C. 债权承销机构的担保资产
- D. 具有可靠未来现金流量的项目资产

【答案】 D

30、关于工程网络计划的说法，正确的是（ ）。

- A. 关键线路上的工作均为关键工作
- B. 总时差均为零的工作为关键工作
- C. 一个网络计划中只有一条关键线路
- D. 关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移

【答案】 A

31、关于设备采购质量控制的说法，正确的是（ ）。

- A. 市场采购设备，主要用于非标准设备的采购
- B. 向生产厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格供货厂商
- C. 招标采购设备，一般用于标准设备的采购
- D. 建设单位直接采购设备的，设备采购方案由设备安装单位编制

【答案】 B

32、（2017 年真题）招标工程以投标截止日前（ ）天为基准日，其后相关法律法规发生变化并引起工程造价增减变化的，可以调整合同价款。

- A. 14

B. 15

C. 28

D. 30

【答案】 C

33、关于网络计划中工作实际进度偏差对后续工作及总工期影响的说法，正确的是（ ）。

A. 实际进度偏差大于总时差时，必然影响后续工作和总工期

B. 实际进度偏差小于总时差而大于自由时差时，必然影响后续工作和总工期

C. 实际进度偏差小于总时差和自由时差时，只影响总工期

D. 实际进度偏差大于总时差，只影响后续工作

【答案】 A

34、施工进度计划执行过程中，只有当某项工作因非承包商原因造成持续时间延长超过该工作（ ）而影响工期时，项目监理机构才能批准工程延期。

A. 自由时差

B. 总时差

C. 紧后工作的最早开始时间

D. 紧后工作的最早完成时间

【答案】 B

35、对于工程量清单中的某些项目，如保养气象记录设备，保养测量设备等一般采用()进行计量支付。

A. 均摊法

B. 凭证法

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/008124025060007004>