

2023 年二级建造师之二建市政工程实务通关考试题 库带答案解析

单选题（共 30 题）

1、当水泥土强度没有充分形成时，表面遇水会软化导致沥青面层（ ）。

- A. 横向裂缝
- B. 纵向裂缝
- C. 龟裂破坏
- D. 泛油破坏

【答案】 C

2、桥面采用防水涂料施工，采用两层胎体增强材料时，上下层顺桥面行车方向铺设，搭接缝应错开，其间距不应小于幅宽的（ ）。

- A. 1/2
- B. 1/3
- C. 1/4
- D. 1/5

【答案】 B

3、（2018 年真题）在安装墩、台模板时，其底部应与基础预埋件或钢筋连接牢固，上部应采用（ ）固定。

- A. 剪刀撑
- B. 木方
- C. 点焊
- D. 拉杆

【答案】 D

4、顶进小型箱涵穿越铁路路基时，可用调轨梁或（ ）加固线路。

A. 施工便梁

B. 轨束梁

C. 横梁

D. 纵横梁

【答案】 B

5、施工现场的限速牌属于（ ）

A. 警告标志

B. 指令标志

C. 禁止标志

D. 指示标志

【答案】 A

6、给水排水管道的试验长度除规范和设计另有要求外，压力管道水压试验的管道长度不宜大于（ ）km。

A. 0.2

B. 0.5

C. 0.8

D. 1.0

【答案】 D

7、摊铺在喷洒有粘层油的路面上铺筑改性沥青混合料时，宜使用（ ）。

- A. 钢筒式压路机
- B. 履带式摊铺机
- C. 振动压路机
- D. 轮胎式压路机

【答案】 B

8、供热管道功能性试验中，吹洗压力不应大于管道工作压力的（ ）。

- A. 80%
- B. 75%
- C. 60%
- D. 50%

【答案】 B

9、钢管无损探伤和强度试验后应进行焊口防腐，（ ）不能用作防腐层的涂料。

- A. 环氧煤沥青涂料
- B. 改性沥青涂料
- C. 聚乙烯防腐涂料
- D. 石油沥青涂料

【答案】 B

10、关于装配式预制混凝土梁板存放的说法，错误的是（ ）。

- A. 存放台座应坚固稳定，且宜高出地面 200mm 以上

- B. 多层叠放时，层与层之间应以垫木隔开，各层垫木的位置应在竖直线上相互错开
- C. 叠放高度宜按构件强度、台座地基承载力、垫木强度以及堆垛的稳定性等经计算确定
- D. 预应力混凝土梁、板的存放时间不宜超 3 个月，特殊情况下不应超过 5 个月

【答案】 B

11、（2016 年真题）根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015，不属于钢筋工程主控项目的是（ ）。

- A. 受力钢筋的连接方式
- B. 钢筋的力学性能
- C. 钢筋的重量偏差
- D. 钢筋的安装间距偏差

【答案】 D

12、对单项工程验收进行预验的是（ ）单位。

- A. 建设
- B. 设计
- C. 监理
- D. 施工

【答案】 C

13、盘卷钢筋宜优先选用（ ）调直。

- A. 直线冷拉
- B. 反复拐弯延长

- C. 冷拔
- D. 调直机

【答案】 D

14、施工中钢筋接头受力状态不清的，应按（ ）处理。

- A. 受拉
- B. 受压
- C. 偏压
- D. 受剪

【答案】 A

15、关于水泥稳定土基层的说法，错误的是（ ）。

- A. 有良好的板体性
- B. 初期强度比石灰土低
- C. 低温时会冷缩
- D. 水稳性比石灰土好

【答案】 B

16、燃气管道法兰连接时，对于高强度螺栓、螺母应每批各取两个进行（ ）检查。

- A. 刚度
- B. 硬度
- C. 丝扣契合度
- D. 密贴性能

【答案】 B

17、钻孔灌注桩灌注水下混凝土，在桩顶设计标高上加灌一定高度，其作用是（ ）。

- A. 避免导管漏浆
- B. 防止桩身夹泥断桩
- C. 保证桩顶混凝土质量
- D. 放慢混凝土灌注速度

【答案】 C

18、城镇道路石灰稳定土基层施工时，对石灰要求错误的是（ ）。

- A. 宜采用 1 ~ 3 级的新石灰
- B. 可直接使用磨细生石灰
- C. 块灰应在使用前 2 ~ 3d 完成消解
- D. 消解石灰粒径不得大于 20mm

【答案】 D

19、降水深度为 24 米，可采用的降水方法是（ ）。

- A. 集水明排
- B. 轻型井点
- C. 喷射井点
- D. 管井

【答案】 D

20、按热力管网系统形式分，一次补充热媒量大，直接消耗一次热媒，中间设备极少的是（??）。

- A. 闭式系统
- B. 开式系统
- C. 蒸气系统
- D. 凝水系统

【答案】 B

21、为使车辆行驶通过时平顺、无突跳与噪声，桥面上要设置（ ）。

- A. 伸缩缝
- B. 桥台
- C. 排水防水
- D. 支座

【答案】 A

22、对带泄漏监测系统的热力保温管接口，焊接前应测信号线的完好状况和（ ）。

- A. 电阻值
- B. 电流值
- C. 电压值
- D. 热敏值

【答案】 A

23、关于聚乙烯燃气管道连接的说法，错误的是（ ）。

- A. 公称外径小于 90mm 的管材应使用热熔连接

- B. 不同级别材料必须使用电熔连接
- C. 施工前应对连接参数进行试验
- D. 在热熔连接组对前,应清除表皮的氧化层

【答案】 A

24、地铁区间隧道施工方法不包括（ ）。

- A. 明挖法
- B. 暗挖法
- C. 盾构法
- D. 盖挖法

【答案】 D

25、（ ）在特定场所是有其优越性，适用于城镇区域下穿较窄道路的地下管道施工

- A. 手掘式顶管机
- B. 定向钻
- C. 夯管
- D. 土压平衡顶管机

【答案】 C

26、下列指标中，不属于路面混凝土配合比设计指标的是（ ）。

- A. 工作性
- B. 抗压强度
- C. 耐久性

D. 弯拉强度

【答案】 B

27、GCL 施工表述不正确的是（ ）。

A. GCL 必须在平整土地上进行

B. GCL 不能在有水的地面及下雨时施工，施工完毕后要及时铺设上层结构，如 HDPE 膜

C. 大面积铺设采用搭接方式，需要缝合

D. 对 GCL 出现破损之处采用撒膨润土或加铺 GCL 方法修补

【答案】 C

28、根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》规定，沥青混合料面层不得在雨、雪天气及环境最高温度 低于（ ） ° C 时施工。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

【答案】 B

29、水泥混凝土路面的养护时间宜为（ ） d。

A. 14~21

B. 10~14

C. 7~10

D. 3~7

【答案】 A

30、固定支架支承表面的标高可采用（ ）调整。

- A. 加设不超过两层金属垫板
- B. 加设不超过两层硬木垫板
- C. 加设不超过一层金属垫板
- D. 加设不超过一层硬木垫板

【答案】 A

多选题（共 20 题）

1、采用水平定向钻施工的聚乙烯管道热熔对接接头需要100%进行检验的项目是（ ）。

- A. 接头卷边对称性
- B. 接头对正性
- C. 接头卷边切除
- D. 管道壁坍塌
- E. 背弯检验

【答案】 ABC

2、市政公用工程施工组织设计主要内容有工程概况、施工现场平面布置、施工总体部署和（ ）。

- A. 施工技术方案
- B. 质量保证措施
- C. 施工资金保证计划
- D. 安全管理措施
- E. 环境保护及文明施工管理措施

【答案】 ABD

3、浇筑混凝土时，振捣延续时间的判断标准有（ ）。

- A. 持续振捣 5 分钟
- B. 表面出现浮浆
- C. 表面出现分层离析
- D. 表面出现气泡
- E. 表面不再沉落

【答案】 B

4、预应力钢绞线进场时应检查和检验的项目有（ ）。

- A. 表面质量
- B. 弯曲试验
- C. 外形尺寸
- D. 伸长率试验
- E. 力学性能试验

【答案】 AC

5、关于现浇水泥混凝土路面对原材料要求的说法，正确的是（ ）。

- A. 城镇快速路可采用矿渣水泥
- B. 粗集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的碎石，粒径不得大于 31.5mm
- C. 外加剂应符合国家标准并有合格证
- D. 传力杆、滑动套材质、规格应符合规定
- E. 海砂不得用于混凝土面层

【答案】 BCD

6、下列关于混凝土洒水养护的说法中正确的有()。

- A. 应在混凝土收浆后尽快予以覆盖和洒水养护
- B. 当气温低于 5℃时，不得对混凝土洒水养护
- C. 抗渗或高强度混凝土洒水养护时间不少于 14d
- D. 矿渣硅酸盐水泥的混凝土洒水养护时间不少于 14d
- E. 使用真空吸水的混凝土，可在保证强度条件下适当缩短养护时间

【答案】 ABC

7、安全生产保证计划中关于安全验收应明确的要求有：()。

- A. 施工作业前，对安全施工作业条件进行验收
- B. 物资、设施、设备和检测器具在投入使用前进行使用验收
- C. 对危险性较大的分部分项工程施工中可能给下道工序造成影响的节点进行过程验收
- D. 建立必要的安全验收标识，未经安全验收或安全验收不合格不得进入后续工序或投入使用
- E. 管理职责与权限

【答案】 ABCD

8、关于桥面防水质量验收中，下列说法正确的是()

- A. 防水层施工现场检测主控项目为粘结强度和涂料厚度
- B. 混凝土基层检测主控项目是含水率、粗糙度、平整度
- C. 混凝土基层表面应密实、平整，蜂窝、麻面面积不得超过总面积的 0.5%

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/016010243241010043>