

2022年-2023年施工员之设备安装施工专业管理实务通关题库(有答案)

单选题（共40题）

1、不属于编制专项工程方案的工程有（ ）。

- A. 其他危险性较大的工程
- B. 起重吊装工程
- C. 拆除爆破工程
- D. 高大模板工程

【答案】 D

2、中、小直径管道一般标注管道中心的标高，排水管等依靠介质的重力作用沿坡度下降方向流动的管道，通常标注管底的标高。大直径管道也较多地采用标注（ ）。

- A. 管底的标高
- B. 管中的标高
- C. 管顶的标高
- D. 管内顶的标高

【答案】 A

3、一个屋顶高位水箱，可贮（ ）min用的消防用水量。

- A. 8
- B. 9
- C. 10
- D. 7

【答案】 C

4、正压送风机启动后，楼梯间、前室、走道风雅呈递减趋势，前室、合用前室、消防电梯前室、封闭的避难层为（ ）。

A. 20Pa~30Pa

B. 40Pa~50Pa

C. 25Pa~35Pa

D. 25Pa~30Pa

【答案】 D

5、吊挂时，吊挂绳之间的夹角应小于（ ），以免挂绳受力过大。

A. 120°

B. 110°

C. 90°

D. 100°

【答案】 A

6、文明施工要求，材料管理不包括（ ）。

A. 库房内材料要分类码放整齐，限宽限高，上架入箱，标识齐全

B. 易燃易爆及有毒有害物品仓库按规定距离单独设立，且远离生活区和施工区，有专人保护

C. 配有消防器材

D. 库房应高大宽敞

【答案】 D

7、建筑工程质量验收程序和组织共 6 条，对（ ）等的质量验收组织者及参加者分别作出规定。

- A. 检验批、分部工程、单位工程
- B. 质量体系、质量控制、质量验收
- C. 检验批、分项工程、分部工程、单位工程
- D. 分项工程、分部工程、单位工程

【答案】 C

8、下列风管材质中，不属于复合风管的是（ ）。

- A. 玻璃纤维复合板风管
- B. 聚氨酯铝箔
- C. 酚醛铝箔
- D. 玻镁复合风管

【答案】 D

9、一般情况下，原材料、半成品、成品的检验以（ ）为主。

- A. 专业工程师
- B. 专职检验人员
- C. 材料责任工程师
- D. 施工现场操作人员的自检、互检

【答案】 B

10、接地体不得使用（ ）。

- A. 角钢

- B. 钢管
- C. 螺纹钢
- D. 钢管或角钢

【答案】 C

11、点型火灾探测器安装的基本规定是，在宽度小于（ ）m的内走廊平顶设置探测器宜居中布置。

- A. 3.5
- B. 3
- C. 2.5
- D. 2

【答案】 B

12、地基基础工程和主体结构工程，工程质量保修期限（ ）。

- A. 至少 80 年
- B. 之多 90 年
- C. 至少 50 年
- D. 为设计文件规定的该工程的合理使用年限

【答案】 D

13、通过流水作业方法、科学排序方法、网络计划方法、滚动计划方法和电子计算机辅助进度管理等控制项目进度的方法属于（ ）。

- A. 行政方法
- B. 经济方法
- C. 管理技术方法

D. 其他方法

【答案】 C

14、（ ）是电梯的防超速和断绳的保护装置的重要机械装置，主要作用是使轿厢（或对重）停止向下运动。

A. 运行极限位置限制器

B. 缓冲装置

C. 安全钩

D. 安全钳

【答案】 D

15、某医院医技综合楼机电总承包工程，具体工作范围包括给排水、电气、暖通空调、消防、智能、净化、医疗气体工程。大楼管线系统复杂，质量要求高，项目部为搞好工程质量，保证施工进度安全等各项指标的实现，在项目开工前进行了详细的质量策划、制定质量控制点、组织质量交底、技术交底，有效实现了项目的各项指标。根据背景资料，回答下列问题。

A. 技术方案

B. 质量方案

C. 施工方案

D. 施工组织设计

【答案】 D

16、在机电设备安装工程中，下列属于自行式起重机使用特点是（ ）。

A. 起重重量大，机动性好。

B. 起重重量大，适用于室外的货场、料场货、散货的装卸作业

C. 起重吊装速度快，幅度利用率高，起重量一般不大，台班费低，需要安装和拆卸

D. 起重机结构简单，起重量大，对场地要求不高，使用成本低，但效率不高

【答案】 A

17、项目经理部通过动态的、高速度、高质量地处理大量项目施工及相关信息，和有组织的信息流通，实现项目管理（ ）。

A. 制度化

B. 信息化

C. 组织化

D. 安全化

【答案】 B

18、下列施工组织方法中，属于不常用的是（ ）。

A. 依次施工

B. 平行施工

C. 流水施工

D. 间断施工

【答案】 D

19、为了整齐反映接地电阻值，两次测量的的探针连线在条件允许的情况下，互成（ ）角。

A. 80°

B. 85°

C. 90°

D. 1000

【答案】 C

20、系统的通水试验是将给水系统的（ ）配水点同时打开，检查各排水点是否畅通，接口无渗漏现象为合格。

A. 1/2

B. 1/3

C. 2/5

D. 3/4

【答案】 B

21、下列关于机电工程焊接材料的保管要求说法正确的是（ ）。

A. 焊条必须分类，分牌号存放，避免混乱，每盒焊条的标志、合格证必须齐全

B. 焊条必须存放在不通风、干燥的地方

C. 焊条必须垫高 0.8m 以上分开堆放，最好放在货架上，以便于上下左右通风

D. 焊条堆放必须与墙的距离大于 0.8m，以防受潮变质

【答案】 A

22、各类通风管道，若整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者，执行相应规格项目，其人工乘以多大的系数（ ）。

A. 2

B. 2.5

C. 3

D. 3.5

【答案】 B

23、施工现场用电工程中，PE 线的重复接地点不应少于（ ）。

- A. 一处
- B. 二处
- C. 三处
- D. 四处

【答案】 C

24、通风与空调工程的调试和调整主要手段是（ ）。

- A. 对各类自动或手动的调节阀达到某一个适当的开度，就可满足要求
- B. 对各类自动和手动的调节阀达到 50%的开度，就可满足要求
- C. 对各类自动或手动的调节阀达到 80%的开度，就可满足要求
- D. 对各类自动或手动的调节阀达到 60%开度，就可满足要求

【答案】 A

25、根据（ ）水准点，利用红外激光水平仪，水准仪等测量工具进行机电末端点位的放线。

- A. 国家高程标高
- B. 控制点标高
- C. 主体建筑标高
- D. 装修标高

【答案】 D

26、当梁突出顶棚高度小于（ ）mm 时，可以不计梁对探测器保护面积的影响。

- A. 200
- B. 100
- C. 150
- D. 300

【答案】 A

27、清除残余燃料的方法：对一般燃料容器，可用磷酸钠的水溶液仔细清洗，清洗时间为（ ）分钟。

- A. 2~3
- B. 2~24
- C. 15~20
- D. 3~8

【答案】 C

28、室内雨水管安装完毕后，做灌水试验，灌水高度必须灌至每根立管最上部的雨水斗为止，灌水试验持续（ ），不渗漏为合格。

- A. 30min
- B. 1h
- C. 2h
- D. 24h

【答案】 B

29、垂直风管的支架，间距应小于等于（ ）m，每支垂直风管的支架不少于（ ）个。

- A. 33

B. 32

C. 23

D. 22

【答案】 B

30、应选用安全电压照明灯具，单相照明每一回路，灯具和插座数量不宜超过（25）个，并装设熔断电流（ ）的熔断器保护。

A. 2015A 及 15A 以下

B. 2510A 及 10A 以下

C. 3015A 及 15A 以下

D. 2515A 及 15A 以下

【答案】 D

31、以下不属于安全“四口”，是指（ ）。

A. 楼梯口

B. 电梯井口

C. 预留洞口

D. 门窗洞口

【答案】 D

32、高危和人员密集单位应当（ ）至少组织 1 次综合或者专项应急预案演练。
（ ）

A. 个月

B. 半年

C. 每年

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/018010056062006050>