

2023年-2024年二级建造师之二建机电工程实务题库附答案（基础题）

单选题（共45题）

1、成本计划的编制方法不包括（ ）。

- A. 按进度计划编制
- B. 按成本构成编制
- C. 按工程实施阶段编制
- D. 按项目结构编制

【答案】 A

2、洁净空调系统的技术要求中，在高效过滤器安装前，洁净室必须内装修工程全部完成，经全面清扫、擦拭，空吹()后进行。

- A. 4~8h
- B. 8~12h
- C. 12~24h
- D. 24~48h

【答案】 C

3、起重作业中，若利用已有建筑物作地锚，应进行（ ）。

- A. 稳定性验算
- B. 强度验算
- C. 刚性验算
- D. 抗拉试验

【答案】 B

4、自动化仪表设备安装应遵循的原则不包括（ ）。

- A. 先里后外
- B. 先高后低
- C. 先土建后安装
- D. 先重后轻

【答案】 C

5、三相五线供电中，保护接地线的绝缘层颜色应为（ ）。

- A. 黄绿双色
- B. 黑白双色
- C. 蓝白双色
- D. 黑白双色

【答案】 A

6、衬里施工技术要点不包括（ ）。

- A. 水泥砂浆衬里可采用单根预制或管道整体涂敷方式
- B. 在水泥砂浆衬里施工前应完成强度试验、严密性试验
- C. 预硫化橡胶衬里施工时，形状复杂的工件应预贴衬
- D. 设备接管部位衬管的施工，应在设备本体衬砌前进行

【答案】 C

7、节流装置测量液体流量时，取压口的位置是（ ）。

- A. 在管道的下半部与管道水平中心线成 $0\sim 45^\circ$ 角的范围内

- B. 取压口在管道的上半部与管道水平中心线成 $0\sim 45^\circ$ 角的范围内
- C. 上半部
- D. 下半部

【答案】 A

- 8、变压器的主要技术参数不包括（ ）。
- A. 额定容量
 - B. 空载电流
 - C. 短路阻抗
 - D. 冷却方式

【答案】 D

- 9、施工现场经常遇到某车间 ± 0.000 标高，该标高属于（ ）。
- A. 绝对标高
 - B. 相对标高
 - C. 临时基准标高
 - D. 沉降点标高

【答案】 B

- 10、验收评定工作的基础工作在施工单位，并经第三方的质量监督部门或（ ）来确认。
- A. 质量检测机构
 - B. 竣工验收组织
 - C. 工程监理单位

D. 勘察设计单位

【答案】 B

11、（2010年真题）电力设施与绿化工程相互妨碍时，有关单位应当按照（ ）有关规定协商，达成协议后方可施工。

A. 电力行业

B. 市政部门

C. 当地政府

D. 国家

【答案】 D

12、冷凝水排水管的坡度宜大于或等于（ ），且应坡向出水口。

A. 4‰

B. 5‰

C. 6‰

D. 8‰

【答案】 D

13、下列电缆的类型中，不可以预制分支电缆的是（ ）。

A. VV22 型

B. YJV 型

C. YJY 型

D. YJFE 型

【答案】 A

14、施工单位签订施工合同后，组织进行合同分析，不属于重点分析的是（ ）。

- A. 合同变更方式
- B. 施工技术方案
- C. 分包人的主要责任
- D. 争执的解决

【答案】 B

15、下列关于电梯施工要求说法正确的是（ ）。

- A. 机房内的接地电阻值不应大于 $1\ \Omega$
- B. 电梯安装前所有厅门的预留孔必须设置高度不小于 1.2m 的安全保护围封
- C. 井道内应设置临时的电气照明以方便施工，照明电压宜采用 36V 安全电压
- D. 轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满载轿厢动载 4 倍的作用力

【答案】 B

16、下列施工进度控制措施中，属于组织措施的是（ ）。

- A. 优化施工方案
- B. 加强索赔管理
- C. 编制资金需求计划
- D. 实施进度计划的检查分析制度

【答案】 D

17、钢结构制作和安装单位，应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2020 的有关规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的（ ）试验，其结果应符合设计要求。

- A. 扭矩系数
- B. 紧固轴力
- C. 弯矩系数
- D. 抗滑移系数

【答案】 D

18、下列关于钢结构紧固连接要求，说法错误的是（ ）。

- A. 钢结构制作和安装单位，要进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验
- B. 采用手工砂轮打磨时，打磨方向应与受力方向水平，且打磨范围不应小于螺栓孔径的 4 倍
- C. 经处理后的摩擦面应采取保护措施，不得在摩擦面上做标记
- D. 高强度大六角头螺栓连接副应由一个螺栓、一个螺母和两个垫圈组成

【答案】 B

19、下列设备中，不属于专用设备的是（ ）。

- A. 厂内运输车
- B. 核电设备
- C. 矿业设备
- D. 独立光伏发电系统

【答案】 A

20、自动扶梯进行空载制动试验时，（ ）应符合标准规范的要求。

- A. 制停距离
- B. 制停速度
- C. 制停时间
- D. 制停载荷

【答案】 A

21、某设备重量 85t，施工现场拟采用两台自行式起重机抬吊方案进行就位，其中索吊具重量 3t，自制专用抬梁重量 5t，风力影响可略。制定吊装方案时，最小计算载荷为（ ）。

- A. 106.48t
- B. 108.90t
- C. 112.53t
- D. 122.76t

【答案】 C

22、虽然检测测定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验项目可判定为（ ）。

- A. 验收通过
- B. 让步接收
- C. 协商通过
- D. 试用鉴定

【答案】 A

23、智能化系统的调试工作由（ ）主持。

- A. 总监理工程师

- B. 监理工程师
- C. 项目负责人
- D. 项目专业技术负责人

【答案】 D

24、下列关于绝热层施工的技术要求，正确的是（）

- A. 当采用一种绝热制品，保温层厚度大于等于 80mm 时，应分两层或多层逐层施工
- B. 硬质绝热制品用作保温层时，拼缝宽度应小于 2mm
- C. 水平管道的纵向接缝位置，不得布置在管道上部垂直中心线 45°
- D. 绝热层施工时，每层及层间接缝应错开，其搭接的长度宜大于等于 100mm

【答案】 C

25、6×19 规格的钢丝绳吊装作业中宜作（）。

- A. 滑轮组跑绳
- B. 缆风绳和拉索
- C. 吊索
- D. 起重机卷筒吊装绳

【答案】 B

26、排烟防火阀的安装位置、方向应正确，阀门应顺气流方向关闭，防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面应不大于（）。

- A. 400mm
- B. 300mm
- C. 200mm

D. 100mm

【答案】 C

27、下列耐火材料中，属于中性耐火材料的是（ ）。

A. 刚玉砖

B. 镁铝砖

C. 白云石砖

D. 石英砂砖

【答案】 A

28、建筑热水管道系统冲洗要求是（ ）

A. 先冲洗底部干管，后冲洗各环路支管

B. 先冲洗各环路支管，后冲洗底部干管

C. 先冲洗底部水平干管，后冲洗垂直干管

D. 先冲洗上部支管，后冲洗下部干管

【答案】 A

29、墙水准点应选设于稳定的建筑物上，点位应便于寻找、保存和（ ）。

A. 移位

B. 引测

C. 更新

D. 埋设

【答案】 B

30、下列情况，不属于废标的是（ ）。

- A. 投标截止前 5min 进行报价变更，并提交变更文件
- B. 投标文件提供的企业资质等级低于招标文件要求的资质等级
- C. 高于招标文件设定的最高投标限价
- D. 两家公司投标，其中一家是陪标

【答案】 A

31、交流高压电器是指交流电压在（ ）及其以上的电器。

- A. 220V
- B. 380V
- C. 1000V
- D. 1500V

【答案】 C

32、施工方案的编制依据不包括（ ）。

- A. 设计变更文件
- B. 设备出厂技术文件
- C. 资源行配业置
- D. 标计准划规范

【答案】 C

33、机电工程项目成本控制的方法中，属于施工准备阶段控制的是（ ）

- A. 成本差异分析
- B. 施工成本核算

- C. 优化施工方案
- D. 注意工程变更

【答案】 C

34、钢铁材料都是以铁和（ ）为主要元素组成的合金。

- A. 硅
- B. 碳
- C. 硫
- D. 磷

【答案】 B

35、按照起重机械起重标准，梁式起重机属于的类别是（ ）。

- A. 小型起重机
- B. 轻小型起重机
- C. 臂架型起重机
- D. 桥架型起重机

【答案】 D

36、工程测量工作的灵魂是（ ）。

- A. 测设精度
- B. 满足设计要求
- C. 减少误差累积
- D. 检核

【答案】 D

37、以下复合风管说法正确的有（ ）

- A. 酚醛复合风管适用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境，但对酸碱性和防排烟系统不适用
- B. 聚氨酯复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境，但对高压及洁净空调、酸碱性和防排烟系统不适用
- C. 玻璃纤维复合风管适用于中压以下的空调系统，但对洁净空调、酸碱性和防排烟系统以及相对湿度 90%以上的系统不适用
- D. 硬聚氯乙烯风管适用于洁净室含酸碱的排烟系统

【答案】 C

38、下列关于施工组织设计与施工方案的编制与实施，说法错误的是（ ）。

- A. 专项工程施工组织设计（施工方案）应由项目技术负责人审批
- B. 施工方案的编制应遵循先进性、可行性和经济性兼顾的原则
- C. 临时用电组织设计，由电气工程技术人员组织编制
- D. 跨度 30m 的钢结构安装工程需要组织专家论证

【答案】 D

39、预埋地脚螺栓检查验收，不正确的是（ ）。

- A. 直埋地脚螺栓中心距、标高及露出基础长度符合设计或规范要求，中心距应在其根部和顶部沿纵、横两个方向测量，标高应在其底部测量
- B. T 形头地脚螺栓与基础板按规格配套使用，地脚螺栓光杆部分和基础板刷防锈漆
- C. 安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于 10MPa
- D. 基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚地脚螺栓

【答案】 A

40、下列关于管道吹扫与清洗的说法中，正确的是（ ）

- A. 公称直径大于或等于 600mm 的液体或气体管道，宜采用压缩空气吹扫
- B. 吹扫与清洗的顺序应按疏排管、支管、主管依次进行
- C. 水冲洗流速不得低于 1.5m/s，排放管的直径不应小于被冲洗管直径的 60%
- D. 蒸汽管道大流量蒸汽吹扫流速不小于 30m/s

【答案】 D

41、如果质量问题是由于施工单位的施工责任或施工质量不良造成的，应由（ ）负责修理，（ ）承担修理费用。

- A. 建设单位；施工单位
- B. 施工单位；建设单位
- C. 施工单位；施工单位
- D. 建设单位；建设单位

【答案】 C

42、异步电动机与同步电动机相比，其缺点是（ ）。

- A. 结构较复杂
- B. 功率因数低
- C. 价格较贵
- D. 启动性差

【答案】 B

43、不锈钢管道的吹扫和清洗方法宜采（ ）。

- A. 蒸汽吹净后进行油清洗
- B. 蒸汽吹净后空气吹干
- C. 水冲洗后空气吹干
- D. 水冲洗后进行油清洗

【答案】 A

44、无毒、抗菌卫生，主要用作工业及生活饮用水，冷、热水输送的管道是指（ ）

- A. 丁烯管
- B. 塑复铜管
- C. 铝塑复合管
- D. 硬聚氯乙烯管

【答案】 B

45、安装一次仪器，可以同时测出数个前视点的高程时，可以采用（ ）。

- A. 水准法
- B. 仪高法
- C. 高差法
- D. 准高法

【答案】 B

多选题（共 20 题）

1、电站汽轮机除本体外，还包括（ ）。

- A. 凝结水系统设备

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/028026001113007005>