

2023年-2024年二级建造师之二建市政工程实务通 关试题库(有答案)

单选题（共45题）

1、关于小导管注浆加固技术，黏土层中可采用的注浆工艺是（ ）。

- A. 渗入注浆法
- B. 高压喷射注浆法
- C. 渗透注浆法
- D. 电动硅化注浆法

【答案】 D

2、桥面防水施工混凝土基层检测一般项目是（ ）

- A. 含水率
- B. 粗糙度
- C. 平整度
- D. 外观质量

【答案】 D

3、冻结法常被用于暗挖施工固结地层，以下不属于冻结法优点的是（ ）。

- A. 冻结加固的地层强度高
- B. 地下水封闭效果好
- C. 适用于无水砂砾地层
- D. 地层整体固结性好

【答案】 C

4、下列（ ）不是梁底模计算模板支架系统强度需要的荷载。

- A. 模板、支架自重
- B. 倾倒混凝土产生的水平冲力
- C. 振捣混凝土时的荷载
- D. 施工人员行走荷载

【答案】 B

5、浅埋暗挖法中，适用于小跨度，连续使用可扩成大跨度的是（）。

- A. 全断面法
- B. 正台阶环向开挖法
- C. 单侧壁导坑法
- D. 中洞法

【答案】 D

6、初期支护中最佳支护形式是（ ）。

- A. 钢拱锚喷混凝土
- B. 钢筋网喷混凝土
- C. 锚杆钢筋网喷射混凝土
- D. 管棚超前支护

【答案】 A

7、项目进度控制总目标可按承包的专业或施工阶段分解为（ ）分目标。

- A. 交工
- B. 时间

C. 阶段

D. 专业

【答案】 C

8、碾压石灰稳定土基层时，含水量应控制在最佳含水量的（ ）范围内。

A. ± 1

B. ± 2

C. ± 3

D. ± 5

【答案】 B

9、关于二灰稳定类基层施工下列说法正确的是（ ）。

A. 拌合时应先将砂砾和水均匀拌合均匀，再加入石灰、粉煤灰

B. 可采用沥青乳液进行养护

C. 可以用薄层贴补的方法进行找平

D. 养护期为 14~21d

【答案】 B

10、对于公称直径小于 90mm 的聚乙烯管道宜采用（ ）连接。

A. 热熔

B. 法兰

C. 电熔

D. 螺纹

【答案】 C

11、施工测量作业人员应遵循（ ）的原则，掌握工程测量的各种测量方法及相关标准，熟练使用测量器具正确作业，满足工程施工需要。

- A. 由整体到局部，先控制后细部
- B. 由局部到整体，先细部后控制
- C. 由设计到实施，先测量后施工
- D. 由设计到实施，先施工后测量

【答案】 A

12、管道沟槽底部的开挖宽度，在设计无要求时的计算公式为： $B=D_0+2\times(b_1+b_2+b_3)$ ，则 D_0 代表：（ ）。

- A. 管道内径
- B. 管道外径
- C. 管道一侧的工作面宽度
- D. 管道一侧的支撑厚度

【答案】 B

13、土工合成材料膨润土垫主要用于（ ）。

- A. 防渗
- B. 密封
- C. 防泄漏
- D. 密封和防渗

【答案】 D

14、关于用各种起吊机具设备吊放梁、板的说法，错误的是（ ）。

- A. 梁、板构件的吊点当设计无规定时应根据计算决定
- B. 吊移板式构件时，不得吊错板梁的上、下面
- C. 构件的吊环应顺直
- D. 吊绳与起吊构件的交角小于 45° 时，应设置吊架或起吊扁担，使吊环垂直受力

【答案】 D

15、关于供热管道固定支架安装的说法，正确的是（ ）

- A. 固定支架必须严格按照设计位置，并结合管道温差变形量进行安装 4
- B. 固定支架应与固定角板进行点焊固定
- C. 固定支架应与土建结构结合牢固
- D. 固定支架的混凝土浇筑完成后，即可与管道进行固定

【答案】 C

16、水平截面积 300 m^2 以内的墩台，分块浇筑混凝土时，分块数量不得超过（ ）块。

- A. 6
- B. 5
- C. 4
- D. 3

【答案】 D

17、桥面防水中基层混凝土强度应达到设计强度的（ ）以上，方可进行防水层施工。

- A. 70%

B. 75%

C. 80%

D. 85%

【答案】 C

18、基坑围护结构主要承受基坑开挖卸荷所产生的土压力和水压力，并将此压力传递到支撑，是稳定基坑的一种施工临时()结构。

A. 搭篷

B. 围护

C. 保护

D. 挡墙

【答案】 D

19、垫层的性能要求是()。

A. 水稳定性

B. 承载力

C. 刚度

D. 整体性

【答案】 A

20、为防沥青混合料粘轮，可对压路机钢轮涂刷隔离剂或防粘结剂，严禁刷()。

A. 柴油

B. 隔离剂

C. 食用油

D. 防粘结剂

【答案】 A

21、施工单位应根据建设单位或设计单位提供的城市平面控制网点和城市水准网点的位置、编号、精度等级及其坐标和高程资料，确定管网()。

A. 实际线位

B. 实际线位和高程

C. 实际高程

D. 施工线位和高程

【答案】 D

22、热力管网中加工简单、安装方便、安全可靠、价格低廉，但占空间大、局部阻力大的是()补偿器。

A. 波纹管

B. 方形

C. 套筒

D. 球形

【答案】 B

23、喷锚暗挖法二次衬砌应在()施工。

A. 初期支护变形稳定后

B. 地层变形稳定后

C. 隧道贯通后

D. 防水层施工前

【答案】 A

24、下列不属于专项检查的是（ ）。

- A. 基坑土方开挖检查
- B. 施工用电检查
- C. 冬期防冻检查
- D. 脚手架搭设验收检查

【答案】 C

25、实施每季度实名制管理检查，对检查情况打分，年底综合评定的责任者是（ ）。

- A. 劳务企业
- B. 业主单位
- C. 分包单位
- D. 法人单位

【答案】 D

26、关于预应力钢绞线管道压浆的说法，错误的是（ ）。

- A. 压浆前应对管道进行清理
- B. 预埋的排水孔，排气孔主要用于管道清理使用
- C. 压浆使用的水泥浆强度不得低于 30MPa
- D. 钢绞线张拉完成后应及时对管道进行压浆

【答案】 B

27、关于级配碎石基层，下列说法中不正确的是（ ）。

- A. 碎石颗粒级配应符合规范要求。
- B. 采用厂拌方式和强制式拌合机拌制
- C. 碾压至轮迹不大于 1mm，表面平整、坚实
- D. 未铺装面层前不得开放交通

【答案】 C

28、根据《沥青路面施工及验收规范》GB 50092—1996 规定，城市道路竣工验收时，沥青混合料路面抗滑表层应检查（ ）。

- A. 构造深度、摩擦系数（摆值）
- B. 构造深度、粗糙度
- C. 构造深度、摩擦力
- D. 粗糙度、摩擦系数（摆值）

【答案】 A

29、关于浅埋暗挖的开挖方式，（ ）工期最短。

- A. 全断面法
- B. 正台阶法
- C. 中洞法
- D. CD 工法

【答案】 A

30、关于内衬法表述错误的是（ ）。

- A. 施工简单，速度快
- B. 可适应大曲率半径的弯管

- C. 管道的断面损失较小
- D. 一般只用于圆形断面管道

【答案】 C

31、土的含水量是指（ ）。

- A. 土中水的质量与干土粒质量之比
- B. 土中水的质量与湿土粒质量之比
- C. 土中水的质量与干土粒表现密度之比
- D. 土中水的质量与湿土粒密度之比

【答案】 A

32、关于预制构件存放的说法，正确的是（ ）。

- A. 构件应按照其制作的先后顺序编号存放
- B. 预应力混凝土梁存放时间不应超过 6 个月
- C. 大型构件多层叠放时，不应超过 3 层
- D. 小型构件多层叠放时，不宜超过 6 层

【答案】 C

33、对大型场区进行场地平整，场区适用的平面控制网为（ ）。

- A. 建筑方格网
- B. 边角网
- C. 三角网
- D. 导线测量控制网

【答案】 A

34、因工程建设需要挖掘城市道路的，应持（ ）批准签发的文件到有关部门办理审批手续。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 城镇规划部门
- D. 公安交通管理部门

【答案】 C

35、（2021年第2批真题）城镇水泥混凝土道路加铺沥青混凝土上面层时，应调整（ ）高程。

- A. 雨水管
- B. 检查井
- C. 路灯杆
- D. 防撞墩

【答案】 B

36、下列改性沥青混合料路面横接缝处理做法中，错误的是（ ）。

- A. 用3m直尺检查端部平整度及厚度
- B. 在其冷却之前垂直切割端部不平整及厚度不符合要求的部分
- C. 在其冷却之后垂直切割端部不平整及厚度不符合要求的部分
- D. 将横接缝冲净、干燥，第二天涂刷粘层油后再铺新料

【答案】 C

37、给排水管道做功能性试验，下列说法正确的是（ ）。

- A. 无压管道应填土至管顶以上 0.5m 再做试验
- B. 排水管道水压试验分为预试验和主试验阶段
- C. 向管道注水应从下游缓慢注入
- D. 压力管道严密性试验分为闭水试验和闭气试验

【答案】 C

38、在起吊桥梁构件时，吊绳与构件夹角小于（ ）时应设置吊架或吊装扁担。

- A. 30°
- B. 45°
- C. 60°
- D. 75°

【答案】 C

39、沥青混凝土面层碾压时，严禁在碾轮上涂刷或喷洒（ ）。

- A. 掺洗衣液的水
- B. 柴油
- C. 隔离剂
- D. 防粘剂

【答案】 B

40、垃圾填埋场必须远离饮用水源，尽量少占良田，利用荒地、利用当地地形。一般选

- A. 1500m
- B. 2000m

C. 1000m

D. 500m

【答案】 D

41、关于聚乙烯燃气管道连接的说法，错误的是（ ）。

A. 公称外径小于 90mm 的管材应使用热熔连接

B. 不同级别材料必须使用电熔连接

C. 施工前应对连接参数进行试验

D. 在热熔连接组对前，应清除表皮的氧化层

【答案】 A

42、（2021 年第 2 批真题）后张法预应力挤压锚具的锚固方式属于（ ）。

A. 夹片式

B. 握裹式

C. 支承式

D. 组合式

【答案】 B

43、起重作业前应试吊，吊离地面（ ） mm 左右时，检查重物捆扎情况和制动性能。

A. 100

B. 200

C. 500

D. 800

【答案】 A

44、以下关于软土基坑开挖基本规定说法正确的是（）。

- A. 必须分层、分块、均衡地开挖
- B. 分块开挖，基坑稳定后浇筑混凝土支撑
- C. 必须按设计要求对围檩施加预应力
- D. 根据施工人员的经验对钢支撑施加预应力

【答案】 A

45、对列入城建档案管理机构接收范围的工程，施工技术文件应按国家规范要求，在工程竣工验收后（）个月内，由（）报当地建档案机构归档。

- A. 1，建设单位
- B. 3，建设单位
- C. 6，施工单位
- D. 12，施工单位

【答案】 B

多选题（共 20 题）

1、（2021 年第 1 批真题）关于喷锚暗挖法施工隧道支护的说法，正确的是（）。

- A. 由初期支护和二次衬砌共同承担基本荷载
- B. 初期支护从上往下施工、二次衬砌从下往上施工
- C. 二次衬砌在初期支护完成后立即施工
- D. 初期支护允许变形小
- E. 不允许带水作业

【答案】 BD

2、按照来源性质分类，施工合同风险有（ ）。

- A. 技术风险
- B. 项目风险
- C. 地区风险
- D. 商务风险
- E. 管理风险

【答案】 AD

3、管棚施工描述正确的是（ ）。

- A. 管棚打入地层后，应及时隔跳孔向钢管内及周围压注水泥砂浆
- B. 必要时在管棚中间设置小导管
- C. 管棚打设方向与隧道纵向平行
- D. 管棚可应用于强膨胀的地层
- E. 管棚末端应支架在坚硬地层上

【答案】 ABD

4、施工安全检查的内容包括（ ）。

- A. 夏季防暑降温
- B. 施工临时用电
- C. 钢筋安装位置
- D. 高处作业安全网
- E. 坑口临边防护

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/037051155140006165>