

# 2023 年质量员考试卷

## 第一部分 单选题(60 题)

1、在下列建设法规体系中，（ ）的法律地位和效力最高。

- A. 建设法律
- B. 建设行政
- C. 建设部门规章
- D. 地方性建设规章

**【答案】：A**

2、梁桥桥面铺装一般采用不小于（ ）cm 的水泥混凝土。

- A. 3
- B. 5
- C. 8
- D. 10

**【答案】：C**

3、对于管根平面与管根周围立面转角处防水处理方法，以下不正确的是（ ）。

- A. 凡遇到阴、阳角处，要抹成半径不小于 5mm 的小圆弧
- B. 管根与基层的交接部位，应预留宽环形凹槽，槽内应嵌密封材料
- C. 使用胎体增强材料做防水增强处理，施工时，边铺贴平整，边涂刷防水涂料
- D. 基层要求抹平压光无空鼓，表面要坚实，不应有起砂、掉灰现象

**【答案】：A**

4、对劳动合同试用期的叙述中，不正确的是（ ）

- A. 劳动合同期限 3 个月以上不满 1 年的. 试用期不得超过 1 个月

- B. 劳动合同期限 1 年以上不满 3 年的. 试用期不超过 2 个月
- C. 3 年以上固定期限和无固定期限的劳动合同. 试用期不得超过 6 个月
- D. 以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满 3 个月的. 试用期不得超过 10 天

**【答案】：** D

5、路基压实度检查频率为（        ）。

- A. 1000m<sup>2</sup>1 点
- B. 1000m<sup>2</sup>3 点
- C. 2000m<sup>2</sup>1 点
- D. 2000m<sup>2</sup>3 点

**【答案】：** B

6、建设工程施工质量验收统一标准是统一建筑工程质量的验收方法、程序和（        ）。

- A. 技术指标
- B. 质量指标
- C. 检验指标
- D. 施工指标

**【答案】：** B

7、在（        ）建设如道路工程、管道工程等所进行的测量为线路工程测量，简称线路测量。

- A. 线性工程
- B. 建筑工程
- C. 结构工程
- D. 市政工程

**【答案】：** A

8、【背景资料】某工程建筑面积 5 万余平方米，由塔楼及裙房组成，建筑高度为 90m，箱形基础，地下 3 层，基础埋深为 12m。该建设单位在裙房施工竣工后，具备使用功能，计划先投入使用，主体结构由 A 建筑公司施工，混凝土基础工程则分包给 B 专业基础公司组织施工，装饰装修工程分包给 C 装饰公司施工。混凝土强度等级为 C30，经混凝土强度评定，混凝土强度等级达不到设计要求，后对实体强度进行检测，能够达到设计要求。

- A. 不予以验收
- B. 应予以验收
- C. 协商验收
- D. 重新验收

**【答案】： B**

9、制冷管道系统应进行强度、气密性试验及（        ），且必须合格。

- A. 严密性试验
- B. 真空试验
- C. 水压试验
- D. 泄漏试验

**【答案】： B**

10、（        ）是卸去外力后能完全消失的变形。

- A. 弹性变形
- B. 塑性变形
- C. 综合变形
- D. 刚性变形

**【答案】： A**

11、路基压实度的控制，压实应先轻后重、先慢后快、均匀一致，压路机最快速度不宜超过（ ） km/h。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

**【答案】：** D

12、屋面工程验收的文件和记录体现了施工全过程控制，必须做到真实、准确，不得有涂改和伪造，（ ）签字后方可有效。

- A. 项目经理
- B. 各级技术负责人
- C. 总监理工程师
- D. 质量员

**【答案】：** B

13、下列选项不属于违法分包的是（ ）。

- A. 分包单位在分包
- B. 分给资质等级的不符合条件的单位
- C. 未经建设单位认可的分包
- D. 经建设单位认可的分包

**【答案】：** D

14、装修施工过程中，当确需变更防火设计时，应经（ ）按有关规定进行。

- A. 监理单位或具有相关资质的设计单位
- B. 施工单位或监理单位
- C. 施工单位或具有相关资质的施工单位
- D. 原设计单位或具有相关资质的设计单位

**【答案】：** D

15、保温浆料应分层施工，每层厚度不宜大于（ ）。

- A. 8mm
- B. 10mm
- C. 12mm
- D. 14mm

**【答案】：** B

16、混凝土标准试件的外形尺寸为（ ）。

- A. 100mm×100mm×100mm
- B. 150mm×150mm×150mm
- C. 200mm×200mm×200mm
- D. 250mm×250mm×250mm

**【答案】：** B

17、高程控制测量时，两次观测超差较大时应重测。将重测结果与原测结果分别比较，其差均不超过限值时，可取（ ）次结果的平均数。

- A. 五
- B. 四
- C. 三
- D. 两

**【答案】：** C

18、同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每（ ）应划分为一个检验批。

- A. 50 樘
- B. 100 樘

- C. 500 樁
- D. 1000 樁

**【答案】：** B

19、预应力混凝土连续梁桥是（        ）结构。

- A. 静定
- B. 超静定
- C. 简支
- D. 悬臂

**【答案】：** B

20、玻璃砖隔墙砌筑中与基体结构连接（        ）。

- A. 必须打胶
- B. 必须埋设拉结筋
- C. 不须特殊处理
- D. 必须粘贴牢固

**【答案】：** B

21、照明配电箱应安装牢固，照明配电箱底边距地面高度不宜小于（        ）。

- A. 2.0
- B. 1.8
- C. 1.5
- D. 1.2

**【答案】：** B

22、玻璃板隔墙的施工工艺流程正确的是（        ）。

- A. 制作隔墙型材框架→墙位放线→安装隔墙框架→嵌缝打胶→安装玻璃→边框装饰→保洁

- B. 墙位放线→制作隔墙型材框架→安装隔墙框架→安装玻璃→嵌缝打胶→边框装饰→保洁
- C. 制作隔墙型材框架→安装隔墙框架→墙位放线→嵌缝打胶→安装玻璃→边框装饰→保洁
- D. 制作隔墙型材框架→墙位放线→嵌缝打胶→安装隔墙框架→边框装饰→安装玻璃→保洁

**【答案】：** B

23、检测智能化集成系统报警监视及处理功能时，每个被集成系统的抽检数量不应少于该系统报警信息点数的（ ）。抽检结果全部符合设计要求的，应为检测合格。

- A. 5%
- B. 10%
- C. 20%
- D. 100%

**【答案】：** B

24、一般用作砌筑地面以上砖石砌体的砂浆是（ ）。

- A. 水泥砂浆
- B. 水泥混合砂浆
- C. 石灰砂浆
- D. 纸筋灰砂浆

**【答案】：** B

25、特种设备经过安装、改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后（ ）日内将有关技术资料移交使用单位，高耗能特种设备还应按照安全技术规范的要求提交能效测试报告。

- A. 10
- B. 15

C. 20

D. 30

**【答案】： D**

26、某外资厂房设备安装工程由 D 公司中标承建。由于设备全部为国外进口机器，精密度要求较高，为了确保安装精准，项目部引进了与项目要求匹配的先进测量工具，并加强测量控制。由于前期工作准备充分，设备在安装定位及抄平过程中未出现问题，经检测完全符合设计要求。根据背景材料，回答以下问题。

A. 建立测量控制网

B. 设置标高基准点

C. 设置纵横中心线

D. 设置沉降观测点

**【答案】： A**

27、混凝土路缘石外观质量合格品可视面粘皮（蜕皮）及表面缺损面积应小于等于（        ） mm。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

**【答案】： D**

28、隐蔽工程在隐蔽前，应由（        ）通知有关单位进行验收，并形成验收文件。

A. 建设单位

B. 监理单位

C. 业主

D. 施工单位



**【答案】：D**

29、影响建设工程项目质量的技术因素中，辅助的生产技术包括（）。

- A. 工程勘察技术
- B. 工程检测检验技术
- C. 设计技术
- D. 施工技术

**【答案】：B**

30、找平层施工完成后，应及时覆盖浇水养护，养护时间宜为（）。

- A. 7~10d
- B. 10~14d
- C. 14~18d
- D. 24~28d

**【答案】：A**

31、硅酮结构密封胶应根据不同的受力情况进行（）验算。

- A. 抗拉强度
- B. 抗弯、扭承载力
- C. 承载力极限状态
- D. 变形程度

**【答案】：C**

32、桥梁的分类可以按结构体系及其受力特点划分，承重结构主要是以抗弯能力来承受荷载的桥梁是（）。

- A. 梁桥
- B. 拱桥

- C. 悬索桥
- D. 斜拉桥

【答案】： A

33、下列哪一项反映材料抵抗弹性变形的能力（ ）。

- A. 强度
- B. 刚度
- C. 弹性模量
- D. 剪切模量

【答案】： C

34、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 — 2002（2011 版）中，模板及其支架应具有足够的（ ），能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。

- A. 承载能力、刚度和稳定性
- B. 承载能力、刚度和整体性
- C. 传递能力、刚度和稳定性
- D. 承载能力、硬度和稳定性

【答案】： A

35、用水准仪对 A、B 两点进行水准测量时，测得 A 点的后视读数 a 为 1372mm，B 点的前视读数 b 为 1943mm，则两点高差  $h_{AB}$  为（ ）mm。

- A. 571
- B. -571
- C. 3315
- D. -3315

【答案】： B

36、ISO9000:2000 族标准增强了与环境管理体系标准等其他管理体系标准的（        ），从而为建立一体化的管理体系创造了条件。

- A. 互异性
- B. 相似性
- C. 相容性
- D. 差异性

**【答案】： C**

37、三相照明配电干线的各相负荷宜（        ）平衡。

- A. 分配
- B. 传递
- C. 均匀
- D. 交流

**【答案】： A**

38、所有材料进场时应对品种、（        ）和尺寸进行验收。

- A. 性能、特性
- B. 防腐、防火
- C. 规格、外观
- D. 抗震、保温

**【答案】： C**

39、人的因素对建设工程项目质量形成的影响是指承担建设工程项目策划、决策或实施的建设单位、（        ）、咨询服务机构、工程承包企业等实体组织的质量管理体系及其管理能力。

- A. 勘察设计单位
- B. 施工单位
- C. 监理单位
- D. 总承包单位

**【答案】：** A

40、普通板玻璃的技术要求中，错误的是（ ）。

- A. 普通平板玻璃按厚度分：2、3、4、5mm 四类，按等级分：优等品、一等品、合格品三类
- B. 尺寸偏差，长 1500mm 以内（含 1500mm）不得超过 $\pm 3\text{mm}$ ，长超过 1500mm 不得超过 $\pm 4\text{mm}$
- C. 尺寸偏斜，长 1500mm，不得超过 $\pm 3\text{mm}$
- D. 弯曲度不得超过 0.3%

**【答案】：** C

41、埋入土壤中的热浸镀锌钢材应检测其镀锌层厚度不应小于（ ） $\mu\text{m}$ 。

- A. 12
- B. 38
- C. 47
- D. 63

**【答案】：** D

42、低温热水地板辐射供暖系统安装，加热盘管管径、间距和长度应符合设计要求。间距偏差不大于（ ）。

- A.  $\pm 10\text{mm}$
- B.  $\pm 0\text{mm}$
- C.  $\pm 5\text{mm}$
- D.  $\pm 20\text{mm}$

**【答案】：** A

43、排水栓及地漏的安装应平正、牢固，地漏的水封高度不得小于（ ） $\text{mm}$ 。

- A. 100
- B. 80
- C. 50
- D. 25

**【答案】： C**

44、 ( ) 是由样品构成的，是从总体中随机抽取出来的个体。

- A. 样本
- B. 总体
- C. 统计量
- D. 个体

**【答案】： A**

45、 I 类民用建筑必须采用 ( ) 无机非金属材料。

- A. A 类
- B. B 类
- C. E1
- D. E2

**【答案】： A**

46、同条件养护试块抗压强度检测中，当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的 ( ) 时，该组试件的强度不应作为评定的依据。

- A. 10%
- B. 15%
- C. 20%
- D. 25%

**【答案】： B**

47、混凝土冬期施工时，可加的外加剂是（ ）。

- A. 速凝剂
- B. 早强剂
- C. 引气剂
- D. 减水剂

**【答案】： B**

48、阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB12220的规定。对于工作压力大于（ ）及在主干管上起到切断作用的阀门，应进行强度和严密性试验，合格后方可使用。

- A. 1.6MPa
- B. 0.6MPa
- C. 1.0MPa
- D. 2.0MPa

**【答案】： C**

49、施工质量要达到的最基本要求是通过施工形成的项目工程（ ）质量经检查验收合格。

- A. 合同
- B. 观感
- C. 实体
- D. 设计

**【答案】： C**

50、桥梁平面控制网，可根据现场及设备情况采取（ ）等方法来建立。

- A. 边测量、三角测量或 GPS 测量
- B. 边测量、三角测量或 GRS 测量

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/058030130011006051>