

2024 建筑安全员 C 证考试模拟题附答案(推荐)

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(96题)

1.下列关于安全标志含义的叙述,不正确的是(D)。

- A. 禁止标志, 含义是不准或制止人们某种行为
- B. 警告标志, 含义是警告人们当心、小心、注意
- C. 指令标志, 含义是必须遵守
- D. 提示标志, 含义是提示人们不能去做

2.风力在(A)级以上时, 不得进行塔机顶升作业。

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

3.当脚手板采用竹笆板时, 纵向水平杆的间距应满足要求(A)。

- A. 等间距设置, 间距不大于 400mm
- B. 等间距设置, 间距不大于 300mm
- C. 等间距设置, 间距不大于 500mm
- D. 间距不大于 400mm

4.满堂脚手架搭设高度不宜超过(B) m; 满堂脚手架施工层不得超过 1 层。

- A. 24 B. 36 C. 40 D. 48

5.深基坑工程开挖深度超过（A）米（含）的基坑（槽）土方的开挖支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

6.目前我国建筑业伤亡事故的主要类型是（A）。

A. 高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害、触电

B. 高处坠落、中毒、坍塌、触电、火灾事故

C. 坍塌、粉尘、高处坠落、触电、塔吊事故

D. 坍塌、物体打击、机械伤害、触电、火灾事故

7.高度在（B）米及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。

A. 20 B. 24 C. 26 D. 30

8.临边防护栏杆横杆长度大于（B）时，必须加设栏杆柱。

A. 1m B. 2m C. 3m D. 4m

9.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（C）。

A. 材料员 B. 施工员 C. 安全员 D. 质检员

10.在导致事故发生的三个因素中，直接原因是（D）。

A. 人的不安全行为 B. 物的不安全状态 C. 管理因素 D. 人的不安全行为和物的不安全状态

11.安全生产管理，就是针对人们在安全生产过程中的安全问题，运用有效地资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有管（A）等活动。

A. 决策、计划、组织和控制 B. 计划、组织、反馈和控制 C. 决策、实施、

计划和改进 D. 评价、计划、实施和改进

12. 以下不属于安全检查的形式的是 (C)。

A. 定期安全生产检查 B. 专业性安全生产检查 C. 常规安全生产检查 D. 季节性、节假日前后安全检查

13. 企业安全生产评价规定: 评价人员应具备企业安全生产管理及相关专业能力, 每次评价不应少于 (B)。

A. 2 人 B. 3 人 C. 4 人 D. 5 人

14. 施工单位应当确保安全文明施工费专款专用, 在财务管理中 (B) 列出安全防护、安全文明施工费用清单备查

A. 一并 B. 单独 C. 认真 D. 准确

15. 下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容 (B)。

A. 工具、设备是否存在不安全因素 B. 现场环境是否存在不安全因素 C. 是否正确穿戴个人防护用品 D. 施工方案是否完善

16. 《建设工程安全生产管理条例》规定, 施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、基坑边沿、爆破物及有害气体和液体存放处等危险部位, 设置明显的 (C)。

A. 禁止指示牌 B. 危险提示牌 C. 安全警示标志 D. 照明装置

17. 深度为 6m 的沟槽施工时, 沟槽边 (B) m 内禁止堆土。

A. 0.8 B. 1 C. 1.2 D. 1.5

18.电线折断掉落地面时，不得靠近或用手去拿，应赶快找（D）处理。

A. 领导 B. 班组长 C. 安全员 D. 电工

19.安全帽应能承受 5kg 钢锤自（B）高处自由坠落的冲击。

A. 0.5m B. 1m C. 1.5m D. 2m

20.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，分包单位承担（C）责任。

A. 全部 B. 连带 C. 主要 D. 部分

21.大外墙板、内墙板放置时应该（D）。

A. 将其固定，避免倾覆 B. 在下部垫通长木方 C. 使自稳角成 70° - 80° D. 专用堆放架内

22.安全生产管理是实现安全生产的重要（B）。

A. 作用 B. 保证 C. 依据 D. 措施

23.生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的（B）保证安全生产责任制的落实。

A. 综合管理 B. 监督考核 C. 监督管理 D. 综合监督管理

24.起吊设备时，电动卷扬机卷筒上钢丝绳余留圈数应不少于（B）圈。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

25.（C）应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的,应当对施工现场实行封闭管理。

A. 各级人民政府 B. 监理单位 C. 建筑施工企业 D. 建设单位

26.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（B）内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

A. 5日 B. 10日 C. 20日 D. 30日

27.“3原则”指的是利用（C）防止事故的发生。

A. 工程技术对策、教育对策、管理对策

B. 安全管理对策、预防对策、法规对策

C. 工程技术对策、教育对策、法制对策

D. 预防对策、教育对策、法制对策

28.安全计划的目的是（D）。

A. 风险辨识 B. 建立组织机构 C. 共享安全知识和经验 D. 明确进行有效的风险控制所必需的资源

29.施工现场用电系统中，PE线的绝缘色应是（D）。

A. 绿色 B. 黄色 C. 浅蓝色 D. 黄绿双色线

30.易燃仓库内严禁使用（A）照明灯具。

A. 碘钨灯 B. 25瓦白炽灯 C. 日光灯 D. 防爆灯

31.建设工程安全管理的方针是（A）。

A. 安全第一，预防为主，综合治理 B. 质量第一，兼顾安全 C. 安全至上

D. 安全责任重于泰山

32.三级安全教育中,项目 (工地)教育时间应不少于 (B)学时。

A. 20 B. 15 C. 18 D. 25

33.因事故受到损害的作业人员,除依法享有工伤保险外,依照有关民事法律尚有获得 (D) 的权利。

A. 治疗 B. 休息 C. 工资 D. 赔偿

34.电梯井口必须设高度不低于 1.5m 的金属防护门,防护门下部应设置不低于 (D) 的挡脚板。

A. 0.1m B. 0.12m C. 0.15m D. 0.18m

35.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定,建筑施工总承包一级资质序列企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足 (B)。

A. 不少于 6 人 B. 不少于 4 人 C. 不少于 3 人 D. 不少于 2 人

36.施工现场用电系统中, N 线的绝缘色应是 (C)。

A. 黑色 B. 白色 C. 淡蓝色 D. 棕色

37.防止伤亡事故和职业危害,最根本的措施是提高 (B) 的安全水平。

A. 职工 B. 技术装备本身 C. 各级领导 D. 安全管理人员

38.木工圆盘锯上的 (A) 必须设置防护罩。

A. 旋转锯片 B. 开关 C. 轴箱 D. 电机

39.施工企业各项安全管理活动,必须依据 (C) 展开。

A. 企业安全生产方针 B. 企业安全生产目标 C. 企业安全生产制度 D. 企业安全技术措施

40.满堂脚手架的高宽比不宜大于（ C ）。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

41.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（ B ）措施。

A. 防火 B. 防雷 C. 防盗 D. 防汛

42.保护零线除必须在配电室和总配电箱处作重复接地外，还应按规定作重复接地，重复接地电阻不得大于（ C ）。

A. 4 欧姆 B. 8 欧姆 C. 10 欧姆 D. 12 欧姆

43.（ D ）燃烧的火灾不能用水扑救。

A. 木制品 B. 塑料品 C. 玻璃钢制品 D. 电气装置

44.坡度大于 1:2.2 的屋面，防护栏杆应高（ B ）并加挂安全立网。

A. 1.2m B. 1.5m C. 1.8m D. 2m

45.（ A ）执行监督检查任务时必须出示有效的监督执法证件；对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。

A. 安全生产监督检查人员 B. 安全生产值班人员 C. 领班人员 D. 安全生产员

46.三级安全教育是指（ B 这三级。

A. 企业法定代表人、项目负责人、班组长

B. 公司、项目、班组

C. 公司、总包单位、分包单位

D. 建设单位、施工单位、监理单位

47.对生产附着式升降脚手架产品的单位，必须经（ C ）组织鉴定合格并发给生产和使用证后，方可向全国各地提供产品。

A. 国家安全生产总局 B. 国家质量监督总局 C. 住房和城乡建设部 D. 当地建设行政主管部门

48.《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》中规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（ B ）。

A. 20% B. 25% C. 30% D. 35%

49.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣，安全绳应固定在（ C ）。

A. 吊篮保险绳上 B. 吊篮架体可靠位置上 C. 建筑物可靠位置上 D. 吊篮起重绳上

50.施工现场用电系统中，连接用电设备外露可导电部分的 PE 线可采用（ A ）。

A. 铜芯软线 B. 绝缘铝线 C. 裸铜线 D. 钢筋

51.超过（ B ）高的塔机，必须在起重机的最高部位（臂架、塔帽或人字架顶端）安装红色障碍指示灯，并保证供电不受停机影响。

A. 20m B. 30m C. 40m D. 50m

52.使用滑轮的直径，通常不得小于钢丝绳直径的（ A ）倍。

A. 16 B. 12 C. 8 D. 4

53.《安全生产法》规定,生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的（ C ）

A. 安全宣传标语 B. 安全宣传挂图 C. 安全警示标志 D. 安全警示标语

54.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（ B ）。

A. 2m B. 3m C. 4m D. 5m

55.根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示（ C ）。

A. 禁止、指令、警告和提示 B. 指令、禁止、警告和提示 C. 禁止、警告、指令和提示 D. 提示、禁止、警告和指令

56.落地式脚手架所采用的钢管必须刷防锈漆，钢管锈蚀程度（ C ）时，该钢管即达报废标准。

A. 超过钢管壁厚 5% B. 超过钢管壁厚 8% C. 超过 0.5mm D. 超过 0.3mm

57.按照《安全生产法》的规定,国务院安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施（ B ）

A. 综合管理 B. 综合监督管理 C. 监督管理 D. 规划管理

58.《建筑起重机械备案登记办法》中规定，建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起（ C ）内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

A. 15日 B. 20日 C. 30日 D. 7日

59.安全管理中的本质化原则是指从一开始从本质上实现安全化,从根本上消除事故发生的(A)

A. 可能性 B. 严重性 C. 概率性 D. 危害性

60.下列配电系统中,不属于三级配电是指(D)

A. 总配电箱 B. 分配电箱 C. 开关箱 D. 控制按钮

61.起重机司机每天对钢丝绳的观察应特别注意钢丝绳与(A)处。

A. 设备的固定 B. 卷筒缠绕 C. 滑轮缠绕 D. 钢丝绳接头

62.下列对起重力矩限制器主要作用的叙述哪个是正确的?(B)

A. 限制塔机回转半径 B. 防止塔机超载 C. 限制塔机起升速度 D. 防止塔机出轨

63.为了加强安全生产管理,防止发生生产安全事故,生产经营单位必须配备(B)

A. 安全管理机构 B. 安全生产管理人员 C. 安全管理制度 D. 劳动保护用品

64.安全考核的对象应包括施工企业各管理层的(C)、相关职能部门及岗位和工程项目参建人员。

A. 技术负责人 B. 安全负责人 C. 主要负责人 D. 第一负责人

65.建筑施工企业申请安全生产许可证,应当对申请材料实质内容的(C)

负责，不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。

A. 及时性 B. 准确性 C. 真实性 D. 合理性

66.焊机二次侧电源线长度最大不得超过（ B ） m。

A. 20 B. 30 C. 40 D. 50

67.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于6扣，插入立杆的长度不得小于（ C ）。

A. 100mm B. 120mm C. 150mm D. 180mm

68.建筑施工企业各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任应形成（ D ），并经责任部门或责任人确认。

A. 管理制度 B. 措施方案 C. 应急预案 D. 责任书

69.施工单位的项目负责人应当由取得相应（ C ）的人员担任。

A. 技术职称 B. 工作年限 C. 执业资格 D. 行政职务

70.人工开挖土方时，两人的操作间距应保持（ C ）。

A. 1m B. 1~2m C. 2~3m D. 5~4m

71.《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,必须对从业人员进行（ C ）的安全生产教育培训。

A. 班组级 B. 车间级 C. 专门 D. 三级

72.设计深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当（ B ）。

A. 重新测算安全验算结果 B. 组织专家进行论证、审查 C. 附监理工程师

名单 D. 附安全预算

73.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于（ D ）。

A. $1\ \Omega$ B. $4\ \Omega$ C. $10\ \Omega$ D. $30\ \Omega$

74.在建筑生产中最基本的安全管理制度是（ A ）。

A. 安全生产责任制度 B. 群防群治制度 C. 安全生产教育培训制度 D. 安全生产检查制度

75.建筑施工企业对检查出的事故隐患必须采取五到位的措施，五到位的内容是（ A ）。

A. 措施、责任、资金、时限、预案
B. 措施、目标、资金、时限、预案
C. 措施、责任、资金、时限、方法
D. 方案、方法、时限、预案、复查

76.（ A ）每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A. 班组长 B. 施工员 C. 安全员 D. 监理工程师

77.生产安全事故调查和处理，应做到事故原因不查清楚不放过、（ A ）、事故责任者未受到处理不放过，没有采取防范事故再发生的措施不放过。

A. 事故责任者和从业人员未受到教育不放过
B. 项目负责人未受到教育不放过
C. 安全负责人未受到教育不放过
D. 劳务负责人未受到教育不放过

78.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定， 安全生产考核合格证书有效期为（B）年。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

79.以下不是常规安全生产检查的方法的是（C）

A. 看 B. 量 C. 敲 D. 动作试验

80.（ A ）是为有效预防和控制可能发生的事故，最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。

A. 应急预案 B. 应急准备 C. 应急响应 D. 应急演练

81.移动操作平台的面积不应超过（ ），高度不应超过（ ）。还应进行稳定验算， 并采取措施减少立柱的长细比。（ B ）

A. 12m²； 2.5m B. 10m²； 5m C. 12m²； 2.8m D. 10m²； 2.8m

82.安全管理要逐步实现法制化、（ A ）、规范化、系统化。

A. 标准化 B. 制度化 C. 现代化 D. 信息化

83.起重机设备当幅度增大时， 其额定起重量将（B）。

A. 增大 B. 减少 C. 不变 D. 可大可小

84.《建设工程安全生产管理条例》规定，（ A ）负责对安全生产进行现场监督检查。

A. 专职安全生产管理人员 B. 工程项目监理 C. 工程项目技术负责人 D. 项目负责人

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/068130103120007007>