

2023 重庆市安全员 B 证考试题库及答案

(综合类多种题型)

一、单选题(108 题)

1.国家对严重危机生产安全的工艺、设备实行 (B)。

A.改进制度 B.淘汰制度 C.翻新制度 D.统一调换

2.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣，安全绳应固定在 (C)。

A.吊篮保险绳上 B.吊篮架体可靠位置上 C.建筑物可靠位置上 D.吊篮起重绳上

3.安全技术交底应 (A)

A.全面、针对性 B.编写一份存档即可 C.可不填写时间

4.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供 (B)，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

5.安全计划的目的是 (D)。

A.风险辨识 B.建立组织机构 C.共享安全知识和经验 D.明确进行有效的风险控制所必需的资源

6.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，若事故发生单位对事故负

有责任，发生一般事故的处（ A ）以上 20 万元以下的罚款。

A.10 万元 B.5 万元 C.15 万元 D.10 万元

7.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于（ C ）人。

A.6、5、4 B.6、5、3 C.6、4、3 D.6、4、2

8.生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责（ D ）的内设机构,其工作人员是专职安全生产管理人员。

A.安全生产管理 B.安全生产技术 C.安全生产教育培训 D.安全生产监督与管理

9.安全教育的主要内容包括安全知识教育、安全技术教育和（ C ）三个方面。

A.安全卫生教育 B.劳动卫生教育 C.安全思想教育 D.环境保护教育

10.事故调查组应当自事故发生之日起（ ）日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过（ ）日。（ D ）

A.30； 60 B.60； 30 C.30； 30 D.60； 60

11.搭设脚手架立杆时，应遵守下列哪个规定？（ A ）

A.每隔 6 跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可拆除

B.搭设立杆时，不必设置抛撑，可以一直搭到顶

C.立杆搭接长度不应小于 0.5m

D.相邻立杆的对接扣件都可在同一个水平面内

12.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

13.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（ B ）协议，明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

14.建立和完善建筑施工企业（ B ）体系建设是健全社会信用体系的重要组成部分。

A.信用 B.诚信 C.安全管理 D.合同履行管理

15.事故及事故险情信息报告主要包括：（ C ）、信息上报、信息传递。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息接收与通报 D.信息传达

16.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（ C ）灭火剂。

A.D 类干粉 B.ABCD 类干粉 C.BC 类干粉 D.泡沫

17.施工现场的场地可以采用哪种方式适当硬化？（ B ）

A.必须做混凝土地面

B.有条件的做混凝土地面，无条件的可以采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

- C.不得采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化
- D.素土即可

18.发生下列 (A)情形时,安全生产许可证颁发机构应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

- A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的
- B.超越法定职权颁发安全生产许可证的
- C.违反法定程序颁发安全生产
- D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

19.室内明敷主干线的距地高度不得小于 (C)。

- A.1.5m B.2.0m C.2.5m D.3.0m

20.当连续 5 天日平均气温低于 (A)，一般来讲即进入冬期施工阶段。

- A.5℃ B.-5℃ C.-8℃ D.0℃

21.建筑工程的发包单位 (B) 将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。

- A.不得 B.可以 C.应当 D.必须

22.移动式操作平台的次梁，间距不应大于 (B)。

- A.35cm B.40cm C.45cm D.50cm

23.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产 (D) 机构，配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

24.脚手架底层步距不应大于（A）。

A.2m B.3m C.3.5m D.4.5m

25.施工现场动火证由（C）审批。

A.公司安全科 B.项目技术负责人 C.项目负责人 D.安全员

26.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、（C）。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

27.进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在（A）及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。

A.2m B.3m C.4m D.5m

28.建设行政主管部门在审核发放（D）时应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。

A.生产许可证 B.质量许可证 C.产品合格证 D.施工许可证

29.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（C）。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

30.在建筑施工安全检查评分中，当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足（B）时，此检查评分表不应得分。

A.30 B.40 C.50 D.60

- 31.高处作业吊篮升降作业时，工作平台两端高差不得超过（**B**）。
- A.150 mm B.300~400 mm C.500 mm D.700 mm
- 32.混凝土搅拌工接触到的主要职业危害为（**A**）。
- A.水泥尘 B.辐射 C.黄泥沙尘 D.噪声
- 33.根据《安全生产法》规定,我国安全生产方针是（**D**）。
- A.安全第一、预防为主 B.安全为了生产,生产必须安全 C.安全生产人人有责 D.安全第一、预防为主、综合治理
- 34.施工现场明火作业时必须开具（**A**）。
- A.动火证 B.出入证 C.证明信 D.动工证
- 35.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（**B**）内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。
- A.5日 B.10日 C.20日 D.30日
- 36.下列对起重力矩限制器主要作用的叙述哪个是正确的？（**B**）
- A.限制塔机回转半径 B.防止塔机超载 C.限制塔机起升速度 D.防止塔机出轨
- 37.起升钢丝绳在放出最大工作长度后，卷筒上的钢丝绳至少保留几圈？
- （**C**）
- A.1圈 B.2圈 C.3圈 D.5圈

38.施工现场用电工程中，PE线的重复接地点不应少于（C）。

A.一处 B.二处 C.三处 D.四处

39.间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置（B）。

A.隔离开关 B.漏电保护器 C.断路器 D.熔断器

40.乙炔瓶必须配备（B）方可使用。

A.密封件 B.减压器 C.手轮 D.瓶帽

41.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立（C）合同,明确双方的权利和义务。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

42.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照（D）来区分的。

A.人的因素 B.物的因素 C.事故的后果 D.导致事故发生的原因

43.下列关于安全标志含义的叙述，不正确的是（D）。

A.禁止标志，含义是不准或制止人们某种行为

B.警告标志，含义是警告人们当心、小心、注意

C.指令标志，含义是必须遵守

D.提示标志，含义是提示人们不能去做

44.支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时不得在（A）

方向上操作。

A.同一垂直 B.同一横面 C.垂直半径外 D.不同垂直

45.安全帽应能承受 5kg 钢锤自 (B) 高处自由坠落的冲击。

A.0.5m B.1m C.1.5m D.2m

46.离开特种作业岗位达 (A) 以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核,经确认合格后方可上岗作业。

A.半年 B.1 年 C.2 年 D.3 年

47.高处作业吊篮上的 (B) 穿过安全锁起安全保护作用。

A.工作钢丝绳 B.安全钢丝绳 C.尼龙绳 D.电缆

48.上下交叉施工作业时应采取 (A) 措施。

A.隔离防护 B.防护 C.隔离 D.砂石

49.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,属于施工单位安全责任的是 (B)。

A.提供相邻构筑物的有关资料

B.编制安全技术措施及专项施工方案

C.办理施工许可证时报送安全施工措施

D.提供安全施工措施费用

50.在基坑监测时,各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值,且次数不应少于 (B) 次。

A.一 B.二 C.三 D.四

51.施工升降机做坠落试验时吊笼内应（ B）。

A.载人 B.载额定载荷 C.载人货 D.空車

52.为了加强安全生产管理,防止发生生产安全事故,生产经营单位必须配备（ B）。

A.安全管理机构 B.安全生产管理人员 C.安全管理制度 D.劳动保护用品

53.安全生产检查必须按照（ B ）的要求，以更加坚决的态度、更加务实的作风、更加有力的措施，认真做好建筑施工安全生产检查。

A.“认真检查、落实责任、注重效果”

B.“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”

C.“国家监察、行业管理、群众监督”

D.“全民参与、群防群治、社会监督”

54.双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜（ A）。

A.大于 100mm B.大于 600mm C.大于 500mm D.大于 400mm

55.《建筑法》规定，施工企业管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生伤亡事故或造成其他严重后果的（ D ）。

A.依法追究行政责任 B.依法追究民事责任 C.依法追究经济责任 D.依法追究刑事责任

56.《建设工程安全生产管理条例》规定，发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当（ D ），妥善保管有关证物。

A.绘制简图 B.拍照或者录像 C.做出书面标记 D.做出标记和书面记录

57.建筑施工企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，（ A ）为企业安全生产第一责任人。

A.企业法定代表人 B.企业分管安全生产领导 C.企业安全生产部门负责人 D.企业生产安全部门管理人员

58.在建筑生产中最基本的安全管理制度是（ A ）。

A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全生产教育培训制度 D.安全生产检查制度

59.《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》中规定，以下不属于安全防护用品的是（ C ）。

A.安全帽 B.安全带 C.保暖外套 D.护目镜

60.对小车变幅的塔式起重机，起重力矩限制器应分别由（ D ）进行控制。

A.起重量和起升速度 B.起升速度和幅度 C.起重量和起升高度 D.起重量和幅度

61.（ A ）对建筑工程的质量、安全事故、质量缺陷、安全隐患等都有权

像建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。

A.任何单位和个人 B.建设单位 C.监理单位 D.项目经理

62.《建筑起重机械备案登记办法》中规定，建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起（C）内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

A.15日 B.20日 C.30日 D.7日

63.施工现场材料存放应采取（A）、防锈蚀、防雨措施。

A.防火 B.防盗 C.防雷 D.防汛

64.发生重伤或死亡事故，在事故调查组未到前，现场应派专人看护现场，（D）不得擅自移动和取走物件。

A.工程负责人 B.工人 C.安全管理人员 D.任何人

65.（C）是针对发生的事故，有关组织或人员采取的应急行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

66.一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为（D）。

A.10mA B.20mA C.30mA D.≤30mA

67.施工现场的机动车道与220/380V架空线路交叉时的最小垂直距离应是（C）。

A.4m B.5m C.6m D.7m

68.脚手架拆除时必须是（A）。

A.由上而下逐层进行，严禁上下同时作业 B.可以上下同时拆除 C.由下

部往上逐层拆除 D.对于不需要的部分，可以随便拆除

69.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（B）措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

70.生产经营单位对（C）应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员应采取的紧急措施

A.事故频发场所 B.重大事故隐患 C.重大危险源 D.重点工作人员

71.根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为（D）等级。

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

72.施工现场已不再使用的淘汰钢筋机具是（C）。

A.钢筋切断机 B.钢筋弯曲机 C.钢筋冷拉机 D.钢筋调直机

73.临边防护栏杆横杆长度大于（B）时，必须加设栏杆柱。

A.1m B.2m C.3m D.4m

74.依照《安全生产法》规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过（D），否则，生产经营单位要承担法律责任。

A.安全生产教育 B.安全技术培训 C.安全作业培训 D.安全生产教育和培训

75.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（C）。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

76.实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限,(B)被监理的建筑施工企业。

A.口头通知 B.书面通知 C.以任何形式通知 D.不必通知

77.在导致事故发生的三个因素中,直接原因是(D)。

A.人的不安全行为 B.物的不安全状态 C.管理因素 D.人的不安全行为和物的不安全状态

78.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担,由(A)对安全负责。

A.建筑施工单位负责人 B.专职安全生产管理人员 C.项目经理 D.建筑单位负责人

79.各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置(B)或活动防护栏杆。

A.安全围栏 B.安全门 C.安全立网 D.竹笆

80.专职安全生产管理人员发现安全事故隐患,应当及时向(D)报告。

A.项目技术人员 B.项目负责人 C.安全生产管理机构 D.项目负责人和安全生产管理机构

81.建筑安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍,下列表述正确的是施工单位(C)

A.经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用

C.必须将宿舍迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

82.施工现场用电工程中，PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于（ B ）。

A.4Ω B.10Ω C.15Ω D.30Ω

83.在潮湿场所施工，照明电源电压不应大于（ B ）。

A.36V B.24V C.12V D.6V

84.工地标准化综合评价为不合格的情况是（ B ）。

A.综合评价得分刚达到合格分值的

B.凡发生了一般及一般以上建筑生产安全事故的

C.没有按照有关规定进行安全检查的

D.没有进行三级教育培训的

85.建筑施工企业各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任应形成（ D ），并经责任部门或责任人确认。

A.管理制度 B.措施方案 C.应急预案 D.责任书

86.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定罚款的行政处罚，由（ A ）部门决定。

A.安全生产监督 B.工会 C.监察 D.公安

87.钢丝绳在卷筒上缠绕时，应（ A ）。

- A.逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝
- B.逐圈排列，不可以错叠但可离缝
- C.逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝
- D.随意排列，但不能错叠

88.施工现场内堆放物料时，应与围墙保持（ B ） ，防止物料对墙体产生水平推力，导致围墙坍塌。

- A.一定距离 B.安全距离 C.合理距离 D.正常距离

89.附着式升降脚手架在施工现场反复使用，要求有足够的安全保障，所以必须对使用和生产的单位实行（ A ）制度。

- A.认证 B.许可 C.审查 D.审批

90.因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时，必须经（ D ） 同意，采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

- A.安全员 B.技术员 C.班长 D.施工负责人

91.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动。需要拆动的，要经工地（ B ） 同意。

- A.班组长 B.施工负责人 C.安全负责人 D.公司经理

92.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》规定：上下榀门架的组装必须设置连接棒，连接棒与门架立杆配合间隙不应大于（ B ）。

- A.3mm B.2mm C.5mm D.4mm

93.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，项目经理明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的；一次记（C）分。

A.1 B.3 C.6 D.12

94.施工单位在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（B）。

A.安全防护设施 B.安全技术措施 C.安全技术制度 D.质量技术制度

95.现场（C）必须取得有关部门颁发的有效的特种作业操作证，持证上岗。

A.木工 B.钢筋工 C.电工 D.泥水工

96.以下不属于安全检查的形式的是（C）。

A.定期安全生产检查 B.专业性安全生产检查 C.常规安全生产检查 D.季节性及节假日前后安全检查

97.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现场带班的,按规定对企业给予规定（A）的经济处罚。

A.上限 B.中限 C.下限 D.年度工资总额的1‰

98.脚手板搭接铺设时，接头应支在横向水平杆上，搭接长度不小于（C）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

99.满堂脚手架搭设高度在8m以下时，应在（D）设置连续水平剪刀撑。

A.横向 B.纵向 C.四周 D.顶部

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/077132003046006056>