

2025年机械设备安全技术考试题库(重点题)

1. 砂轮侧面应装牢防护罩, 且与罩内壁间隙应保持()。

- A、5~10mm
- B、10~15mm
- C、15~20mm
- D、20~30mm

正确答案: D

2. 关于吊篮的安全技术措施正确的是()。

- A、可以2人同时作业
- B、安全钢丝绳设置在吊篮上
- C、从建筑物顶部进入吊篮
- D、用吊篮运送物料

正确答案: A

3. 在起重作业中, 只起省力和承重作用的是()。

- A、定滑车
- B、动滑车
- C、导向滑车
- D、支持滑车

正确答案: B

4. 物料提升机导轨接点截面错位不大于()mm。

- A、1.0

B、1.2

C、1.4

D、1.5

正确答案: D

5. 使用潜水泵时应经常观察水位变化，叶轮中心至水平距离应在0.5~()m 之间，泵体不得陷入污泥或露出水面。

A、1.0

B、2.0

C、3.0

D、4.0

正确答案: C

6. 钻孔桩机对地面的平整度要求是()。

A、1%

B、2%

C、3%

D、4%

正确答案: A

7. 用滑线供电的桥(门)式起重机，应在滑线两端标有鲜明的颜色，滑线应设置()。

A、警示标志

B、警戒线

C、盖板

D、防护栏杆

正确答案：D

8. 吊篮的电气系统应可靠地接地，接地电阻不应大于()。

A、 1Ω

B、 2Ω

C、 3Ω

D、 4Ω

正确答案：D

9. 塔式起重机提升重物作水平移动时，应高出其跨越的障碍物()以上。

A、0.5m

B、1m

C、1.5m

D、2m

正确答案：A

10. 蛙式夯实机的负荷线应采用耐气候型的四芯橡皮护套铜芯软电缆，电缆线长度应不大于()。

A、20m

B、30m

C、40m

D、50m

正确答案：D

11. 塔式蒸汽打桩机在行走时，缆风绳附近()范围内不得站人或通行。

- A、5米
- B、6米
- C、8米
- D、10米

正确答案: D

12. 当最高机械设备上避雷针的保护范围能覆盖其他设备, 且又最后退出于现场时, 其他设备可()防雷装置。

- A、必须设置
- B、不设置
- C、选择性设置
- D、以上都对

正确答案: B

13. 起升机构的制动器应为额定负荷的()倍, 有特殊要求的为()倍, 在静载下应无打滑现象。

- A、1.25、1.4
- B、1.4、1.6
- C、1.5、1.8
- D、1.65、1.8

正确答案: A

14. 物料提升机承重构件的截面尺寸应经计算确定, 钢管壁厚不应小于()。

- A、3.5mm

B、4mm

C、5mm

D、6mm

正确答案：A

15. 当多台钢筋对焊机并列安装时，相互间距不得小于()m,应分别接在不同相位的电网上，并应分别有各自的刀型开关。

A、3

B、4

C、5

D、6

正确答案：A

16. 施工升降机在每班首次载重运行时，当吊笼升离地面()时，应停机试验制动器的可靠性；当发现制动效果不良时，应调整或修复后方可运行。

A、1~1.5m

B、1~2m

C、1~3m

D、2-3m

正确答案：C

17. 电箱开关应严格按照规定选用()。

A、熔丝

B、铜线

C、铁线

D、铝线

正确答案：A

18. 砂轮(锯片)应直接安装在主轴上，保持与主轴同心，法兰直径为砂轮直径的()，砂轮(锯片)与法兰之间必须有衬垫，用扳手扭紧螺母。

A、 $1/3\sim 2/3$

B、 $1/3\sim 1/2$

C、 $1/4\sim 1/3$

D、 $1/10\sim 1/5$

正确答案：B

19. 第一次吊重物时，应在吊离地面()时停止上升，检查电动葫芦制动情况，确认完好后再正式作业。

A、100mm

B、200mm

C、300mm

D、400mm

正确答案：A

20. 多功能打桩机打桩时，桩架前倾与后仰不得超过的角度分别为()。

A、 $5^\circ, 18^\circ$

B、 $5^\circ, 10^\circ$

C、 $10^\circ, 18^\circ$

D、 $10^\circ, 10^\circ$

正确答案：A

21. 蛙式夯实机夯实填高土方时，应在边缘以内()夯实2~3遍后，再夯实边缘。

A、30~50mm

B、50~100mm

C、100~150mm

D、150~200mm

正确答案：C

22. 物料提升机地面进料口应设置防护围栏；围栏高度不应小于()，围栏立面可采用网板结构，强度符合规定。

A、1m

B、1.5m

C、1.8m

D、2m

正确答案：C

23. 平刨刀刃口量不得超过外径()，每次刨削量不得超过()，进料速度应均匀。严禁在刨刃上方回料。

A、1.1mm;1.5mm

B、1.2mm;1.5mm

C、1.0mm;1.1mm

D、1.1mm;3mm

正确答案：A

24. 自行式铲运机作业前，应检查铲运机的()和制动系统，并确认灵敏可靠。

- A、液压系统
- B、转向
- C、电气系统
- D、发动机底盘

正确答案： B

25. 两台起重机共同起吊一货物时，其重物的重量不得超过两机起重重量总和的()。

- A、60%
- B、70%
- C、80%
- D、90%

正确答案： B

26. 施工升降机在导轨架加节安装时，吊笼内可以载两个安装工人和安装工具进行使用，因此时尚未安装上限位开关，所以必须控制吊笼的上滚轮升至离齿条顶端()处。

- A、5cm
- B、0cm
- C、45cm
- D、50cm

正确答案： D

27. 采用()起重设备、方法,且单件起吊重量在()及以上的起重吊装工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A、常规; 100kN

B、非常规; 300kN

C、常规; 300kN

D、非常规; 100kN

正确答案: D

28. 钢丝绳的丝数越多,钢筋直径越细,柔软性越(),强度也越(),但没有较粗的钢丝耐磨损。

A、差; 低

B、差; 高

C、好; 低

D、好; 高

正确答案: D

29. 钢丝绳与物件的夹角宜为 $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$,且不得小于()。

A、 0°

B、 0°

C、 40°

D、 50°

正确答案: B

30. 建筑施工中主要使用的是离心式水泵,离心式水泵中又以()离心水泵为最多。

- A、单级单吸式
- B、单级多吸式
- C、多级单吸式
- D、多级多吸式

正确答案：A

31. 多台机械开挖，挖掘机间距应大于()。

- A、5m
- B、10m
- C、15m
- D、20m

正确答案：B

32. 下列不属于塔式起重机的特点的是()。

- A、工作高度高，有效起升高度大，特别有利于分层、分段安装作业，能满足建筑物垂直运输的全高度
- B、起重臂较长，其水平覆盖面广
- C、构造复杂，维修、保养困难
- D、驾驶室一般设在与起重臂同等高度的位置，司机的视野开阔

正确答案：C

33. 缆风绳宜设在物料提升机导轨架的()。

- A、顶部
- B、中间
- C、底部

D、以上皆可

正确答案：A

34. 外电线路电压等级为1kV 以下时，物料提升机应保证与外电线路最小安全操作距离为()米。

A、4

B、6

C、8

D、10

正确答案：A

35. 直式蒸汽打桩机在横移时，离走管终端的最小距离是()。

A、500mm

B、1000mm

C、1500mm

D、2000mm

正确答案：B

36. 根据砂轮机的操作要求，无论是正常磨削作业、空转试验还是修整砂轮，操作者都应站在砂轮的()位置，不得站在砂轮()面。

A、正前方；背

B、斜前方；正

C、斜前方；背

D、正后方；正

正确答案：B

37. 使用钢筋切断机切断短料时，靠近刀片的手和刀片之间的距离应保持()mm以上，如手握端小于()mm时，应用套管或夹具将钢筋短头压住或夹牢。

A、100;300

B、100;400

C、150;300

D、150;400

正确答案：D

38. 防坠安全器是施工升降机重要的安全装置，应在有效的标定期限内使用。某防坠安全器本次标定日期为2019年3月30日，下次最晚标定日期是()。

A、2019年9月29日

B、2020年3月29日

C、2020年9月29日

D、2021年3月29日

正确答案：B

39. 使用钢筋对焊机施焊时，焊接现场()m范围内不得堆放油类、木材、氧气瓶、乙炔发生器等易燃、易爆物品。

A、5

B、10

C、15

D、20

正确答案：B

40. 塔式起重机安全管理是建筑施工现场安全管理的重要内容。关于塔式起重机安全管理的说法，正确的是()。

- A、塔式起重机可以和其他用电设备共用一台开关箱
- B、塔式起重机的使用单位应当对使用中的吊具、索具进行定期检验
- C、塔式起重机按照专项施工方案完成顶升、附着后，即可投入使用
- D、塔式起重机停止作业时应收起吊钩，将起重机回转机构锁死切断电源

正确答案：B

41. 混凝土喷射机启动前，应先接通风、水、电，开启进气阀至逐步达到()，再启动电动机空载运转，确认一切正常后，方可投料作业。

- A、额定压力
- B、标准压力
- C、工作压力
- D、最高压力

正确答案：A

42. 施工升降机在使用期间，()应每月组织专业技术人员对施工升降机进行检查，并对检查结果进行记录。

- A、建设单位
- B、监理单位
- C、使用单位
- D、安装单位

正确答案：C

43. 物料提升机电气设备的绝缘电阻值不应小于()。

A、0.3MQ

B、0.4MQ

C、0.5M Q

D、0.6M Q

正确答案：C

44. 振动拔桩时，当桩尖距离地面()时，要立即停止振动，用起重机起拔。

A、0.2-0.5米

B、0.5-1米

C、1-2米

D、2-3米

正确答案：C

45. 新制作的物料提升机，架体安装的垂直偏差，最大不应超过架体高度的()。

A、1.0%

B、1.5%

C、1.8%

D、2.0%

正确答案：B

46. 冬季使用钢筋对焊机施焊时，室内温度不应低于()℃；作业后，应

放尽机内冷却水。

A、 2

B、 5

C、 8

D、 10

正确答案: C

47. 更换新磨石后, 应先在废水磨石地坪上或废水泥制品表面磨(), 待磨出金刚石切削刃后, 再投入工作面作业。

A、 20min~30min

B、 30min~40min

C、 40min~50min

D、 1~2h

正确答案: D

48. 建筑起重信号司索工的吊运指挥人员需要年满()周岁以上。

A、 16

B、 18

C、 19

D、 20

正确答案: B

49. 施工单位选用50t 汽车式起重机进行钢结构吊装作业, 根据《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33), 在吊装作业前制定了具体的安全措施。关于吊装作业安全措施的说法, 正确的是()。

- A、汽车式起重机无支腿吊装作业时，应进行专项安全技术交底
- B、吊物在空中长时间停留时，司机锁住起升卷筒后离开操作室
- C、在进行额定载荷试验时，通过调整机体使回转支撑面的倾斜度符合要求
- D、汽车式起重机起吊作业时，汽车驾驶室内不得有人

正确答案：D

50. 行走式塔式起重机的轨道及基础应按使用说明书的要求进行设置，且应符合现行国家标准()及《塔式起重机》GB/T5031的规定。

- A、《起重机械超载保护装置》GB12602
- B、《塔式起重机安全规程》GB5144
- C、《起重机械安全规程》GB6067
- D、《建筑起重机械安全监督管理规定》

正确答案：B

51. 混凝土泵送管道敷设后，应进行()试验。

- A、耐压
- B、气密性
- C、水密性
- D、抗渗

正确答案：A

52. 砂轮锯主轴有晃动时不得使用，应断电停机检查原因，()不得擅自检修。

- A、操作人员

- B、维修人员
- C、安全管理人员
- D、机修人员

正确答案：A

53. 使用水磨石机时，应戴绝缘手套、穿胶鞋，电源须经过()并用橡皮套电缆线，不准有接头。

- A、一级漏电保护
- B、二级漏电保护
- C、三级漏电保护
- D、断路器

正确答案：B

54. ()是为防止吊笼到达预先设定位置，上限位器和上极限限位器因各种原因不能及时动作、吊笼继续向上运动，将导致吊笼冲击导轨架顶部而发生倾翻坠落事故而设置的。

- A、安全钩
- B、急停开关
- C、缓冲弹簧
- D、防坠安全器

正确答案：A

55. 进行机械维修保养时，必须先拉闸切断电源，拔去电源插头，锁好开关箱，挂上()标志，方可检修。入筒内检修时外面必须派专人监护。

- A、“有人维修，严禁合闸”

- B、“有人维修，切勿打扰”
- C、“严禁靠近，有人维修”
- D、“切勿惊扰，严禁合闸”

正确答案：A

56. 起重机路基和轨道的铺设应符合出厂规定，轨道接地电阻不应大于() Ω 。

- A、2
- B、3
- C、4
- D、5

正确答案：C

57. 物料提升机安装架体时，应先将地梁与基础连接牢固。每安装()个标准节，应采取临时支撑或临时缆风绳固定，并进行初校正，在确认稳定时，方可继续作业。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

正确答案：B

58. 潜水泵不使用时的放置要求，以下说法正确的是()。

- A、可长期浸没于水中
- B、可随意堆放

C、应放置在干燥通风室内

D、可放在阴凉潮湿环境中

正确答案：C

59. 物料提升机在拆除缆风绳或附墙架前，应先设置临时缆风绳或支撑，确保架体的自由高度不得大于()个标准节。

A、1

B、3

C、2

D、4

正确答案：C

60. 塔吊在吊钩提升、起重小车或行走大车运行到限位装置前，均应减速缓行到停止位置，并应与限位装置保持一定距离；吊钩不得小于()，行走轮不得小于()。

A、1m、1m

B、1m、2m

C、2m、2m

D、1m、1.5m

正确答案：B

61. 中型塔式起重机的起重量一般为()。

A、0.3-3t

B、3-5t

C、5-20t

D、20-40t

正确答案：B

62. 物料提升机的基础混凝土强度等级不应低于C20，厚度不应小于()。

A、150mm

B、200mm

C、0mm

D、300mm

正确答案：D

63. 多次使用过的物料提升机，在重新安装时，其垂直偏差不应超过()，并不得超过()mm。

A、3%,200

B、1%,200

C、2%,300

D、1.5%,300

正确答案：A

64. 砂轮(锯片)安装后，启动不能过急，先经点动检查，经过()的空车运转，确认正常，并经验收合格后，方可使用。

A、5~10min

B、10~15min

C、15~20min

D、20~30min

正确答案：A

65. 施工升降机随导轨架的升高，必须按规定进行附墙连接，第一道附墙架距地面应为()左右，以后每隔()做一道附墙连接，连接件必须紧固，随紧固随调整导轨架的垂直度。

A、0m、6m

B、0m、8m

C、2m、6m

D、2m、8m

正确答案：A

66. 蒸汽打桩机在起锤时，卷筒上的钢丝绳必须排列整齐，钢丝绳不能全部施完，在卷筒上至少保留()圈。

A、3

B、5

C、6

D、9

正确答案：A

67. 起重信号司索工的特种作业操作证是由()颁发的。

A、国家安全管理总局

B、省级建设主管部门

C、省级安全生产监督管理部门

D、国家应急管理部

正确答案：B

68. 附着式升降脚手架提升装置中，上吊环安装在()，用来连接电动葫芦上钩，使他们有效的链接在一起，下吊块安装在桁架底部用来连接电葫芦下钩，使整个提升装置跟底部桁架连接。

- A、支座底部
- B、支座中部
- C、支座上部
- D、支座与吊环垂直处

正确答案: B

69. 圆盘锯夹持锯片的法兰盘直径应为锯片直径的()。

- A、1/2
- B、1/3
- C、1/4
- D、2/3

正确答案: C

70. 平刨操作两人同时作业时，须持料推过刨刃()以外，下手方可接拖。

- A、100mm
- B、150mm
- C、200mm
- D、300mm

正确答案: B

71. 钢筋冷拉机操作人员在作业时必须戴安全帽，穿胶鞋，不准赤脚或穿拖鞋，距被拉钢筋至少()米。

A、1

B、2

C、3

D、5

正确答案：B

72. 内爬升塔式起重机的固定间隔不宜小于()个楼层。

A、2

B、3

C、4

D、5

正确答案：B

73. 操作桥(门)式起重机时，重物的吊运路线严禁从人上方通过，亦不得从设备上面通过，空车行走时，吊钩应离地面()m以上。

A、4

B、3

C、2

D、1

正确答案：C

74. 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，属国家明令淘汰或者禁止使用的()，不得出租、使用。

A、塔式起重机

B、施工电梯

C、建筑起重机械

D、建筑施工机械

正确答案：C

75. 砂轮转机操作人员不得站在和面对与砂轮或锯片旋转的()方向。

A、向心力

B、离心力

C、张力

D、拉力

正确答案：B

76. 泵送混凝土应连续作业；当因供料中断被迫暂停时，停机时间不得超过()min。暂停时间内应每隔5~10min(冬季每隔3~5min)做2~3个冲程反泵-正泵运动，再次投料泵送前应先将料搅拌。当停泵时间超限时，应排空管道。

A、10

B、20

C、30

D、40

正确答案：C

77. 空气压缩机作业环境应保持清洁和干燥，储气罐须放在通风良好处，且半径()以内不得进行焊接或热加工作业。

A、5m

B、10m

C、15m

D、20m

正确答案：C

78. 振动桩机在沉桩时，导轨与桩的垂直度偏斜不得超过（）。

A、1°

B、2°

C、3°

D、5°

正确答案：B

79. （）的主要作用有过载限制，即过载时，限载器自动停止伸臂、下变幅、起升动作，允许缩臂、上变幅、落钩动作。

A、力矩限位器

B、起升高度限位器

C、臂架角度指示器

D、防臂架后倾装置

正确答案：A

80. 钢筋对焊机二次电路全部连接螺栓应定期拧紧，防止松动，避免接触电阻过大发生过热现象水冷却的温度，不得超过（）℃，排水量应根据温度调节。

A、30

B、35

C、40

D、45

正确答案: C

81. 操作混凝土插入式振动器时, 应将振动棒垂直地沉入混凝土, 不得用力硬插、斜推或让钢筋夹住棒头, 也不得全部插入混凝土中, 插入深度不应超过棒长的(), 不宜触及钢筋、芯管及预埋件。

A、1/2

B、3/4

C、1/3

D、1/4

正确答案: B

82. 下列对物料提升机说法错误的是()。

A、架设高度在30米(含30米)以下的物料提升机为低架物料提升机

B、卷筒节径与钢丝绳直径的比值不应小于20

C、卷扬机应设置防止钢丝绳脱出卷筒的保护装置

D、当荷载达到额定重量的90%时, 起重量限制器应发出警示信号

正确答案: B

83. 风力在()级及以上时, 不得进行爬升(降塔)作业。

A、三

B、四

C、五

D、六

正确答案: B

84. 当物料提升机荷载达到额定起重量的()时, 起重量限制器应发出警示信号。

A、80%

B、90%

C、100%

D、110%

正确答案: B

85. 施工升降机在使用中每隔()个月, 应进行一次坠落试验。

A、2

B、3

C、4

D、5

正确答案: B

86. 手动液压式切断机使用前, 应将放油阀按()方向旋紧, 切割完毕后, 应立即按()方向旋松。

A、顺时针; 顺时针

B、逆时针; 逆时针

C、逆时针; 顺时针

D、顺时针; 逆时针

正确答案: D

87. 为了提高钢丝绳的使用寿命, 滑轮直径最小不得小于钢丝绳直径的()。

- A、4倍
- B、8倍
- C、16倍
- D、20倍

正确答案：C

88. 起重机的安全操作是防止起重伤害的重要保证，下列起重机的安全操作要求中，错误的是()。

- A、开机作业前，确认所有控制器置于零位
- B、正常作业时，可利用极限位置限制器停车
- C、吊载接近或达到额定值，要利用小高度、短行程试吊
- D、对于紧急停止信号，无论任何人发出，都必须立即执行

正确答案：B

89. 蛙式夯实机前进方向和四周()范围内，不得站立非操作人员。

- A、2m
- B、3m
- C、4m
- D、5m

正确答案：A

90. 焊接变形的矫正方法中，()是利用机械力来矫正。

- A、机械矫正法
- B、压力矫正法
- C、火焰矫正法

D、引力矫正法

正确答案: A

91. 混凝土泵启动后, 应空载运转, 观察各仪表的指示值, 检查泵和搅拌装置的运转情况, 确认一切正常后, 方可作业。泵送前应向料斗加入()L清水和()立方米的水泥砂浆润滑泵及管道。

A、5;0.1

B、5;0.3

C、10;0.1

D、10;0.3

正确答案: D

92. 施工升降机的拆卸中, 吊笼未拆除之前, ()不得在地面防护围栏内、施工升降机运行通道内、导轨架内以及附墙架上等区域活动。

A、非拆卸作业人员

B、任何人

C、非施工员

D、非安全员

正确答案: A

93. 钻孔桩机作业时, ()米以上的钻杆不得在地面上接好后一次吊起安装。

A、3

B、6

C、9

D、10

正确答案：D

94. 施工升降机是施工现场常用的垂直运输设备。在下列使用情形中，有误的是()。

A、定期对施工升降机进行坠落试验

B、每天作业前检查齿轮与齿条啮合是否正常

C、在最高层站的停靠处，使用上限位装置停机

D、每天作业结束后，将两个吊笼停放到底层并切断电源

正确答案：C

95. 振动桩机在启动振动锤时，一次启动时间不得超过()，启动困难时应查明原因，排除故障后，才能继续启动。

A、1S

B、5S

C、10S

D、15S

正确答案：C

96. 静力压桩机移动过程中必须与高压线保持不小于()米的安全距离。

A、3

B、4

C、5

D、6

正确答案: D

97. 储气罐和输气管路每()应作水压试验一次, 试验压力为额定工作压力的()。压力表和安全阀每年至少应校验一次。

A、三年; 120%

B、三年; 150%

C、一年; 120%

D、一年; 150%

正确答案: B

98. 蒸汽打桩机卷扬机启动前, 应先排出管路及汽缸内的冷凝水, 并缓慢开启汽阀, 让管路和汽缸预热()分钟。

A、1-3

B、2-4

C、3-5

D、4-6

正确答案: C

99. 砂浆搅拌机出料应用()。

A、圆盘式

B、复合式

C、尖嘴式

D、溜槽

正确答案: A

100. 起重机起吊时, 负载试吊离地的最佳距离为()。

A、100-200mm

B、200-300mm

C、300-400mm

D、400-500mm

正确答案：A

101. 当安装屋架时，应在屋脊处设置扶梯。扶梯踏步间距不应大于()。

A、400mm

B、0mm

C、600mm

D、700mm

正确答案：A

102. 混凝土搅拌机作业前应对临时用电进行检查，电源电压升降幅度不超过额定值的()%，漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠。

A、3

B、5

C、8

D、10

正确答案：B

103. 蒸汽打桩机在作业时，操作人员必须在离施锤地点()外进行监护。

A、5米

B、8米

C、10米

D、12米

正确答案：A

104. 振动桩机在作业前测定电机的绝缘电阻不得小于()。

A、5Ω

B、10Ω

C、0.5MΩ

D、1MΩ

正确答案：C

105. 静力压桩机安装前，应先进行场地处理，平整场地的坡度应不大于()。

A、1%

B、2%

C、3%

D、4%

正确答案：C

106. 砂轮转机操作人员必须配戴防护眼镜，穿()。

A、防滑鞋

B、胶鞋

C、胶底绝缘鞋

D、胶面防砸安全鞋

正确答案：C

107. 混凝土喷射机作业中，必须检查气压表、安全阀等仪表是否正常，需暂停时间超过()的，必须将喷枪内扩储料管内的干混合料(不加水)全部喷出。

A、30min

B、1h

C、2h

D、3h

正确答案：B

108. 自动压刨操作每次吃刀深度不宜超过()。

A、2mm

B、3mm

C、5mm

D、10mm

正确答案：B

109. 振动桩机在基坑和围堰内打桩时，电源供电量在启动时电压降不得超过额定电压的()。

A、5%

B、10%

C、15%

D、20%

正确答案：B

110. 钢筋对焊机焊接车间(或工场)内，严禁堆放易燃易爆物品，场外

()m范围内不准堆放可燃易燃材料、杂物或杂草。

- A、3
- B、5
- C、8
- D、10

正确答案：B

111. 两台吊机同时对某一大型设备起吊时，指挥人员应该有()人。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、看具体情况

正确答案：A

112. 圆盘锯操作时，操作者应站在锯片()位置，()与锯片站在同一直线上，以防木料弹出伤人。

- A、左边；不应
- B、左边；应
- C、右边；应
- D、右边；不应

正确答案：A

113. 某施工项目部采购了一批劳动防护用品，下发给作业人员使用，下列关于该项目部劳动防护用品管理的办法，错误的是()。

- A、检查劳动防护用品的生产日期

- B、检查劳动防护用品的合格证
- C、检查劳动防护用品的检验标志
- D、将采购物品清单作为发放台账。

正确答案：D

114. 下面不是塔式起重机的特点的有()。

- A、工作高度低，有效起身高度小
- B、起重臂较长，其水平覆盖面广
- C、具有多种工作速度、多种作业性能，生产效率高
- D、构造较为简单，维修、保养方便

正确答案：A

115. 风速仪应安装在起重机顶部至吊具的()位置。

- A、中间部位
- B、最高的位置间的不挡风处
- C、最高的位置间的挡风处
- D、最高位置

正确答案：B

116. 水磨石机作业中，当发现磨盘跳动或异响，应()。

- A、立即停机检修
- B、继续作业
- C、先继续作业，再检修
- D、开机检修

正确答案：A

117. 多功能打桩机挺杆在竖直位置时，不准在挺杆()以外吊桩。

A、2m

B、3m

C、4m

D、5m

正确答案：C

118. 使用电缆的门式起重机，应设有电缆卷筒，配电箱应设置在轨道()。

A、中部

B、端部

C、前方

D、后方

正确答案：A

119. 直式蒸汽打桩机的滑走管的倾斜度不得大于()。

A、1%

B、2%

C、2.5%

D、3%

正确答案：A

120. 镐头机可拆除高度不超过()的建筑物。

A、0m

B、15m

C、12m

D、10m

正确答案：B

121. 喷射机应采用()作业，应按出厂说明书规定的配合比配料，风源应是符合要求的稳压源，电源、水源、加料设备等均应配套。

A、干喷

B、湿喷

C、初喷

D、复喷

正确答案：A

122. 手持电动工具作业时间过长，机具温升超过()时，应停机，等自然冷却后再进行作业。

A、50°C

B、60°C

C、70°C

D、80°C

正确答案：B

123. 蛙式夯实机多机作业时，其平列间距不得小于()m,前后间距不得小于()m。

A、10;15

B、15;10

C、10;5

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/107106002001010005>