

2024 年标准员之基础知识综合练习试卷 A 卷附答案

单选题（共 45 题）

1、普通焊接钢管用于输送流体工作压力小于或等于（ ）的管路。

A. 0.5MPa

B. 1MPa

C. 1.5MPa

D. 1.6MPa

【答案】 B

2、下列关于通用硅酸盐水泥凝结时间说法正确的是（ ）。

A. 所有通用水泥的初凝时间不得早于45min

B. 硅酸盐水泥终凝时间不得迟于600min

C. 复合硅酸盐水泥的终凝时间不得迟于390min

D. 粉煤灰硅酸盐水泥的终凝时间不得迟于390min

【答案】 A

3、企业传统的组织管理模式一般选（ ）。

A. 线性组织结构

B. 混合组织结构

C. 矩阵组织结构

D. 职能组织结构

【答案】 D

4、改善混凝土拌合物合易性外加剂的是（ ）。

- A. 缓凝剂
- B. 早强剂
- C. 引气剂
- D. 速凝剂

【答案】 C

5、明沟应做纵坡，坡度为（ ）。

- A. 0.2%~0.3%
- B. 0.3%~5%
- C. 0.5%~1%
- D. 1%~1.5%

【答案】 C

6、项目管理最基本的方法论是在项目实施过程中必须随着情况的变化项目目标的（ ）。

- A. 动态控制
- B. 风险预测
- C. 分解落实
- D. 系统分析

【答案】 A

7、对于剪力墙结构，墙的厚度不宜小于层高的（ ）

- A. 1/15

B. 1/20

C. 1/25

D. 1/30

【答案】 C

8、某建设工程项目的规模不大，参与单位不多，为提高管理效率，避免出现矛盾指令，宜采用（ ）模式。

A. 线性组织结构

B. 混合组织结构

C. 矩阵组织结构

D. 职能组织结构

【答案】 A

9、施工项目技术负责人每天在施工日志上对当天的施工质量和进度情况进行详细记载，属于目标动态控制过程中（ ）的工作。

A. 准备阶段

B. 收集项目实际值

C. 进行目标计划值和实际值比较

D. 纠偏环节

【答案】 B

10、砖砌体结构房屋，檐口标高为（ ）m时，应在檐口标高处设置圈梁一道。

A. 2~3

B. 3~4

C. 4~5

D. 5~8

【答案】 D

11、梁集中标注的内容中的选注项是（ ）。

- A. 梁截面尺寸
- B. 梁箍筋
- C. 梁上部通长筋或架立筋
- D. 梁顶面标高高差

【答案】 D

12、某工程分为 I、II、III 号单体建筑，I 号建筑竣工后未经验收发包入提前使用。整个工程一并验收时，发现 I 号建筑存在质量缺陷。下列说法错误的是（ ）。

- A. 发包入可以主张整体工程质量不合格
- B. 施工单位应在合理使用寿命内对地基基础和主体结构负责
- C. 合理使用寿命为设计文件规定的合理年限
- D. 发包入的行为视为对 I 号楼质量认可

【答案】 A

13、为了承受门窗洞口上部墙体的重量和楼盖传来的荷载，在门窗洞口上沿设置的梁称为（ ）。

- A. 圈梁
- B. 过梁
- C. 托梁
- D. 墙梁

【答案】 B

14、工厂加工构件的连接宜采用（ ）

- A. 焊缝连接
- B. 铆钉连接
- C. 栓焊并用连接
- D. 螺栓连接

【答案】 A

15、按用途和性能对水泥的分类中，下列哪项是错误的：（ ）。

- A. 通用水泥
- B. 专用水泥
- C. 特性水泥
- D. 多用水泥砾

【答案】 D

16、直接经济损失在 5 万元以上，不满 10 万元的属于（ ）。

- A. 一般质量事故
- B. 严重质量事故
- C. 重大质量事故
- D. 特别重大事故

【答案】 B

17、目标控制的基本方法中，C 表示（ ）。

- A. 计划
- B. 实施
- C. 检查
- D. 处置

【答案】 C

18、施工过程中对影响施工质量的各种因素进行全面的动态控制，关键是（ ）。

- A. 设置质量控制点
- B. 明确质量目标
- C. 制定施工方案
- D. 坚持质量标准

【答案】 D

19、梁中配置 G4?2 钢筋，表示的是（ ）

- A. 梁中配置架立筋为 4?12
- B. 梁侧面的两侧共 4?12 配置的纵向构造钢筋
- C. 梁的侧面各配置 4?12 配置的纵向构造钢筋
- D. 梁中构造筋总数为 4?12

【答案】 B

20、工程项目施工质量保证体系的质量目标要以（ ）为基本依据。

- A. 质量记录
- B. 质量计划

- C. 招标文件
- D. 工程承包合同

【答案】 D

21、当一个施工段上所需完成的劳动量（工日数）或机械台班量（台班数）和每天的工作班数固定不变，增加班组的入数或机械台班数，流水节拍（ ）。

- A. 变大
- B. 不变
- C. 不能确定
- D. 变小

【答案】 B

22、运用动态控制原理控制施工成本的步骤中，第一步应做的工作是（ ）。

- A. 按照成本控制得要求收集施工成本的实际值
- B. 找出偏差，采取纠偏措施
- C. 施工成本目标得逐层分解
- D. 定期对施工成本的计划值和实际值进行比较

【答案】 C

23、明沟应做纵坡，坡度为（ ）。

- A. 0.2%~0.3%
- B. 0.3%~5%
- C. 0.5%~1%
- D. 1%~1.5%

【答案】 C

24、下列关于钢筋混凝土扩展基础混凝土浇筑的基本规定，错误的是（ ）。

- A. 混凝土宜分段分层浇筑，每层厚度不超过 500mm
- B. 混凝土自高处倾落时，自由倾落高度不宜超过 2m，如高度超过 2m，应设料斗、漏斗、串筒、斜槽、溜管，以防止混凝土产生分层离析
- C. 各层各段间应相互衔接，每段长 2~3m，使逐段逐层呈阶梯形推进
- D. 混凝土应连续浇筑，以保证结构良好的整体性

【答案】 B

25、专项施工技术方案和危险性较大分部分项工程安全专项施工方案应由（ ）组织专项交底会。

- A. 项目经理
- B. 总监理工程师
- C. 建设单位项目负责人
- D. 项目技术负责人

【答案】 D

26、注册建造师要求注销注册或变更注册的，应当提供与原聘用企业解除劳动关系的有效证明材料。建设主管部门经向原聘用企业核实，聘用企业在（ ）内没有提供书面反对意见和相关证明材料的，应予办理注销注册或变更注册。

- A. 3 日
- B. 7 日
- C. 15 日
- D. 30 日

【答案】 B

27、自动扶梯优先选用的角度是（ ）

A. 30°

B. 35°

C. 28°

D. 32°

【答案】 A

28、下列哪项不属于可用性中的建筑物理功能（ ）。

A. 采光

B. 通风

C. 采热

D. 隔声

【答案】 C

29、沥青混合料中所用粗集料是指粒径大于（ ）mm 的碎石、破碎砾石和矿渣等。

A. 2

B. 2.36

C. 2.45

D. 2.6

【答案】 B

30、根据预制桩入土受力方式分为打入式和（ ）两种。

- A. 动力压桩式
- B. 静力压桩式
- C. 弹力压桩式
- D. 阻力压桩式

【答案】 B

31、砌体墙防潮层主要的构造做法不包括（ ）

- A. 卷材防潮层
- B. 石膏防潮层
- C. 砂浆防潮层
- D. 细石混凝土防潮层

【答案】 B

32、某工地新进一批自粘聚酯胎改性沥青防水卷材，在进入建设工程被使用前必须进行检验验收。

- A. 重量验收
- B. 数量验收
- C. 实物质量验收
- D. 品种验收

【答案】 C

33、砌块隔墙厚度由砌块尺寸决定，一般为（ ）

- A. 60~90mm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/108117103137006053>