

2023 年版河北安全员 B 证考试

[内部] 培训模拟题库含答案必考点

1、【多选题】《建筑施工安全检查标准》文明施工检查表规定现场应设置（）等宣传教育场所。（ABC）

A、宣传栏

B、读报栏

C、黑板报

D、游戏栏

E、企业自编的报纸

2、【多选题】《条例》对迟报、漏报、谎报和瞒报事故在以下（）方面进行规定。（ABCD）

A、事故报告责任

B、事故报告的程序和时限

U 事故报告内容

D、事故受理值班制度

3、【多选题】上下立体交叉作业时，上层拆除的各种部件堆放处离临边边沿距离可以为()m。(BCD)

A 0.5_s

B 0.8_x

C、1.0

D、1.2

E、1.5

4、【多选题】下列关于有关单位安全生产责任的说话中，正确的有()。
(ABD)

A、设计单位应该考虑施工安全操作和防护需要，并对防范生产安全事故提出指导意见

B、建筑起重机械安全完毕后，使用单位应当组织有关单位进行验收

C、建筑起重机械安全完毕后，安装单位应当组织有关单位进行验收

D、勘察设计单位提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产需要

E、建设行政主管部门审查建设工程是否有安全施工措施时，可以收取费用

5、【多选题】下列哪些单位应当建立单位专职消防队，承担本单位的火灾扑救工作。（）（ABCD）

A、大型核设施单位

B、大型发电厂

C、民用机场

D、主要港口

E、建筑施工企业

6、【多选题】下列属于物料提升机的安全保护装置的是（）。（ABCD）

A、安全停靠装置

B、断绳保护装置

C、载重量限制装置

D、吊笼安全门

E、缆风绳

7、【多选题】下列行政处罚决定，当事人可以依法要求组织听证的是

()。(ABCD)

A、较大数额罚款

B、降低资质等级、吊销许可证件

C、责令停业

D、责令限制从业

E、行政拘留

8、【多选题】下图中，是某工地结构施工时的状态，该区域存在哪些安全隐患？()

(AB)

A、洞口没有防护措施

B、楼梯没有临边护栏

U 外架没有连墙件

D、钢管没有刷油漆

9、【多选题】中华人民共和国安全生产法规定的行政处罚()。

(ABCD)

A、由负责安全生产监督管理的部门决定

B、予以关闭的行政处罚由负责安全生产监督管理的部门报请县级以上人民政府按照国务院规定的权限决定

U 给予拘留的行政处罚由公安机关依照治安管理处罚条例的规定决定

D、有关法律、行政法规对行政处罚的决定机关另有规定的，依照其规定

E、由国家安全部门决定

10、【多选题】关于钢管满堂模板支撑架架体搭设，（）应满足国家现行标准规定。（ABC）

A、立杆垂直度

B、水平杆水平度

C、水平杆直线度

D、杆件表面平整度

E、杆件长度

11、【多选题】吊笼底板应有（），且应固定牢靠；（ABC）

A、防滑

B、无明显变形、锈蚀、破损

C、排水功能

D、绝缘

12、【多选题】因安全生产技术问题不解决产生重大隐患的，要对（）和有关人员给予处罚；发生事故的，依法追究。 （AB）

A、企业主要负责人

B、主要技术负责人

C、安全负责人

D、项目负责人

E、财务负责人

13、【多选题】图中脚手架存在哪些安全隐患？（）

（ABD）

A、立杆基础积水

B、模板支架搭设立杆基础不具备承载力

C、架体连墙件缺失

D、架体外围未挂设安全网

E、架体剪刀撑缺失

14、【多选题】在桅杆滑移法吊装试吊过程中，发现有哪些现象时，应立即停止吊装或者使工件复位，判明原因妥善处理，经有关人员确认安全后，方可进行试吊（）。（ABCDE）

A、地锚冒顶、位移、

B、钢丝绳抖动

C、设备或机具有异常声响、变形、裂纹

D、桅杆地基下沉

E、其他异常情况

15、【多选题】地下管线一般包括（）（ABCD）

A、电缆

B、通信

C、燃气

D、给水管

E、空调管

16、【多选题】塔式起重机最基本的工作机构包括（）。（ACDE）

A、起升机构

B、限位机构

C、回转机构

D、行走机构

E、变幅机构

17、【多选题】如图所示悬挑工字钢斜拉钢丝绳，描述正确的是？（）

(AB)

A、反拉钢绳的固定不符合规范要求

B、钢丝绳绳卡设置不符合规范要求

C、钢丝绳应该固定在旁边预埋拉环上

D、钢丝绳应该固定在两根钢筋上，让两根钢筋同时受力

18、【多选题】如图所示，为某工地的深基坑边，下文描述正确的是？

()

(ABD)

A、该工程基坑边的堆载离基坑距离太小，必须立即整改

B、该工程的基坑支护未完成，存在较大的安全隐患

U 钢筋当天就要使用可以临时堆放在基坑边，但不允许长时间堆放

D、该工程深基坑坡上的排水沟未施工完毕，存在安全隐患

19、【多选题】安全技术交底的基本要求是（）。（ACDE）

A、项目经理部必须实行逐级安全技术交底制度，纵向延伸到班组全体作业人员

B、安全技术交底工作在正式作业过程中进行，技术交底必须具体、明确，针对性强

C、技术交底的内容应针对分部分项工程施工中给作业人员带来的潜在危害和存在问题

D、应优先采用新的安全技术措施

E、保持书面安全技术交底签字记录，施工负责人、生产班组、现场安全员三方各留一份

20、【多选题】安全生产费用管理应包括资金的储备、申请、审核审批、支付、（）等工作内容。（ABCD）

A、使用

B、统计

D、审计检查

E、台账

21、【多选题】安全管理目标应包括（）：（AE）

A、生产安全事故控制指标

B、安全隐患目标

C、安全生产奖惩目标

D、安全生产成本目标

E、安全生产、文明施工管理目标

22、【多选题】建筑施工企业各管理层应针对应急救援预案，开展下列工作：（）（ABD）

A、对全体从业人员进行针对性的培训和交底

B、定期组织专项应急演练

C、应急救援组织机构与人员职责分工

D、接到相关报告后，及时启动预案

E、应急预案备案

23、【多选题】施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工

现场临时用电方案，对下列（）达到一定规模的，并附具安全验算结果。

（ABCD）

A、基坑支护与降水工程

B、土方开挖工程

C、模板工程

D、脚手架工程

E、吊装工程

24、【多选题】根据生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失，事故一般分为以下等级（）。（ABDE）

A、特别重大事故

B、重大事故

C、严重事故

D、较大事故

E、一般事故 25、【多选题】物料提升机滑轮应满足下列要求（）（ABC）

A、滑轮直径与钢丝绳直径的比值不应小于 30

B、滑轮应设置防钢丝绳脱出装置

U 滑轮与吊笼或导轨架，应采用刚性连接

D、应采用钢丝绳等柔性连接或使用开口拉板式滑轮

26、【多选题】王某被任命为一大型工程的施工项目经理，关于其安全职责的表述正确的有（ ）。（BC）

A、应当制定安全生产规章制度

B、落实安全生产责任制度

C、确保安全生产费用的有效使用

D、安全生产规章制度和操作规程

E、制定安全施工措施、清除安全事故隐患

27、【多选题】班前活动的安全交底主要内容是（ ）。（ABCD）

A、当天的作业环境

B、气候情况

U 主要工作内容

D、各个环节的操作安全要求

E、所属的班组

28、【多选题】用人单位应对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品按规定定期进行（）。（BCD）

A、清洗

B、维护

C、检修

D、预防

E、检测

29、【多选题】监理单位有下列（）行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书。（ABCE）

A、未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的

B、发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的

C、施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的

D、施工单位整改不到位，未及时进行处罚或采取相应措施的

E、未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的

30、【多选题】脚手架在使用过程中，应定期进行检查，检查项目应符合下列规定（）（ABCDE）

A、主要受力杆件，剪刀撑等加固杆件，连墙件应无缺失、无松动，架体应无明显变形。

B、场地应无积水，立杆底端应无松动、无悬空。

C、安全防护设施应齐全、有效，应无损坏缺失。

D、附着式升降脚手架支座应牢固，防倾、防坠装置应处于良好工作状态，架体升降应正常平稳。

E、悬挑脚手架的悬挑支承结构应固定牢固。

31、【多选题】配电箱、开关箱的箱体材料可采用（ ）。(ABE)

A、冷轧铁板

B、环氧树脂玻璃布板

C、木板

D、木板包铁皮

E、电木板

32、【多选题】需要编制专项施工方案的模板工程有（ ）。(ABC)

A、横、竖、斜杆件之间有偏心，对立柱受压有不利影响

B、搭设质量有人为因素影响

C、由于立柱受弯压力作用，步距和搭设高度受立柱的长细比制

D、立柱和大横杆的间距不受模数限制。

E、对拆装过程有较高要求。

33、【多选题】项目负责人应根据（ ）的要求，采取可靠的技术措施，消除安全隐患，保证施工安全。（ABCD）

A、工程特点

B、施工方法

C、施工程序

D、安全法规和标准

E、资金财力

34、【单选题】《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在（ ）kN 及以上的起重吊装工程属于危险性较大的分部分项工程范围。（B）

A、 5

B、 10

U15

D、 20

35、【单选题】《生产安全事故应急条例》自（ ）起施行。（A）

A 2019 年 4 月 1 日

B、 2019 年 6 月 1 日

C、 2019 年 8 月 1 日

D、 2019 年 9 月 1 日

36、【单选题】下列关于建筑施工现场食堂的叙述，不正确的一项是（ ）。

（A）

A、食堂应当选择在通风、干燥、清洁的位置，离厕所、垃圾站等场所等污染源 30m 以外

B、食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖，瓷砖的高度不宜小于 1.5m

C、食堂应设置独立的制作间、储藏间

D、食堂的燃气罐应单独设置存放间，存放间应通风良好并严禁存放其它物品

37、【单选题】下列哪项不属于“三宝”的范围（）。(C)

A、安全帽

B、1}
、女金市

C、安全服

D、安全网

38、【单选题】两座平行隧道开挖，同向开挖工作面纵向距离应根据两隧道间距、围岩情况确定，一般不宜小于（）倍洞径。(B)

A、1

B、2

C、3

D、4

39、【单选题】住宅区管理区域内的共用消防设施维护管理及消防安全防范服务由哪个单位提供？（）(B)

A、小区居委会

B、小区物业服务企业

U 相关消防施工单位

D、小区建设单位

40、【单选题】作业脚手架连墙点的水平间距不得超过（）跨（B）

A 2_s

B、3

C、4

D、5

41、【单选题】全高度层门开启后的净高度不应小于 2.0m。在特殊情况下，当进入建筑物的入口高度小于（）时，则允许降低层门框架高度，但净高度不应小于 1.8m（B）

A、1.0m

B 2.0m
x

C、3.0m

D、4.0m

A、连墙件数量不足

B、钢管材料可堆放在外架上

U 拆除的模板未及时清理

D、施工层未设置脚手板

43、【单选题】关于图示中存在的主要风险因素描述正确的有()

(C)

A、未按要求设置配重

B、外墙涂料施工后观感差

C、吊篮使用后悬空，人员上下存在高坠风险

D、周边未配备灭火器，存在火灾风险

44、【单选题】关于图示现场存在的安全隐患描述错误的是()。

(B)

A、工人作业未佩戴安全帽，系安全带

B、钢管表面有锈迹

C、无稳固的作业平台

D、电缆线直接挂在钢管上

45、【单选题】关于安全生产责任制，下列说法错误的是：（ ）（A）

A、工程项目部应建立以项目安全总监为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制

B、安全生产责任制应经责任人签字确认

C、工程项目部应有各工种安全技术操作规程

D、工程项目部应按规定配备专职安全员

46、【单选题】内爬塔式起重机在安装前爬升框架应备有（ ）套，按爬升工艺分别置于不同楼层并固定妥当。（B）

A、2套

B、3套

C、4套

D、5套

47、【单选题】分段架体搭设高度（ ）及以上的悬挑式脚手架工程属于超过一定规模的危大工程。（D）

A 12m

B、15m

C、18m

D、20m

48、【单选题】制动器闸瓦间隙的调整、制动力矩的检查及制动带磨损量的测定和更换，都必须在（ ）的情况下进行。（A）

A、起升机构不负荷，吊钩落地

B、起升机构不负荷

U 起升机构处于工作状态

D、起升机构处于非工作状态

49、【单选题】单排脚手架（ ）。 （A）

A、应设剪刀撑

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/117026005053006060>