

2024 海南建筑安全员-B 证（项目经理）考 试题库

学校：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(109题)

1.施工企业各项安全管理活动，必须依据（ C ）展开。

A. 企业安全生产方针 B. 企业安全生产目标 C. 企业安全生产制度 D. 企业安全技术措施

2.建筑施工企业不得采购和使用无厂家名称，（ D ），无安全标志的劳动防护产品。

A. 无购置计划 B. 无验收手续 C. 无检测报告 D. 无产品合格证

3.进入施工现场人员必须佩戴安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在（ A ）及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。

A. 2m B. 3m C. 4m D. 5m

4.施工单位应当根据建设工程的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程（ D ）按照应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备、并定期组织演练。

A. 总承包单位 B. 分包单位 C. 施工单位 D. 总承包单位和分包单位

5. (B) 将“安全第一、预防为主”规定为我国安全生产管理的基本方针。

A. 劳动法 B. 安全生产法 C. 产品质量法 D. 刑法

6. 施工现场用电系统中，N 线的绝缘色应是 (C)。

A. 黑色 B. 白色 C. 淡蓝色 D. 棕色

7. 按照建设部的有关规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织 (A) 进行论证、审查。

A. 专家 B. 监理工程师 C. 施工单位技术人员 D. 专业监理工程师

8. 安全生产管理的目标是减少、控制危害和事故，尽量避免生产的过程中由于 (A) 所造成的身体伤害、财产一及其它损失。

A. 事故 B. 管理不善 C. 危险源 D. 事故隐患

9. 离开特种作业岗位达 (A) 以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

A. 半年 B. 1年 C. 2年 D. 3年

10. 施工现场配电母线和架空配电线路中，标志 L1 (A)、L2 (B)、L3 (C) 三相相序的绝缘色应是 (A)。

A. 黄、绿、红 B. 红、黄、绿 C. 红、绿、黄 D. 黄、红、绿

11. 建筑施工企业严禁使用国家明令淘汰的安全技术、(B)、设备、设

施和材料。

A. 措施 B. 工艺 C. 机械 D. 流程

12.从事建筑活动应当遵守法律、法规,不得损害社会公共利益和他人合法权益。任何单位和个人都不得妨碍和阻挠 (D) 的建筑活动。

A. 正在进行 B. 正常进行 C. 违法开工 D. 依法进行

13.安全生产教育和培训范围是 (C)。

A. 本企业的职工 B. 分包单位的职工 C. 本企业的职工与分包单位的职工 D. 有违章作业记录的职工

14.室内明敷主干线的距地高度不得小于 (C)。

A. 1.5m B. 2.0m C. 2.5m D. 3.0m

15.在建工程 (含脚手架) 周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是 (B)。

A. 4m B. 6m C. 8m D. 10m

16.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经 (D) 审批签字后,方可实施。

A. 施工单位技术负责人

B. 工程监理单位总监理工程师

C. 工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师

D. 施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

17.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,属于施工单位安全责任

的是（ B ）

- A. 提供相邻构筑物的有关资料
- B. 编制安全技术措施及专项施工方案
- C. 办理施工许可证时报送安全施工措施
- D. 提供安全施工措施费用

18.生产经营单位对（ C ）应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员应采取的紧急措施

- A. 事故频发场所
- B. 重大事故隐患
- C. 重大危险源
- D. 重点工作人员

19.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责说法错误的是（ C ）。

- A. 查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况
- B. 监督项目专职安全生产管理人员履责情况
- C. 对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，不予以纠正或作出处理决定
- D. 检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

20.潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ A ）。

- A. 15mA
- B. 20mA
- C. 30mA
- D. 40mA

21.（ B ）是职工群众进行预防和治理安全的一种制度。

- A. 安全生产责任制度
- B. 群防群治制度
- C. 安全责任追究制度
- D. 安全生产检查制度

22.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于（ C ）的，必须设置防护设施。

A. 600mm B. 700mm C. 800mm D. 900mm

23.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立（ C ）合同,明确双方的权利和义务。

A. 口头 B. 口头或书面 C. 书面 D. 其他形式的

24.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用,在财务管理中（ B ）列出安全防护、安全文明施工费用清单备查

A. 一并 B. 单独 C. 认真 D. 准确

25.落地式脚手架连墙件设置要求是（ B ）。

A. 应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 600 mm

B. 应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 300 mm

C. 应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 400 mm

D. 应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 600 mm

26.（ C ）是针对发生的事故，有关组织或人员采取的应急行动。

A. 应急预案 B. 应急准备 C. 应急响应 D. 应急演练

27.当起重量达到（ C ）的额定量时，起重量限制器起作用，自动切断起升动力电源，但允许机构作下降运动。

A. 90% B. 100% C. 110% D. 120%

- 28.附着式升降脚手架架体结构高度不应大于（ D ）倍楼层高。
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
- 29.风力达到（ C ）时，应停止塔机的安拆工作。
A. 6级 B. 5级 C. 4级 D. 10级
- 30.县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，有权（ D ）。
A. 更换施工单位 B. 制定施工人员 C. 撤换分包单位 D. 进入现场检查
- 31.钢丝绳在起升卷扬机卷筒上应按顺序排列整齐，当吊钩处于工作位置最低点时，钢丝绳在卷筒上的缠绕不少于（ B ）。
A. 2圈 B. 3圈 C. 4圈 D. 5圈
- 32.两个以上单位在同一作业区域内进行生产经营活动，应当签订（ B ）管理协议。
A. 工程合同 B. 安全生产 C. 总分包 D. 专业承包
- 33.建设工程施工前，施工单位（ B ）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。
A. 专职安全生产管理人员 B. 负责项目管理的技术人员 C. 负责项目管理的安全生产管理人员 D. 项目负责人
- 34.（ B ）是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。
A. 重大事故 B. 较大事故 C. 特别重大事故 D. 一般事故

- 35.起吊设备时，电动卷扬机卷筒上钢丝绳余留圈数应不少于（ B ）圈。
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
- 36.拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案，成立（ D ），并应配备抢险救援器材。
A. 安全部门 B. 抢救队伍 C. 抢险队伍 D. 组织机构
- 37.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（ C ）和管理能力。
A. 生产经营 B. 安全技术 C. 安全生产知识 D. 执业资格
- 38.钢筋切断机切断短料时，手和切刀之间的距离应大于（ B ）。
A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 250mm
- 39.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，（ A ）。
A. 总承包单位对施工现场的安全生产负总责
B. 分包单位对施工现场的安全生产负主要责任
C. 总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责
D. 总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任
- 40.回转限位器的作用主要是防止塔机（ A ）。
A. 电缆线不会被绞坏 B. 旋转撞到周边障碍物 C. 随风旋转 D. 不能自动归位
- 41.分包单位（ A ）将其承包的工程再分包。

A. 不得 B. 可以 C. 必须 D. 自行决定是否

42.安全交底应有书面材料,有 (C)

A. 双方的签字 B. 交底日期 C. 双方的签字和交底日期 D. 安全员签字和
交底日期

43. (D) 能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死
和损伤。

A. 力矩限制器 B. 超高限制器 C. 吊钩保险 D. 钢丝绳防脱槽装置

44.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的 (B) 工程发包给具有相应
资质条件的分包单位.

A. 全部 B. 部分 C. 绝大部分 D. 任意比例部分

45. 154 《建设工程安全生产管理条例》规定, (A) 负责对安全生产
进行现场监督检查。

A. 专职安全生产管理人员 B. 工程项目技术人员 C. 工程项目施工员 D.
项目负责人

46.安全生产责任制要在 (C) 上下真功夫, 这是关键的关键

A. 健全、完善 B. 分工明确 C. 贯彻落实 D. 先进合理

47.安装管道时必须要有已完结构或 (D) 为立足点, 严禁在安装中的管
道上站立和行走。

A. 脚手架 B. 模板 C. 折梯 D. 操作平台

48.专职安全生产管理人员的配备应按（ c ）的规定配备。

A. 企业负责人 B. 地方政府 C. 国务院建设行政主管部门 D. 项目经理部

49.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案,专家组成员应当由（ C ）名及以上符合相关专业要求的专家组成。

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

50.脚手架拆除时必须（ A ）。

A. 必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业

B. 可以上下同时拆除

C. 由下部往上逐层拆除

D. 对于不需要的部分,可以随意拆除

51.现场（ C ）必须取得有关部门颁发的有效的特种作业操作证,持证上岗。

A. 木工 B. 钢筋工 C. 电工 D. 泥水工

52.振动器操作人员应掌握一般安全用电知识,作业时应穿绝缘鞋、戴（ A ）。

A. 绝缘手套 B. 帆布手套 C. 防护目镜 D. 线手套

53.单排脚手架不适用于以下范围（ D ）。

A. 墙体厚度大于或等于 180mm

B. 建筑物高度低于 24m

- C. 砂浆强度等级大于 M2.5 的砖墙
- D. 空斗墙、加气块墙等轻质墙体

54.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，逾期未改正的（D）

- A. 交纳罚款 B. 及时报告有关部门 C. 吊销营业执照 D. 责令停产停业

55.建筑施工企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，（A）为企业安全生产第一责任人。

- A. 企业法定代表人 B. 企业分管安全生产领导 C. 企业安全生产部门负责人 D. 企业生产安全部门管理人员

56.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（D）授权，负责建设工程项目管理的负责人。

- A. 企业总经理 B. 企业董事会 C. 企业劳动人事部门 D. 企业法定代表人

57.边长超过（B）的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

- A. 130cm B. 150cm C. 180cm D. 200cm

58.事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（D）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

- A. 2年 B. 3年 C. 4年 D. 5年

59. 施工单位的项目负责人应当由取得相应（C）的人员担任。
- A. 技术职称 B. 工作年限 C. 执业资格 D. 行政职务
60. 《安全生产法》规定,生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的（C）
- A. 安全宣传标语 B. 安全宣传挂图 C. 安全警示标志 D. 安全警示标语
61. 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定,国家对建筑施工企业实行（B）制度。
- A. 安全生产资格 B. 安全生产许可 C. 建筑业企业资质 D. 施工许可
62. （A）负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。
- A. 国务院建设主管部门 B. 省级建设行政主管部门 C. 市级建设行政主管部门 D. 县级以上建设行政主管部门
63. 施工单位在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的（B）。
- A. 安全防护设施 B. 安全技术措施 C. 安全技术制度 D. 质量技术制度
64. 脚手架作业层的脚手板铺设规定为（C）。
- A. 可以不满铺
- B. 可以满铺、铺稳
- C. 应铺满、铺稳,离开墙面不超过 120mm-150mm
- D. 应铺满、铺稳,离开墙面 200mm-300mm 处可以不设任何防护

- 65.根据我国《安全生产法》的规定,安全设施投入 (D)
- A. 必须纳入建设项目预算 B. 应当单独进行概算 C. 必须单独进行概算
D. 应当纳入建设项目概算
- 66.从业人员经过安全教育培训,了解岗位操作规程,但未遵守而造成事故的,行为人应负 (D) 责任,有关负责人应负 (D) 责任。
- A. 直接 间接 B. 直接 领导 C. 间接 管理 D. 直接 管理
- 67.企业在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的 (C)。
- A. 安全管理办法 B. 安全措施 C. 安全技术措施 D. 安全制度
- 68.房屋拆除应当由 (A) 承担,由施工单位负责人对安全负责。
- A. 具备相应资质等级的施工单位 B. 基本具备保证安全条件的建筑施工单位
C. 一般的建筑施工单位 D. 建设单位
- 69.参与高大模板支模体系方案论证的专家组成员应当由 (C) 名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。
- A. 3 名 B. 4 名 C. 5 名 D. 8 名
- 70.施工现场开挖非热管道沟时,沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于 (A) 米。
- A. 0.5 B. 1 C. 1.5 D. 2

71.采用扣件式钢管脚手架作模板支架时,立柱底部必须设置纵横向扫地杆,纵向扫地杆距离底座的限制高度为(A)。

A. 200mm B. 250mm C. 300mm D. 350mm

72.施工单位的安全生产费用不应该用于(D)。

A. 购买施工安全防护用具 B. 安全设施的更新 C. 安全施工措施的落实
D. 职工安全事故的赔偿

73.(A)是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A. 安全生产责任制度 B. 安全检查制度 C. 安全技术交底制度 D. 安全教育制度

74.根据《安全色》规定,安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色,分别表示(C)。

A. 禁止、指令、警告和提示 B. 指令、禁止、警告和提示 C. 禁止、警告、指令和提示 D. 提示、禁止、警告和指令

75.事故发生后,事故现场有关人员应当(A)向本单位负责人报告。

A. 立即 B. 1小时内 C. 2小时内 D. 3小时内

76.生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,(A)方可投入使用。

A. 专业检测机构检测合格,取得安全标志

B. 专业检测机构检测合格,报安全生产监督管理部门批准

C. 专业检验机构检验合格,申请安全使用证

D. 建立专门安全管理制度,定期检测评估

77.因事故受到损害的作业人员,除依法享有工伤保险外,依照有关民事法律尚有获得(D)的权利。

A. 治疗 B. 休息 C. 工资 D. 赔偿

78.建设安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍(C)

A. 经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用

B. 经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用

C. 所住员工必须无条件迁出

D. 经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用

79.劳务分包企业建设工程项目施工人员50~200人的,应当配备(B)名专职安全生产管理人员。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

80.依据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当设立安全生产(D)机构,配备专职安全生产管理人员。

A. 检查 B. 监督 C. 监理 D. 管理

81.三级安全教育是指(B)这三级。

A. 企业法定代表人、项目负责人、班组长

B. 公司、项目、班组

- C. 公司、总包单位、分包单位
- D. 建设单位、施工单位、监理单位

82. 高层建筑施工超过 8 层以后，每隔（ B ）层宜设置临时厕所。

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 8

83. 照明灯具与易燃堆垛间至少保持（ ） m 的距离？（ B ）

- A. 0.5 B. 1 C. 1.5 D. 2

84. 开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（ B ）。

- A. 2m B. 3m C. 4m D. 5m

85. 危险性较大的工程开工前，新工艺、新技术、（ C ）应用前，企业的技术负责人，向施工管理人员进行安全技术方案交底，安全管理机构参与。

- A. 新工具 B. 新方法 C. 新设备 D. 新理念

86. 建设工程施工现场道路必须进行（ B ）处理。

- A. 平整夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘 D. 防滑措施

87. 建筑场地应设有消防车道，且消防车道的宽度不应小于（ ） m，净空高度不宜小于（ ） m。（ C ）

- A. 4; 5 B. 4.5 3.5 C. 4 4 D. 4.5 3

88.（ A ）是我国第一部真正意义上针对建设工程安全生产的行政法规。

- A. 《建设工程安全生产管理条例》 B. 《建筑法》 C. 《安全生产法》 D. 《劳动法》

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/117152132003010006>