

2024 山东省建筑安全员考试题库及答案(精选试题)

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(105题)

1.钢丝绳在起升卷扬机卷筒上应按顺序排列整齐,当吊钩处于工作位置最低点时,钢丝绳在卷筒上的缠绕不少于(B)。

A. 2圈 B. 3圈 C. 4圈 D. 5圈

2.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当向作业人员提供(B),并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A. 劳动防护用品 B. 安全防护用具和安全防护服装 C. 安全防护用品 D. 个人防护用品

3.当塔吊的起重力矩大于相应工况下额定值的(C)时,应切断上升和幅度增大方向的电源,但电器可做下降和减小幅度方向的运动。

A. 100% B. 105% C. 110% D. 115%

4.施工单位应当对(D)每年至少进行一次安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。

A. 作业人员 B. 管理人员 C. 治安保卫人员 D. 管理人员和作业人员

5.根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定,(A)是建筑生产中最基本的安全管理制度,是所有安全规章制度的核心。

A. 安全生产责任制 B. 安全生产教育培训制度 C. 安全生产检查制度 D. 安全责任追究制度

6.当需单根支模时，柱宽大于（ C ）应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A. 350mm B. 400mm C. 500mm D. 600mm

7.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（ B ）考核合格后方可任职。”

A. 建设部 B. 建设行政主管部门或者其他有关部门 C. 安全生产综合管理部门 D. 劳动和社会保障部门

8.易燃物品露天仓库四周内应有不小于（ C ）米的平坦空地作为消防通道。

A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

9.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，（A应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程施工进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。

A. 施工单位 B. 建设单位 C. 监理单位 D. 项目负责人

10.《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定：钢丝绳作吊索时，其安全系数不得小于（ C ）倍。

A. 3 B. 5 C. 6 D. 10

11.事故调查组应当自事故发生之日起（ ）日内提交事故调查报告；特

殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过（ ）日。（ D ）

A. 30; 60 B. 60 30 C. 30 30 D. 60 60

12.关于施工总承包与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是（ B ）

- A. 由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- B. 总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任
- C. 总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
- D. 分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

13.保护零线除必须在配电室和总配电箱处作重复接地外，还应按规定作重复接地，重复接地电阻不得大于（ C ）。

A. 4 欧姆 B. 8 欧姆 C. 10 欧姆 D. 12 欧姆

14.以下关于结构吊装表述不正确的是（ A ）。

- A. 起吊钢丝绳，应选取适当长度，绳索间的夹角应在 45° 左右，最大不应超过 60° ，并且钢丝绳直径的选用应随着夹角的增大而相应增大
- B. 有棱角的或特别光滑的物体在起吊时，应在绑扎钢丝绳处加以包垫，以防止钢丝绳滑脱
- C. 高空吊装构件时，应在构件上绑扎溜绳，以控制构件的悬空位置
- D. 现场脱模的构件起吊，其底部要填实，避免起吊时支垫不实引起震动，

损坏构件

15.《建筑法》规定,建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主方针,建立健全 (D)

A. 安全生产的责任制度 B. 群防群治制度 C. 安全检查制度 D. 安全生产的责任制度和群防群治制度

16.按照建设部的有关规定,对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位应当组织(A)进行论证、审查。

A. 专家 B. 监理工程师 C. 施工单位技术人员 D. 专业监理工程师

17.建设行政主管部门及其施工安全监管机构对工地标准化的落实情况抽查次数规定错误的是 (C)。

A. 6层以下(含6层)房屋建筑工程抽查不少于2次

B. 6层以上房屋建筑工程在基础、主体、装饰每阶段抽查次数各不少于1次

C. 高层建筑工程抽查每个月至少1次

D. 市政基础设施工程和独立报监的装饰装修工程每1个月抽查次数不少于1次

18.高度大于6米的脚手架,宜采用 (B) 斜道作为人员上下通道。

A. 人字型 B. 之字型 C. 一字型 D. 伸缩型

19.可调托撑螺杆插入立杆内的长度不小于（ B ）。

A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 250mm

20.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（ A ）。

A. 指挥 B. 作业 C. 操作 D. 命令

21.施工企业安全生产评价每年度应至少进行（ A ）次自我考核评价。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

22.县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，有权（ D ）。

A. 更换施工单位 B. 制定施工人员 C. 撤换分包单位 D. 进入现场检查

23.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（ D ）授权，负责建设工程项目管理的负责人。

A. 企业总经理 B. 企业董事会 C. 企业劳动人事部门 D. 企业法定代表人

24.专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向（ D ）报告。

A. 项目技术人员 B. 项目负责人 C. 安全生产管理机构 D. 项目负责人和安全生产管理机构

25.下列（ D ）选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

A. 建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B. 安全投入符合安全生产要求

C. 设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员

D. 企业负责人学历要求为本科以上

26. 《安全生产法》规定,生产经营单位的 (C) 对本单位的安全生产工作全面负责。

A. 项目经理 B. 技术负责人 C. 主要负责人 D. 法人

27. 在导致事故发生的三个因素中, 直接原因是 (D) 。

A. 人的不安全行为 B. 物的不安全状态 C. 管理因素 D. 人的不安全行为和物的不安全状态

28. 按照建设部的有关规定, 开挖深度超过 (C) 的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A. 3m (含 3m) B. 5m C. 5m (含 5m) D. 8 m

29. 下列哪种机械设备不属于建筑起重机械设备 (B) 。

A. 施工升降机 B. 电动吊篮 C. 塔式起重机 D. 履带式起重机

30. (A) 由事故发生地省级人民政府负责调查。

A. 重大事故 B. 较大事故 C. 特别重大事故 D. 一般事故

31. 《施工企业安全生产评价标准》规定, 下列哪一项不属于施工企业生产安全事故报告处理制度的考核评价内容。 (D)

A. 建立制度并及时、如实的上报施工生产中发生伤亡事故

B. 对已发生的和未遂事故, 按照“四不放过”的原则进行处理

C. 建立生产安全事故发生及处理情况事故的档案

D. 对已发生和未遂事故，对相关责任人进行继续教育

32. 脚手板搭接铺设时，接头应支在横向水平杆上，搭接长度不小于(C)。

A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 250mm

33. 从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事故的，行为人应负(D)责任，有关负责人应负(D)责任。

A. 直接 间接 B. 直接 领导 C. 间接 管理 D. 直接 管理

34. 张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止作业，这属于从业人员行使的(C)

A. 知情权 B. 拒绝权 C. 紧急避险权 D. 检举权

35. 过梁与过梁两端成(D)角的三角形范围内及过梁净跨度 1/2 的高度范围内不得使用单排脚手架。

A. 45° B. 50° C. 55° D. 60°

36. 工程总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目(B)之日为止。

A. 提交竣工验收报告 B. 竣工验收合格 C. 竣工验收备案 D. 交付使用

37. 施工现场主要道路及(C)应进行硬化处理。

A. 食堂地面 B. 宿舍地面 C. 材料加工区地面 D. 厕所及淋浴室地面

38. 特种作业操作资格证需延期或者复审的，应当于期满前(D)向发证部门或者异地相关部门办理延期或者复审手续。

A. 7日内 B. 10日内 C. 2个月内 D. 3个月内

39.建筑施工企业不得采购和使用无厂家名称，（ D ），无安全标志的劳动防护用品。

A. 无购置计划 B. 无验收手续 C. 无检测报告 D. 无产品合格证

40.（ C ）对建设工程项目的安全施工负责。

A. 专职安全管理人员 B. 工程项目技术负责人 C. 项目负责人 D. 施工单位负责人

41.起重机司机每天对钢丝绳的观察应特别注意钢丝绳与（ A ）处。

A. 设备的固定 B. 卷筒缠绕 C. 滑轮缠绕 D. 钢丝绳接头

42.关于危险与安全，下列说法正确的是（ C ）。

A. 安全是相对的，危险是绝对的 B. 安全是绝对的，危险是相对的 C. 安全和危险都是相对的 D. 安全和危险都是绝对的

43.当锚杆固结体的强度达到（ B ）或设计强度的 75% 后，方可进行锚杆的张拉锁定。

A. 10MPa B. 15MPa C. 20MPa D. 25MPa

44.（ C ）应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。

A. 各级人民政府 B. 监理单位 C. 建筑施工企业 D. 建设单位

45.在起重作业中广泛用于吊索、构件或吊环之间的连接的栓连工具是

(B)。

A. 链条 B. 卡环 C. 绳夹 D. 钢丝绳

46.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、基坑边沿、爆破物及有害气体和液体存放处等危险部位,设置明显的 (C)

A. 禁止指示牌 B. 危险提示牌 C. 安全警示标志 D. 照明装置

47.对存在落后技术装备构成重大安全隐患的企业,要予以公布,责令限期整改,逾期未整改的将依法予以 (D)

A. 警告 B. 停工整改 C. 经济处罚 D. 关闭

48.施工升降机安装完毕后,经调试、自检和验收合格后,投入使用,且验收合格后 (B) 内办理使用登记备案。

A. 20日 B. 30日 C. 45日 D. 60日

49.根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为 (D) 等级。

A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个

50.边长在 (D) 以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。

A. 25cm B. 50cm C. 75cm D. 150cm

51.房屋拆除应当由 (A) 承担,由施工单位负责人对安全负责。

A. 具备相应资质等级的施工单位 B. 基本具备保证安全条件的建筑施工单位 C. 一般的建筑施工单位 D. 建设单位

52.建筑安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍,下列表述正确的是施工单位 (C)

- A. 经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用
- B. 经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用
- C. 必须将宿舍迁出
- D. 经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用

53.生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业,应当安排 (A)进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

- A. 专人 B. 领导 C. 技术工人 D. 负责人

54.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定,以下符合配备专职安全生产管理人员不少于3人的情况的是 (C)。

- A. 建筑面积1万平方米~5万平方米,工程合同价5000万~1亿元
- B. 建筑面积1万平方米以下,工程合同价5000万以下
- C. 建筑面积5万平方米以上,工程合同价1亿元以上
- D. 建筑面积1万平方米~5万平方米,工程合同价1亿元以上

55.单排脚手架搭设高度不应超过 (C)。

- A. 18m B. 21m C. 24m D. 50m

56.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生

产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，逾期未改正的（D）

A. 交纳罚款 B. 及时报告有关部门 C. 吊销营业执照 D. 责令停产停业

57.人货两用施工升降机提升吊笼钢丝绳的安全系数不得小于（D）。

A. 6 B. 8 C. 10 D. 12

58.在 TN 系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于（C）。

A. 4Ω B. 8Ω C. 10Ω D. 12Ω

59.（B）是职工群众进行预防和治理安全的一种制度。

A. 安全生产责任制度 B. 群防群治制度 C. 安全责任追究制度 D. 安全生产检查制度

60.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（B）时段。

A. 建筑物设计使用年限的 B. 完成基坑支护使用功能的 C. 完成基坑开挖的 D. 建筑物结构封顶的

61.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，分包单位承担（C）责任。

A. 全部 B. 连带 C. 主要 D. 部分

62.电线折断掉落地面时，不得靠近或用手去拿，应赶快找（D）处理。

A. 领导 B. 班组长 C. 安全员 D. 电工

63.下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述,不正确的是(D)。

A. 大型工具,应当一头见齐。

B. 砂应堆成方,石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。

C. 混凝土构件堆放场地应坚实、平整,按规格、型号堆放。

D. 各种模板应当按规格分类堆放整齐,地面应平整坚实,叠放高度一般不宜超高 2.6m,大模板存放应放在经专门设计的存架上。

64.施工现场专用的,电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工程中,必须采用的接地保护形式是(B)。

A. TN B. TN-S C. TN-C D. TT

65.当起重量达到(C)的额定起重量时,起重量限制器起作用,自动切断起升动力电源,但允许机构作下降运动。

A. 90% B. 100% C. 110% D. 120%

66.(A 是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心,是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

A. 安全生产责任制 B. 安全生产培训 C. 安全生产技术措施 D. 事故发生的广度和危害程度

67.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置(D)

A. 避雨处 B. 吸烟处 C. 临时厕所 D. 员工集体宿舍

68.生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的

(A 防范措施及事故应急措施

A. 危险因素 B. 事故隐患 C. 设备缺陷 D. 管理不足

69.施工现场用电工程中, PE 线上每处重复接地的接地电阻值不应大于

(B)。

A. 4Ω B. 10Ω C. 15Ω D. 30Ω

70.临边防护栏杆横杆长度大于 (B) 时, 必须加设栏杆柱。

A. 1m B. 2m C. 3m D. 4m

71.依据《建设工程安全生产管理条例》, 施工单位应当设立安全生产 (D) 机构, 配备专职安全生产管理人员。

A. 检查 B. 监督 C. 监理 D. 管理

72.《建设工程安全生产管理条例》规定, 施工单位采购的施工机具及配件, 应当具有 (D) 并在进入施工现场前进行查验。

A. 使用许可证和产品合格证 B. 产品许可证 C. 生产许可证 D. 生产许可证和产品合格证

73.脚手架拆除时下方应设 (D), 派专人负责警戒, 自上而下拆除, 严禁向下抛掷。

A. 加工区 B. 料场 C. 防护棚 D. 警戒区

74.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用, 在财务管理中 (B) 列出安全防护、安全文明施工费用清单备查

A. 一并 B. 单独 C. 认真 D. 准确

75.国家对严重危机生产安全的工艺、设备实行（B）。

A. 改进制度 B. 淘汰制度 C. 翻新制度 D. 统一调换

76.通道口防护棚的材料一般采用 5cm 厚的木板或相当于 5cm 厚木板的其他材料，防护棚的宽度应大于通道口宽度（A）以上。

A. 1m B. 1.5m C. 2m D. 2.5m

77.施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当在进入施工现场前进行（C）。

A. 清点数量 B. 定期检查 C. 查验 D. 验收

78.下列关于建筑施工现场食堂的叙述，不正确的一项是（A）。

A. 食堂应设置在距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源 5m 以外。

B. 食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖，瓷砖的高度不宜小于 1.5m。

C. 食堂应设置独立的制作间、储藏间。

D. 食堂应配备消毒、冷藏和排风设施。

79.圆盘锯的（A）部位应安装保护挡板或防护罩。

A. 传动 B. 开关 C. 轴箱 D. 启动

80.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（A）。

A. 300mm B. 350mm C. 400mm D. 450mm

81.根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/128124104103006134>