

2023 年质量员之设备安装质量专业管理实务真题练习试卷 B 卷附答案

单选题（共 40 题）

1、室内给水管道的的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时，应按（ ）的标准进行水压试验。

- A. 系统工作压力的 1.15 倍，但不得小于 0.6MPa
- B. 系统工作压力的 1.5 倍，但不得小于 0.6MPa
- C. 系统工作压力的 1.5 倍，但不得小于 1.4MPa
- D. 系统工作压力的 1.1 倍，但不得小于 1.4MPa

【答案】 B

2、直埋管道的保温应符合设计要求，接口在现场发泡时，接头处厚度应与管道保温层厚度一致，接头处保护层必须与管道保护层成一体，符合（ ）要求。

- A. 节能
- B. 防腐
- C. 防潮防水
- D. 保温

【答案】 C

3、混凝土排水管安装的工艺流程是（ ）。

- A. 安装准备→测量放线→开挖沟槽→铺设基础→管道安装及连接→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验
- B. 安装准备→开挖沟槽→测量放线→铺设基础→管道安装及连接→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验
- C. 安装准备→测量放线→开挖沟槽→管道安装及连接→铺设基础→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验

D. 安装准备→测量放线→开挖沟槽→铺设基础→管道与检查井连接→管道安装及连接→灌水试验→回填土→通水试验

【答案】 A

4、为了整齐反映接地电阻值，通常要测量至少（ ）次，取平均值。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】 A

5、特种设备监督检验合格后，监督检验单位应按规定的期限出具监督检验报告。监督检验报告应包含（ ）项监督检验报告的内容和结论。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 C

6、安装箱式消防栓，栓口应朝外，并不应安装在门轴处；栓口中心距地面为（ ），允许偏差为±20mm，阀门中心距箱侧面为140mm，距箱后内表面为100mm，允许偏差±5mm，室内直埋给水管道（塑料管道和复合管道除外）应做防腐处理。埋地管道防腐层（ ）应符合设计要求。保证栓口与水龙带接驳顺利。

A. 1.1m

B. 1.2m

C. 1. 08m

D. 1. 12m

【答案】 A

7、现行的《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 要求金属电缆桥架及其支架全长应不少于（ ）处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 B

8、建设工程施工质量验收统一标准是统一建筑工程质量的验收方法、程序和（ ）。

A. 技术指标

B. 质量指标

C. 检验指标

D. 施工指标

【答案】 B

9、硬聚氯乙烯（U~PVC）给水管的连接方式为（ ）。

A. 焊接

B. 粘接

C. 法兰连接

D. 热熔连接

【答案】 B

10、排水栓和地漏的安装应平整、牢固，低于排水表面，周边无渗漏。地漏水封高度不得小于（ ）mm。

A. 30

B. 60

C. 50

D. 40

【答案】 C

11、自动喷水灭火系统报警阀应进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的1.5倍，保压时间不应少于（ ）min。阀瓣处应无渗漏。

A. 10

B. 2

C. 3

D. 5

【答案】 D

12、当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于（ ）m时，自动喷水灭火系统增设的喷头应安装在其腹面以下部位。

A. 1.0

B. 1.2

C. 1.5

D. 2.0

【答案】 B

13、项目质量体系文件不包括()。()

- A. 管理性文件
- B. 纲领性文件
- C. 施工性文件
- D. 执行性文件

【答案】 C

14、导管敷设中的补偿装置应该用()。

- A. 刚性导管
- B. 柔性导管
- C. 塑料导管
- D. 可挠性导管

【答案】 B

15、镀锌钢导管或壁厚小于等于() mm 的钢导管，不得采用套管熔焊连接。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 B

16、按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 对现场组装的除尘器壳体进行漏风量检测，在设计工作压力下，允许漏风率为()。

- A. 3%
- B. 4%
- C. 5%
- D. 6%

【答案】 C

17、施工组织设计应由（ ）主持编制，可根据需要分阶段编制和审批。

- A. 项目负责人
- B. 施工员
- C. 质量员
- D. 技术负责人

【答案】 A

18、分部工程的划分应按（ ）确定。

- A. 专业性质
- B. 建筑部位
- C. 专业技术和建筑部位
- D. 专业性质和建筑部位

【答案】 D

19、通风与空调工程施工质量的保修期限，自竣工验收合格日起计算为（ ）供暖期、供冷期。

- A. 一个
- B. 二个

- C. 三个
- D. 四个

【答案】 B

20、发生质量事故基本上是违反了（ ）。

- A. 施工质量验收规范中的总项目的有关观感的规定
- B. 施工质量验收规范中的一般项目的有关观感的规定
- C. 施工质量验收规范的一般项目的规定
- D. 施工质量验收规范的主控项目的规定

【答案】 D

21、母线采用螺栓搭接时，连接处距绝缘子的支持夹板边缘不小于（ ）mm。

- A. 20
- B. 30
- C. 40
- D. 50

【答案】 D

22、下面不属于室外排水管道安装的作业条件的是（ ）。

- A. 管沟平直、管沟深度、宽度符合要求
- B. 管沟沟底夯实，沟内无障碍物
- C. 管沟两侧不得堆放施工材料和其他物品
- D. 因为是室外排水管，所以即使是雨季施工，也无需考虑防雨

【答案】 D

23、空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于（ ）。

- A. 5%
- B. 10%
- C. 15%
- D. 20%

【答案】 B

24、在通电试运行中，应测试并记录照明系统的照度和功率密度值，其中照度值不得小于设计值的（ ）。

- A. 95%
- B. 90%
- C. 85%
- D. 80%

【答案】 A

25、配电箱（盘）内的剩余电流动作保护器（RCD）应在施加（ ）的情况下测试动作时间，测试值应符合设计要求。

- A. 剩余电流
- B. 工作电流
- C. 漏电电流
- D. 额定剩余动作电流

【答案】 D

26、管径为 110mm 塑料排水管垂直安装时，其支架最大间距应为（ ）m。

- A. 4
- B. 2
- C. 1. 1
- D. 1. 5

【答案】 B

27、发生质量事故基本上是违反了施工质量验收规范的主控项目的规定，一般的质量缺陷基本上是违反了（ ）。

- A. 施工质量验收规范中的总项目的有关观感的规定
- B. 施工质量验收规范中的一般项目的有关观感的规定
- C. 施工质量验收规范的一般项目的规定
- D. 施工质量验收规范的主控项目的规定

【答案】 B

28、风管法兰连接时，其连接应牢固，法兰管口平面度的允许偏差为（ ）mm。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 B

29、导管敷设中的补偿装置应该用（ ）。

- A. 刚性导管
- B. 柔性导管

- C. 塑料导管
- D. 可挠性导管

【答案】 B

30、螺纹连接的管道，螺纹应清洁、规整，断丝或缺丝不大于螺纹全扣数的10%；连接牢固；接口处根部外露螺纹为（ ）扣，无外露填料；镀锌管道的镀锌层应注意保护，对局部的破损处，应做防腐处理。

- A. 1~3
- B. 2~3
- C. 2~4
- D. 3~5

【答案】 B

31、质量资料收集的要点（ ）。

- A. 及时参与施工活动
- B. 整理后要有台账记录
- C. 整理中对作业队组提供的资料有疑问不要涂改，应找提供者澄清
- D. 要按不同专业、不同种类划分，形成时间先后顺序进行整理组卷

【答案】 A

32、当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（ ）组织监理、设计、施工等相关单位制定专项验收要求。涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求应由建设单位组织专家论证。

- A. 建设单位
- B. 监理单位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/135340241144011130>