

重点难点梯次总结汇编

精华考点合理提炼编排

不同模块全面备考提升

精选真题发现考试规律

章节训练逐一击破短板

全真模拟精确预测趋势

思维拓展强化考前冲刺

注：请仔细预览文本内容，确认后下载学习资料

送配电线工（送电）初级工考试试题及答案

1、《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》7.1.2 屏蔽服电阻试验，导电鞋的电阻要求（）Ω。

- A、不大于 15
- B、不大于 20
- C、不大于 50
- D、不大于 500

答案：D

2、在风力的作用下，分裂导线各间隔棒之间发生的振动称为（）。

- A、舞动
- B、摆动
- C、次档距振动
- D、风振动

答案：C

3、《输电线路带电作业》P4 为减小（）以降低损耗及其对无线电的干扰，高压、超高压输电线路导线尽量采用扩径导线、空心导线、和分裂导线等。

- A、电压
- B、电流
- C、电晕
- D、电能

答案：C

4、35kV~750kV：钢管塔倾斜度：>5‰，钢管杆倾斜度：>5‰，属于什么缺陷（）

- A、其他缺陷
- B、一般缺陷
- C、重大缺陷
- D、紧急缺陷

答案：C

5、水平接地体的地表面以下开挖深度及接地槽宽度一般分别以（）为宜。

- A、1.0~1.5m, 0.5~0.8m
- B、0.8~1.2m, 0.5~0.8m
- C、0.6~1.0m, 0.3~0.4m
- D、0.6~1.0m, 0.5~0.6m

答案：C

6、110kV 线路复合绝缘子电气机械抽样检测试验周期为（）。

- A、2 年
- B、3 年
- C、5 年
- D、10 年

答案：C

7、导线的电阻与导线温度的关系是（）。

- A、温度升高，电阻增加
- B、温度下降，电阻减小
- C、温度变化电阻不受任何影响
- D、温度升高，电阻减小

答案：A

8、在 500kV 带电线路附近工作，不论何种情况都要保证对 500kV 线路的安全距离为（），否则应按带电作业进行。

- A、3m
- B、4m
- C、5m
- D、6m

答案：D

9、35kV-750kV：塔高 50m 以下角钢塔，杆塔挠度小于或等于 10%，且大于 3%，属于什么缺陷（）

- A、其他缺陷
- B、一般缺陷
- C、重大缺陷
- D、紧急缺陷

答案：A

10、如果某个力单独作用在物体上产生的效果与几个力共同作用在该物体上所产生的效果相同，那么，这个力就叫做那（）的合力。

- A、无数个力
- B、几个力
- C、某单个力
- D、几个反作用力

答案：B

11、《带电作业用绝缘托瓶架通用技术条件》6.1 托瓶架总成取样方法，以 10 只为一个批量，取样应在一个批量中随机抽取，一次抽取（）只。

- A、2

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/145123034314011132>