

山东省安全员考试模拟题及答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(70 题)

1.电器灭火时不能采用哪种灭火器 (B)。

A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器

2.在建筑施工安全检查评分中,当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足 (B) 时,此检查评分表不应得分。

A.30 B.40 C.50 D.60

3.生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的 (B),保证安全生产责任制的落实。

A.综合管理 B.监督考核 C.监督管理 D.综合监督管理

4.电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工及起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特种工种工人,除进行一般安全教育外,还要经过(A)。

A.专业安全技术教育 B.安全生产意识和安全管理水平教育 C.三健全教育 D.遵章守纪、自我保护能力教育

5.钢筋切断机切断短料时,手和切刀之间的距离应大于 (B)。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

6.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时,应签订 (B) 协议,明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

7.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高（B）的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

8.在建工程（含脚手架）周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是（B）。

A.4m B.6m C.8m D.10m

9.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣，安全绳应固定在（C）。

A.吊篮保险绳上 B.吊篮架体可靠位置上 C.建筑物可靠位置上 D.吊篮起重绳上

10.中华人民共和国国务院第 493 号令《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失事故属于（B）。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故

11.建筑场地应设有消防车道，且消防车道的宽度不应小于（）m，净空高度不宜小于（）m。（C）

A.4； 5 B.4.5； 3.5 C.4； 4 D.4.5； 3

12.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星（C），方可离开现场。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.不会燃烧

13.电梯井口必须设定型化防护门；电梯井内应每隔两层并最多隔（ C ）设一道安全网。

A.8m B.9m C.10m D.12m

14.施工升降机是一种使用工作笼（吊笼）沿（ B ）作垂直（或倾斜）运动来运送人员和物料的机械。

A.标准节 B.导轨架 C.导管 D.通道

15.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取（ C ）

A.防范措施 B.安全保护措施 C.专项防护措施 D.隔离措施

16.（C）每天要多班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A.施工员 B.全体职工 C.班组长 D.监理工程师

17.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（B）内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

A.5日 B.10日 C.20日 D.30日

18.起吊设备时，电动卷扬机卷筒上钢丝绳余留圈数应不少于（ B ）圈。

A.2 B.3 C.4 D.5

19.安全技术交底应（ A ）

A.全面、针对性 B.编写一份存档即可 C.可不填写时间

20.高处作业吊篮升降作业时，工作平台两端高差不得超过（ B ）。

A.150 mm B.300~400 mm C.500 mm D.700 mm

21.建筑施工企业不得采购和使用无厂家名称，（ D），无安全标志的劳动防护产品。

A.无购置计划 B.无验收手续 C.无检测报告 D.无产品合格证

22.施工现场材料存放应采取（ A）、防锈蚀、防雨措施。

A.防火 B.防盗 C.防雷 D.防汛

23.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于6扣，插入立杆的长度不得小于（ C ）。

A.100mm B.120mm C.150mm D.180mm

24.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的（ A）。

A.20% B.30% C.40% D.50%

25.建筑施工企业申请安全生产许可证，应当对申请材料实质内容的（ C）负责，不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。

A.及时性 B.准确性 C.真实性 D.合理性

26.高度在24m以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面设剪刀撑，其规定为（ A）。

A.两端各设一道，并从底到顶连续设置，中间每道剪刀撑净距不应大于15m

B.无论多长的脚手架只需在两端各设一道剪刀撑

C.剪刀撑不要从底到顶连续设置

D.剪刀撑的设置没有规定

27.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，安全生产事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ A ）向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1 小时 B.2 小时 C.12 小时 D.24 小时

28.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》特种作业操作证，每（ B ）年复审一次。

A.1 年 B.2 年 C.3 年 D.4 年

29.铁质配电箱箱体的铁板厚度不得小于（ C ）。

A.1.0mm B.1.2mm C.1.5mm D.2.0mm

30.安全生产检查必须按照（ B ）的要求，以更加坚决的态度、更加务实的作风、更加有力的措施，认真做好建筑施工安全生产检查。

A.“认真检查、落实责任、注重效果”

B.“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”

C.“国家监察、行业管理、群众监督”

D.“全民参与、群防群治、社会监督”

31.施工现场临时用电规定：漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求（ D ）。

A.总配电箱和分配电箱 B.总配电箱和开关箱 C.分配电箱和开关箱 D.总配电箱、分配电箱和开关箱

32.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由 (A) 承担，或者按照合同约定执行。

A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

33.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于 (C) 的，必须设置防护设施。

A.600mm B.700mm C.800mm D.900mm

34.室内明敷主干线的距地高度不得小于 (C) 。

A.1.5m B.2.0m C.2.5m D.3.0m

35.收集、运输河沙等建筑材料，必须使用 (A) 。

A.密闭运输车 B.普通翻斗车 C.普通货车 D.人力车

36. (B) 是职工群众进行预防和治理安全的一种制度。

A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全责任追究制度 D.安全生产检查制度

37.关于分配电箱、开关箱设置不正确的是 (B) 。

A.固定式的分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m

B.移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2~1.6m

C.分配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品

D.配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

38.建设工程安全管理的方针是（A）。

A.安全第一，预防为主，综合治理 B.质量第一，兼顾安全 C.安全至上

D.安全责任重于泰山

39.安全计划的目的是（D）。

A.风险辨识 B.建立组织机构 C.共享安全知识和经验 D.明确进行有效的

的风险控制所必需的资源

40.塔式起重机主要受力构件如塔身、臂架等，在损坏后经修复，检测其结构的应力不得低于原计算应力，否则应予以（B）。

A.重新修复 B.报废 C.备用处理 D.降级使用

41.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应及时向（D）报告；对违章指挥、违章操作，应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人

和安全生产管理机构

42.高处作业时手持工具和零星物料应放在（C）。

A.上衣口袋 B.裤兜 C.工具袋内 D.脚手板上

43.《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经（A）的检验检测机构监督检验合格。

A.有相应资质 B.建设行政主管部门 C.质量技术监督部门 D.安全生产监督管理部门

44.下列哪个不是事故处理的原则（A）。

A.安全第一、预防为主的原则 B.“四不放过”原则 C.公正、公开的原则
D.实事求是、尊重科学的原则

45.（ C ）是针对发生的事故，有关组织或人员采取的应急行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

46.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

47.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长（ B ）与立杆固定。

A.一跨 B.两跨 C.三跨 D.四跨

48.在导致事故发生的三个因素中，直接原因是（D）。

A.人的不安全行为 B.物的不安全状态 C.管理因素 D.人的不安全行为和物的不安全状态

49.落地式脚手架剪刀撑的设置宽度（ A ）。

A.不应小于 4 跨，且不应小于 6m

B.不应小于 3 跨，且不应小于 4.5m

C.不应小于 3 跨，且不应小于 5m

D.不应大于 4 跨，且不应小于 6 m

50. (A) 对建筑工程的质量、安全事故、质量缺陷、安全隐患等都有权像建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。

A.任何单位和个人 B.建设单位 C.监理单位 D.项目经理

51. 《建筑法》规定，施工企业管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生伤亡事故或造成其他严重后果的 (D)。

A.依法追究行政责任 B.依法追究民事责任 C.依法追究经济责任 D.依法追究刑事责任

52.安全管理要逐步实现法制化、(A)、规范化、系统化。

A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化

53. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和 (C)。

A.专项技术方案 B.安全专项方案 C.施工现场临时用电方案 D.安全施工措施

54.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和 (D) 措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

55.建筑施工企业安全生产许可证被吊销后,自吊销决定之日起 (A)内

不得重新申请安全生产许可证。

A.一年 B.半年 C.3个月 D.1个月

56.关于安全带的说法不正确的是（ B）。

A.安全带有效期为5年

B.高处作业使用的安全带绳长限定在1.5~2.2m；如需接长，必须按规定加设缓冲器

C.使用时必须高挂低用，严禁低挂高用

D.不准将安全带的自锁钩直接挂在不牢固物或直接挂在非金属绳上

57.人工开挖土方时，两人的操作间距应保持（ C ）。

A.1m B.1~2m C.2~3m D.5~4m

58.挖掘机作业时（ A ）不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

59.支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时不得在（ A ）方向上操作。

A.同一垂直 B.同一横面 C.垂直半径外 D.不同垂直

60.进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在（ A ）及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。

A.2m B.3m C.4m D.5m

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/155344004012011132>