

# 2023 年质量员考试卷

## 第一部分 单选题(60 题)

1、火灾报警及消防联动系统要由（ ）验收确认，安全防范系统要由（ ）验收确认，两者均是一个独立的系统。

- A. 公安监管机构消防监管机构
- B. 消防监管机构公安监管机构
- C. 施工单位消防监管机构
- D. 公安监管机构施工单位

【答案】： B

2、鼓励因素中的组织因素，包括建设工程项目实施的（ ）。

- A. 决策组织和任务组织
- B. 管理组织和任务组织
- C. 社会组织和管理组织
- D. 决策组织和社会组织

【答案】： B

3、普通螺栓（ ），应进行螺栓实物最小拉力载荷复验。

- A. 任何条件下
- B. 作为永久性连接螺栓时
- C. 当设计有要求或其质量有疑义时
- D. B 和 C

【答案】： D

4、建筑地面工程采用的大理石、花岗石、料石等天然石材以及砖、预制板块、地毯、人造板材、胶粘剂、涂料、水泥、砂、石、外加剂等材料或产品应符合国家现行有关室内环境污染控制和放射性、（

)的规定。材料进场时应具有检测报告。

- A. 有毒物质限量
- B. 有害物质限量
- C. 污染性
- D. 有关强度

**【答案】： B**

5、检查饰面板粘贴有无空鼓，用（        ）检查。

- A. 观察
- B. 小锤轻击
- C. 钢尺
- D. 回弹仪

**【答案】： B**

6、在（        ）阶段的质量控制，施工单位要严格按照审批的施工组织设计进行施工；对技术要求高，施工难度大的，或采用新工艺、新材料、新技术的工序和部位，须设置质量控制点。

- A. 施工准备
- B. 施工阶段
- C. 竣工验收
- D. 使用阶段

**【答案】： B**

7、下列关于砖基础的施工工艺的基本规定，错误的是（        ）。

- A. 垫层混凝土在验槽后应随即浇灌，以保护地基
- B. 砖基础施工工艺流程：测量放线→基坑开挖、验槽→混凝土垫层施工→砖基础砌筑
- C. 砖基础中的洞口、管道、沟槽等，应在砌筑时正确留出，宽度超过900mm的洞口上方应砌筑平拱或设置过梁

D. 基础砌筑前，应先检查垫层施工是否符合质量要求，在清扫垫层表面，将浮土及垃圾清除干净

**【答案】：C**

8、塑料防水板搭接缝应采用（ ），一方面能确保焊接效果，另一方面也便于充气检查焊缝质量。

- A. 双焊接热熔焊接
- B. 单面焊接热熔焊接
- C. 胶粘剂粘贴
- D. 螺栓固定

**【答案】：A**

9、控制的重点是发现，并通过分析提出施（ ），并通过分析提出施工质量改进的措施，保持质量处于受控状态。

- A. 施工质量方面的缺陷
- B. 管理方面的缺陷
- C. 施工技术的不足
- D. 存在的安全隐患

**【答案】：A**

10、护栏和扶手安装中，扶手直线度的允许偏差为（ ）mm，检验方法是（ ）。

- A. 3，拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查
- B. 3，用钢尺检查
- C. 4，用1m水平尺和塞尺检查
- D. 4，拉通线，用钢直尺检查

**【答案】：D**

11、路堤基本填筑方案有（ ）几种。

- A. 分层填筑法、竖向填筑法和混合填筑法
- B. 分层填筑法、竖向填筑法和整体填筑法
- C. 分层填筑法、混合填筑法和整体填筑法
- D. 混合填筑法、竖向填筑法和整体填筑法

**【答案】：A**

12、城市道路通常采用（ ）将人行道、车行道布置在不同高度上，做到人车分流，防止互相干扰。

- A. 侧石和平石
- B. 绿化带
- C. 侧石和绿化带
- D. 平石和交通标识

**【答案】：C**

13、混凝土工程中易发生或常见的质量通病不包括（ ）。

- A. 混凝土工程的蜂窝、麻面、空洞
- B. 墙、地面工程的渗水、漏水、空鼓
- C. 屋面工程起砂、裂缝
- D. 混凝土工程中钢筋腐蚀

**【答案】：D**

14、定期排污是用来进行锅炉周期性的排污。（ ）

- A. 是
- B. 否

**【答案】：A**

15、已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（ ）订立书面劳动合同。

- A. 10 天内
- B. 一个月
- C. 三个月内
- D. 六个月内

**【答案】：** B

16、在设计时应保证沥青混凝土铺装层的厚度满足使用要求，对于高等级路（桥）面，厚度应大于（        ） cm。

- A. 7
- B. 8
- C. 9
- D. 10

**【答案】：** C

17、根据（        ）形式，自动喷水灭火系统可分为闭式和开式两大类自动喷水灭火系统。

- A. 供水系统
- B. 水泵工作
- C. 喷头的开闭
- D. 季节变换

**【答案】：** C

18、电子崩中由于电子的质量轻，运动速度快，绝大多数都集中在电子崩的（    ）。

- A. 尾部
- B. 头部
- C. 中部

**【答案】：** B

19、施工质量的隐蔽性主要是因为建筑产品生产过程（ ）。

- A. 影响因素多
- B. 不可预见的因素多
- C. 工序交接多、隐蔽工程多
- D. 质量满足的要求既有明示的、又有隐含的

**【答案】： C**

20、望远镜实现水平，竖盘指标水准管气泡居中，盘左位置竖盘读数（ ）。

- A.  $90^\circ$
- B.  $0^\circ$
- C.  $180^\circ$
- D.  $270^\circ$

**【答案】： A**

21、卷材防水工程中卷材搭接宽度的允许偏差在（ ）以内。

- A. -5mm
- B. -10mm
- C. -15mm
- D. -20mm

**【答案】： B**

22、当质量计划需修改时，由项目部技术负责人提出修改意见，报（ ）审批。

- A. 项目负责人
- B. 企业技术负责人
- C. 企业分管领导
- D. 企业法人

**【答案】：** A

23、明敷的引下线应选用（ ）材料，敷设前应先将所需扁钢或圆钢调直，将引下线竖立提起，然后由上而下逐点固定于支持件上，直至安装于断接卡子处。

- A. 镀锌
- B. 不锈钢
- C. 镀银
- D. 铸铁

**【答案】：** A

24、混凝土拌和物的主要技术性质为（ ）。

- A. 强度
- B. 和易性
- C. 变形
- D. 耐久性

**【答案】：** B

25、下面（ ）不能作为建筑砂浆的胶凝材料。

- A. 水泥
- B. 石灰
- C. 石膏
- D. 砂子

**【答案】：** D

26、市政公用工程施工总承包一级企业承包工程范围包括（ ）。

- A. 各类市政公用工程的施工
- B. 单项合同金额不超过企业注册资本金 5 倍的各种市政工程施工

- C. 各类铝合金金属门窗工程
- D. 各类电梯的安装及维修工程

**【答案】： B**

27、当架空配电线路中间需设置分支线时,一般用 ( )。

- A. 直线杆塔
- B. 分支杆塔
- C. 耐张杆塔

**【答案】： B**

28、分项工程验收记录由施工项目专业 ( ) 填写,专业监理工程师组织施工单位项目专业 ( ) 等进行验收,并签字确认。

- A. 技术负责人/技术负责人
- B. 技术负责人/质量检查员
- C. 质量检查员/技术负责人
- D. 质量检查员/质量检查员

**【答案】： C**

29、罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应少于 ( ) d。

- A. 1
- B. 3
- C. 5
- D. 15

**【答案】： B**

30、一般情况下,把研究对象的全体称为 ( )。

- A. 总体
- B. 样本
- C. 统计量
- D. 抽样



**【答案】：A**

31、领导确立本组织统一的宗旨和方向，并营造和保持员工充分参与实现组织目标的内部环境。因此领导在企业的质量管理中起着决定性的作用，只有领导重视，各项质量活动才能有效开展，是指质量管理的八项原则中（ ）的具体内容。

- A. 以顾客为关注焦点
- B. 领导作用
- C. 全员参与
- D. 过程方法

**【答案】：B**

32、对建设工程项目而言，属于直接影响建设工程项目质量的劳动作业环境（ ）。

- A. 所在地点的水文
- B. 所在地点的气象
- C. 所在地点的气象
- D. 施工现场的通风

**【答案】：D**

33、顶管中心线、标高偏差预防措施不正确的是。（ ）

- A. 导轨本身在安装前必须进行直顺度检（试）验，安装后对中心线、轨距、坡度、高程进行验收，安装必须平行、牢固
- B. 导轨基础形式，取决于工作坑的槽底土质，管节重量及地下水等条件，必须按照施工方案要求进行铺设
- C. 首节管入土前，严格进行中心线和高程的检（试）验，每顶进 50cm，必须对管道的中心线和高程进行检测
- D. 千斤顶安装前进行校验，以确保两侧千斤顶行程一致。千斤顶安装时，其布置要与管道中心线轴线相对称，千斤顶要放平、放安稳

**【答案】： C**

34、下列属于刚性路面的是（ ）。

- A. SMA 沥青混合料路面
- B. 热拌沥青混合料路面
- C. 温拌沥青混合料路面
- D. 水泥混凝土路面

**【答案】： D**

35、吊顶工程与设备相遇时，应调整并（ ）吊杆。

- A. 减少
- B. 不增减
- C. 增设
- D. 加固

**【答案】： C**

36、下列不属于溶剂型胶粘剂的（ ）。

- A. 橡胶胶粘剂
- B. 聚氨酯胶粘剂
- C. 其他溶剂型胶粘剂
- D. 白乳胶

**【答案】： D**

37、（ ）钢是有代表性的低碳钢，它所表现出的力学性能也比较典型。

- A. Q200
- B. Q235
- C. Q250
- D. Q300

**【答案】： B**

38、低温季节水化过程慢，泌水现象普通时，适当考虑加入（  
）以加快硬化速度。

- A. 保水剂
- B. 缓凝剂
- C. 促凝剂
- D. 防冻剂

**【答案】： C**

39、圆井采用砌筑逐层砌筑收口，四周收口时每层收进不应大于（  
） mm。

- A. 20
- B. 30
- C. 40
- D. 50

**【答案】： B**

40、结构杆件的刚度是指杆件抵抗（  
）的能力。

- A. 破坏
- B. 变形
- C. 弯曲
- D. 剪切

**【答案】： B**

41、常用来减少或消除交叉口冲突点的方法没有（  
）。

- A. 交通管制
- B. 渠化交通
- C. 立体交叉

D. 减少交叉口

【答案】： D

42、. 雨水管道灌水试验的灌水高度必须倒霉跟立管上部的雨水斗，试验持续时间（ ） h，不渗漏为合格。

A. 1

B. 1.5

C. 2

D. 2.5

【答案】： A

43、混凝土结构抗震等级分为（ ）级。

A. 四

B. 五

C. 六

D. 七

【答案】： A

44、ISO9000:2000 族标准增强了与环境管理体系标准等其他管理体系标准的（ ），从而为建立一体化的管理体系创造了条件。

A. 互异性

B. 相似性

C. 相容性

D. 差异性

【答案】： C

45、下列不属于饰面板（砖）工程的施工质量控制点的是（ ）

。

A. 石材挑选，色差，返碱，水渍

- B. 骨架安装或骨架防锈处理
- C. 石材色差，加工尺寸偏差，板厚度
- D. 石材安装高低差、平整度

**【答案】：** C

46、关于力、力偶、力矩、力偶矩，下列的表述中正确的是（ ）。

- A. 力矩与力偶矩的量纲相同
- B. 力不能平衡力偶
- C. 一个力不能平衡一个力偶
- D. 力偶对任一点之矩等于其力偶矩，力偶中两个力对任一轴的投影代数和等于零

**【答案】：** B

47、民用建筑工程中所使用的阻燃剂、混凝土外加剂，氨的释放量不应大于（ ）（测定方法应符合国标）。

- A. 0.05%
- B. 0.10%
- C. 0.15%
- D. 0.20%

**【答案】：** B

48、当梁腹板高度大于等于（ ）时，需配置纵向构造钢筋，所注规格与根数应符合规范规定。

- A. 300mm
- B. 400mm
- C. 450mm
- D. 600mm

**【答案】： C**

49、建筑工程施工是一个十分复杂的形成建筑实体的过程，也是形成最终产品质量的重要阶段，在施工过程中对工程质量的控制是决定最终产品质量的关键，因此，要提高房屋建筑工程项目的质量，就必须狠抓（ ）的质量管理。

- A. 可行性研究阶段
- B. 设计阶段
- C. 施工阶段
- D. 竣工验收阶段

**【答案】： C**

50、RLC 电路发生串联谐振时，以下说法中错误的是（ ）。

- A. 电压与电流同相位
- B. 阻抗最大，电流最小
- C. 电阻电压等于总电压
- D. 电感电压与电容电压大大超过总电压

**【答案】： B**

51、水泥土搅拌桩施工结束后，应检查桩体强度，对承重水泥土搅拌桩应取 90d 后的试样；对支护水泥土搅拌桩应取（ ）后的试样。

- A. 90d
- B. 28d
- C. 30d
- D. 14d

**【答案】： B**

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/166204011053010105>