

## 一、编制说明

### （一）编制说明

\*\*\*\*\*幼儿园装修工程施工组织设计按本工程施工进度计划安排，按施工现场的实际情况排列，开工日期依据甲方发出的书面通知（或合同规定期）为准。

### （二）编制依据

- (1) 工程合同一份。
- (2) 施工图一套。
- (3) 现行国家建筑安装工程施工验收规范、技术规程及标准。
- (4) 施工现场的实际情况。

### （三）施工中应严格遵循下列有关规范、规程、规定执行：

- (1) 中华人民共和国颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》；（GB50300-2021）
- (2) 中华人民共和国颁发的《建筑安装工人安全技术操作规程》、《施工现场临时用电安全技术规范》；（JGJ33-2001）（JGJ46-88）
- (3) 建筑内部装修设计防火规范（GB 50222-95）
- (4) 建筑地面工程施工及验收规范（GB50209-95）；
- (5) 装饰工程施工及验收规范（GB50210-2001）；
- (6) 建筑玻璃应用技术规程（JGJ113-97）；
- (7) 电气工程施工及验收规范（GB50303-2002）
- (8) 建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范（JGJ 128-2000）
- (9) 钢结构焊接工程施工质量验收规范（GB 50205-2001）
- (10) 民用建筑工程室内环境污染控制规范（GB 50325—2001）
- (11) 金属与石材工程技术规范（JGJ133—2001）（J113-2001）



### 三. 质量目标

本工程经施工完成后，竣工交付业主使用时，质量达到下列目标：

(1) 合同范围内所有工程的使用功能，均符合设计（或变更）的图纸要求，合同范围内全部工程的所有使用功能，符合设计(或更改)的图纸要求。

(2) 单位工程质量目标：          优良          

(3) 分项、分部单位工程质量达到评定标准，合格率为 100%，优良率 80%，达到优良工程标准。

单位装饰工程分部、分项工程划分及质量目标

序号	分部工程	质量目标	子分部	质量目标	分项工程	参评项数	预控目标	备注	
							合格		
1	装饰分部	优良	油漆工程	优良	装饰抹灰	1	1		
2					滚刷乳胶漆	1	1		
3			门窗工程	优良	木门安装	1	1		
12			吊顶工程	优良	暗龙骨吊顶	2	2		
24		优良	墙面饰面板	优良	基层处理	2	2		
25					三聚氰胺板安装	1	1		
26					边角收口	2	2		
34		楼地面分部	优良	板块地面	优良	板块地面基层	1	1	
37						地面砖面层	1	1	
49				地胶铺设	优良	塑胶地板铺设地面	1	1	
59		电气分部	优良	电气照明系统	优良	配线工程	1	1	
60						灯具安装	1	1	
61	开关、插座安装					1	1		
65	弱电安装					1	1		

以甲方提供的图纸及施工规范为依据，我公司组织专门技术人员综合装饰要求、内容、规模、功能进行反复分析，在施工中将遵照设计师的思路，遵守设计图纸各部位的设计要求，并与水电、暖通、通讯设备等单位进行施工配套，从而达到高标准、高质量的装饰效果

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/177063062125006102>