

2023 年监理工程师之水利工程目标控制考前冲刺模拟试卷 A 卷含答案

单选题（共 50 题）

1、在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第 20 天和第 25 天，其持续时间为 9 天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第 32 天和第 34 天，则工作 N 的总时差和自由时差分别为（ ）天。

- A. 3 和 0
- B. 3 和 2
- C. 5 和 0
- D. 5 和 3

【答案】 D

2、工程项目设计阶段是根据已确定的质量目标和水平，通过工程设计使其（ ）。

- A. 具体化
- B. 抽象化
- C. 可视化
- D. 虚拟化

【答案】 A

3、某工程的工作内容和技术经济指标非常明确，工期为 10 个月，预计施工期间通货膨胀率低，则该工程较适合采用的合同计价方式是（ ）。

- A. 固定总价合同
- B. 可调总价合同
- C. 固定单价合同

D. 可调单价合同

【答案】 A

4、水工隧洞混凝土衬砌段的灌浆，应按先回填灌浆后固结灌浆的顺序进行，固结灌浆宜在该部位的回填灌浆结束（ ）d 后进行。

A. 7

B. 14

C. 21

D. 28

【答案】 A

5、在危险源评价的方法中，预先危险性分析法适用于（ ）。

A. 决策期评价

B. 预评价

C. 施工期评价

D. 各阶段评价

【答案】 B

6、以下关于水利工程质量监督机构的设置，错误的是（ ）。

A. 水利部设置全国水利工程质量监督总站

B. 各自治区、直辖市水利（水电）厅（局）及新疆生产建设兵团水利局设置水利工程质量监督中心站

C. 各乡镇水利（水电）局设置水利工程质量监督站

D. 水利部水利水电规划设计总院设置水利工程设计质量监督分站

【答案】 C

7、在抽样检验的分类中适用于从一批产品中随机抽取部分产品（称为样本），检验后根据样本质量的好坏，来判断这批产品的好坏，从而决定接收还是拒收的检验方法是（ ）。

- A. 预防性抽样检验
- B. 验收性抽样检验
- C. 监督抽样检验
- D. 阶段性抽样检验

【答案】 B

8、填筑作业应按水平层次铺填，不得顺坡填筑，分段作业面的最小长度，机械作业不应小于（ ）m。

- A. 30
- B. 50
- C. 100
- D. 200

【答案】 C

9、以下关于现场工艺试验规定的说法，错误的是（ ）。

- A. 监理单位应审批承包人提交的现场工艺试验方案
- B. 现场工艺试验完成后，监理单位应确认承包人提交的现场工艺试验成果
- C. 监理单位应依据确认的现场工艺试验成果，审查承包人提交的施工措施计划中的施工工艺
- D. 对承包人提出的新工艺，监理单位应提请发包人对工艺试验成果进行评审认定

【答案】 D

10、缺陷责任期满（ ）个工作日内，发包人向承包人颁发工程质量缺陷责任终止证书。

A. 20

B. 30

C. 40

D. 50

【答案】 B

11、以下关于水利工程质量监督机构的设置，错误的是（ ）。

A. 水利部设置全国水利工程质量监督总站

B. 各自治区、直辖市水利（水电）厅（局）及新疆生产建设兵团水利局设置水利工程质量监督中心站

C. 各乡镇水利（水电）局设置水利工程质量监督站

D. 水利部水利水电规划设计总院设置水利工程设计质量监督分站

【答案】 C

12、建设项目投资回收期常以年表示，一般从（ ）算起。

A. 建设开始年

B. 招标开始年

C. 从建成投产年

D. 竣工结算开始年

【答案】 A

13、当混凝土的立方体抗压强度试验中，当三个试件测算的值的最大值与最小值的差值均超过中间值的（ ），则该组试件的试验结果无效。

- A. 10%
- B. 15%
- C. 20%
- D. 30%

【答案】 B

14、依据《质量管理体系基础和术语》，质量保证是以（ ）为基础。

- A. 质量控制
- B. 质量管理
- C. 质量要求
- D. 合同要求

【答案】 A

15、承包人应在发出索赔意向通知书后（ ）天内，向监理人正式递交索赔通知书。

- A. 7
- B. 14
- C. 21
- D. 28

【答案】 D

16、关于计日工费下列说法中不正确的有（ ）。

- A. 计日工的工程项目大多数属于辅助用工

- B. 计日工的形式进行的任何工作，必须有监理人的指令
- C. 承包人可在无监理批准的情况下进行计日工工作
- D. 计日工价款应由发包人在同期进度款支付

【答案】 C

17、施工中应将骨料粒径分成下列几种级配，其中三级配不包括粒径为（ ）的骨料。

- A. 5~20mm
- B. 20~40mm
- C. 40~80mm
- D. 80~150mm

【答案】 D

18、将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按（ ）分解的资金使用计划。

- A. 投资构成
- B. 项目划分
- C. 时间进度
- D. 专业工程

【答案】 B

19、质量检验时，将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定的范围内随机抽取一个或一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为（ ）。

- A. 完全随机抽样

- B. 分层随机抽样
- C. 系统随机抽样
- D. 多阶段抽样

【答案】 C

20、水利工程碾压施工质量及压实度检验时，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行填筑面轴线方向不应小于（ ）m，垂直填筑面轴线方向不应小于（ ）m。

- A. 0.5， 1.5
- B. 1.0， 2.0
- C. 0.5， 2.0
- D. 1.0， 1.5

【答案】 A

21、工程开工前，发包人的准备工作中，监理单位应协助发包人做好施工现场的（ ）工作。

- A. “三通一平”
- B. “四通一平”
- C. “五通一平”
- D. “七通一平”

【答案】 B

22、大型工程的单位工程外观质量评定中，参加工程外观质量评定的人员不宜少于（ ）人。

- A. 3
- B. 5

C. 7

D. 10

【答案】 C

23、整个项目建设过程中最初阶段的工作是（ ）。

A. 可行性研究

B. 项目建议书

C. 初步设计文件

D. 委托项目监理

【答案】 B

24、工程在规定的时间内和规定的条件下，完成规定功能的能力大小和程度是指（ ）。

A. 安全性

B. 性能

C. 可靠性

D. 时间性

【答案】 C

25、推土机的推土距离和铲运机的铲运距离是指取土中心至卸土中心的平均距离。推土机推土定额是按自然方拟定的，如推松土时，定额乘（ ）调整系数。

A. 0.80

B. 0.85

C. 0.90

D. 1.09

【答案】 A

26、某工程分项的招标工程量清单为 1000m²，施工中由于涉及变更实际完成的工程量调整为 1200m²。该分项工程招标控制价单价为 300 元/m²，投标报价单价为 360 元/m²，投标报价浮动率为 5%。则根据《计价规范》，该分项工程的超过 15%以上部分的单价应为（ ）元/m²。

A. 242.25

B. 300

C. 345

D. 360

【答案】 C

27、缺陷责任期最长不超过（ ）年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 B

28、监理规划应在合同约定的期限内，并在承包人提交的施工组织设计批准后，由（ ）主持编制。

A. 监理员

B. 项目技术负责人

C. 总监理工程师

D. 专业监理工程师

【答案】 C

29、对工程造成一定经济损失，经处理后不影响使用寿命的水利工程质量事故是（ ）

- A. 一般事故
- B. 较大事故
- C. 重大事故
- D. 特大事故

【答案】 A

30、盈亏平衡分析是建设项目不确定性分析的方法之一，它只用于（ ）。

- A. 财务评价
- B. B 国民经济评价
- C. 环境评价
- D. 社会评价

【答案】 A

31、水利工程竣工验收质量抽检时，承担竣工验收质量抽检的检测单位由（ ）择定。

- A. 监理单位
- B. 施工单位
- C. 竣工验收单位
- D. 项目法人

【答案】 C

32、承包人的质量保证体系组成包括思想控制子体系、组织控制子体系和（ ）控制子体系。

- A. 工作
- B. 过程
- C. 技术
- D. ……

【答案】 A

33、工程施工过程中发生生产安全事故造成 5 人死亡、直接经济损失 5000 万元，该事故属于（ ）事故。

- A. 一般
- B. 较大
- C. 重大
- D. 特别重大

【答案】 C

34、下列选项不属于工作历时估算方法的是（ ）。

- A. 组织者预估
- B. 参数估算
- C. 类比估算
- D. 三点估算

【答案】 A

35、土方碾压施工工艺试验的目的是核实填筑土料室内击实试验结果的（ ）。

- A. 准确性
- B. 有效性
- C. 可行性
- D. 合理性

【答案】 D

36、某工程网络计划中，工作 F 的最早开始时间为第 11 天，持续时间为 5 天；工作 F 有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第 20 天、第 22 天和第 23 天，最迟开始时间分别为第 21 天、24 天和第 27 天。则工作 F 的总时差和自由时差分别为（ ）天。

- A. 5； 4
- B. 5； 5
- C. 4； 4
- D. 11； 7

【答案】 A

37、水利工程施工进度计划 WBS 分解中编制初步施工进度计划时当确定工作持续时间后应该进行的工作是（ ）。

- A. 确定逻辑关系
- B. 绘制初步工程网络计划
- C. 确定工程量
- D. 计算时间参数

【答案】 B

38、在质量管理体系的审核与评审阶段，质量管理体系审核的重点，主要是验证和确认体系文件的（ ）。

- A. 适用性和有效性
- B. 适用性和标准性
- C. 实践性和有效性
- D. 实践性和标准性

【答案】 A

39、对危险源的各种危险因素、发生事故的可能性及损失与伤害程度等进行调查、分析、论证等，以判断危险源风险等级的过程，是指的（ ）。

- A. 危险源辨识
- B. 危险源分析
- C. 危险源风险评价
- D. 危险源处理

【答案】 C

40、评价工序质量是否符合标准的尺度是（ ）。

- A. 工序检验
- B. 工序活动效果
- C. 工序分析
- D. 工序判断

【答案】 B

41、由于系列标准是在总结世界各国，特别是发达国家经验的基础上产生的，具有很强的（ ）。

- A. 实践性和概括性
- B. 实践性和指导性

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/186015114150011010>