2023 年施工员考试题库

第一部分 单选题(60题)

1,	建筑物沉降观测的水准基点	区必须设置	是在沉降影响范围以外,	冰冻地
区	的水准基点应埋设在() 。		

- A. 冰冻线以下 0.3m
- B. 冰冻线以下 0.5m
- C. 室外自然地坪以下 0.5m
- D. 冰冻线以下 1.0m

【答案】: B

- 2、建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理 (),支付保险费。
- A. 失业保险
- B. 意外伤害保险
- C. 养老保险
- D. 医疗保险

【答案】: B

- 3、活动地板从结构上讲()。
- A. 只有梁式活动地板
- B. 既有梁式活动地板,又有无梁式的活动地板
- C. 仅有无梁式的活动地板
- D. 满地铺地板

【答案】: B

- 4、下列措施中,不属于施工项目安全控制的措施的是()。
- A. 组织措施

- B. 技术措施
- C. 管理措施
- D. 制度措施

【答案】: C

- 5、事故报告后出现新情况,以及事故发生之日起()内伤亡人数发生变化的,应当及时补报。
- A. 7d
- B. 15d
- C. 30d
- D. 60d

【答案】: C

- 6、吊杆是连接轻钢龙骨与上部结构层的传力构件,下列可常用于吊杆上端与结构层连接的配件是()。
- A. 型钢
- B. 膨胀螺栓
- C. 拉铆钉
- D. 轻型钢材

【答案】: B

- 7、钢筋加工检验批质量验收记录表中属于主控项目的是()。
- A. 钢筋的级别
- B. 钢筋的种类
- C. 受力钢筋的弯钩和弯折应符合要求
- D. 弯起钢筋的弯折位置偏差

- 8、材料的运输费是指()。
- A. 材料的运费
- B. 运输过程的装卸费
- C. 调车费或驳船费
- D. 材料的运费、运输过程的装卸费和调车费或驳船费之和

【答案】: D

- 9、钢材的力学性能对温度变化很敏感,随着温度的升高,钢材()。
- A. 强度提高,变形增大
- B. 强度提高,变形减小
- C. 强度降低,变形增大
- D. 强度降低, 变形减小

【答案】: C

- 10、对特种涂料的主要要求描述不正确的是()。
- A. 较好的耐碱性、耐水性和与水泥砂浆、水泥混凝土或木质材料等良好的结合
- B. 具有一定的装饰性
- C. 原材料资源稀少, 成品价格比较昂贵
- D. 具有某些特殊性能,如防水、防火和杀虫等

- 11、如果测设点附近地面平坦,量距方便且控制点离测设点不超过一尺段,要确定该平面位置,最优化方案为()。
- A. 距离交会法
- B. 角度交会法
- C. 方位角
- D. 偏角法

【答案】: A

- 12、对排水主立管和水平干管的通畅性进行检测采用()。
- A. 强度试验
- B. 灌水试验
- C. 通球试验
- D. 通水试验

【答案】: C

- 13、建筑节能工程为单位建筑工程的一个()。
- A. 分项工程的检验批
- B. 分项工程
- C. 子分部工程
- D. 分部工程

【答案】: D

- 14、市政工程的竣工验收,应由()项目负责人组织参建各方单位项目负责人进行单位工程验收。
- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 施工单位
- D. 质量监督单位

【答案】: A

- 15、按照应急演练的内容,可将应急演练分为()几种。
- A. 实地演练
- B. 综合演练
- C. 桌面演练

D. 现场演练

【答案】: B

- 16、在 word 编辑过程中,通过 () 键将输入光标移到文档的开始处。
- A. Alt+Home
- B. Ctrl+Home
- C. Shift+Home
- D. Home

【答案】: B

- 17、电阻不变, 电阻两端的电压变成原来的 2 倍, 则消耗的电功率变为原来的 ()。
- A. 1/2
- B. 1/4
- C. 2
- D. 4

【答案】: D

- 18、下列选项中,不属于建筑工程资料管理软件的特点的是()。
- A. 软件提供的表格多,满足各种用户的需求
- B. 软件提供了快捷、方便的施工所需的各种表格的输入方式
- C. 具有完善的施工技术资料数据库的管理功能
- D. 软件未内置自动填表功能,工程的相同信息需要重复录入

【答案】: D

19、对于防水要求较高的房间,应在楼板与面层之间设置防水层,并将防水层沿周边向上泛起至少()mm。
A. 100
B. 150
C. 200
D. 250

【答案】: B

- 20、()对建设工程项目的安全施工负责。
- A. 专职安全管理人员
- B. 施工单位负责人
- C. 项目负责人
- D. 项目技术负责人

【答案】: D

- 21、施工任务书是向班组下达任务,实行责任承包、全面管理和原始记录的综合性文件,应由()按班组编制并下达。
- A. 项目经理
- B. 施工员
- C. 监理员
- D. 监理工程师

【答案】: B

- 22、费用定额是确定建筑安装工程中除 () 之外的其他各项费用的数量标准。
- A. 直接费
- B. 间接费
- C. 计划利润和税金
- D. 其他直接费

【答案】: A

- 23、对矩形截面砌体受压构件,当轴向力偏心方向的截面边长大于另一方向的边长时,除按偏心受压计算外,还应对较小边长方向,按()进行验算。
- A. 轴向受压
- B. 偏心受压
- C. 受弯
- D. 受剪

【答案】: A

- 24、物料提升机的材料、钢丝绳及配套零部件产品应有 (), 起重量限制器、防坠安全器应经型式检验合格。
- A. 出厂检验报告
- B. 出厂合格证
- C. 产品说明书
- D. 出厂检验证明

【答案】: B

- 25、大小相等、方向相反、作用线互相平行但不重合的两个力所组成的力系,称为()。
- A. 扭矩
- B. 力矩
- C. 力偶
- D. 力偶矩

- 26、下列哪项不属于街面设施。()。
- A. 照明灯柱

- B. 架空电线杆
- C. 消防栓
- D. 道口花坛

【答案】: D

- 27、施工管理目标是单位工程施工部署的重要内容,其目标不包括()。
- A. 质量目标
- B. 社会行为目标
- C. 工期目标
- D. 成本目标

【答案】: D

- 28、定额工期指()。
- A. 在平均建设管理水平、施工工艺和机械装备水平及正常的建设条件 (自然的、社会经济的)下,工程从开工到竣工所经历的时间
- B. 根据项目方案具体的工艺、组织和管理等方面情况,排定网络计划后,根据网络计划所计算出的工期
- C. 指业主与承包商签订的合同中确定的承包商完成所承包项目的工期
- , 也即业主对项目工期的期望
- D. 指工程从开工至竣工所经历的时间

【答案】: A

- 29、下列各选项中,不属于《建筑法》规定约束的是()。
- A. 建筑工程发包与承包
- B. 建筑工程涉及的土地征用
- C. 建筑安全生产管理
- D. 建筑工程质量管理

【答案】: B

- 30、正弦交流电的三要素是()。
- A. 电阻、电感、电容
- B. 最大值、频率、初相位
- C. 电流、电压、功率
- D. 瞬时值、最大值、有效值

【答案】: B

- 31、室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力位工作压力的 1.5 倍,但不得小于()MPA
- A. 0. 5
- B. 0. 6
- C. 0. 7
- D. 0.8

【答案】: B

- 32、施工组织设计应由施工单位()或其授权的技术人员审批
- A. 法人代表
- B. 技术负责人
- C. 项目经理
- D. 项目技术负责人

【答案】: B

33、根据《建设工程安全生产管理条例》,设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要,对涉及施工安全的()应在设计文件中注明,并对防范生产安全事故提出指导意见,

- A. 危险源和重点部位
- B. 重点部位和环节
- C. 关键部位和危险源
- D. 危险部位和环节

【答案】: B

- 34、光学经纬仪的主要功能不包括下列哪一项? (
- A. 测量纵、横轴线(中心线)
- B. 设备及构筑物垂直度的控制测量
- C. 建(构) 筑物建立平面控制网的测量
- D. 设备基础标高的测量

【答案】: D

35、用网喷混凝土加固基坑壁施工时,可优先选用硅酸盐水泥或普通 硅酸盐水泥,也可用矿渣或火山灰硅酸盐水泥,水泥强度等级不应低于()级。

- A. 30
- B. 31. 5
- C. 32. 5
- D. 34

【答案】: C

- 36、施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于()
- A. 7d
- B. 21d
- C. 28d
- D. 30d

37、以下哪个不是 ¹ A. 施工组织设计的 ² B. 施工方案的交底 C. 分项交底 D. 分部工程交底	项目技术交底的层级()。 交底
【答案】: D	
	验时,试验压力为公称压力的 1.5 倍,持续时间不阅门的壳体、填料应无渗漏。
【答案】: B	
39、由于城市道路- 形高程,其中(A. ▼ B. ◆ C. ● D. ■	一般比较平坦,因此多采用大量的地形点来表示地)表示测点。
【答案】: A	
40、全站仪由(A. 1 B. 2 C. 3 D. 4)部分组成。

【答案】: C

- 41、下列选项中关于施工项目管理的特点说法错误的是()。
- A. 对象是施工项目
- B. 主体是建设单位
- C. 内容是按阶段变化的
- D. 要求强化组织协调工作

【答案】: B

- 42、导轨架的作用是()。
- A. 按一定间距连接导轨架与建筑物或其他固定结构, 用以支撑导轨架
- , 使导轨架直立、可靠、稳固
- B. 为防护吊笼离开底层基础平台后
- C. 用以支承和引导吊笼、对重等装置运行, 使运行方向保持垂直
- D. 用以运载人员或货物,并有驾驶室,内设操控系统

【答案】: C

- 43、施工企业进度控制的任务是依据 (),按照施工进度的要求控制进度。
- A. 建设项目总进度目标
- B. 施工总进度计划
- C. 建安工程工期定额
- D. 施工承包合同

【答案】: D

- 44、气硬性胶凝材料一般只适用于()环境中。
- A. 干燥
- B. 干湿交替

C. 潮湿 D. 水中	
【答案】: A	
45、高强度大六角头螺栓连接副终拧完成()应进行检查。	
A. 1h 后立即	
B. 1h 后、24h 内	
C. 1h 后、48 内	
D. 2h 后、48h 内	
【答案】: C	
46、供电企业的用电营业机构统一归口办理用户的()和报装
接电工作	
A. 用电安全检查	
B. 用电维修人员审定	
C. 用电计划制定	
D. 用电申请	
【答案】: D	
47、确定室内装饰主要项目施工顺序,说法错误的是() 。
A. 先湿作业后装饰	
B. 先楼上后楼下	
C. 先近后远	
D. 先顶、墙面后地面	
【答案】: C	
48、在已有高程控制网的地区进行测量时,可沿用() 。
A. 国家高程基准	

- B. 黄海高程
- C. 原高程系统
- D. 假定高程系统

【答案】: C

- 49、大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境潟麼乃沮磨府弯的测试,在混凝土浇筑后1-4天,每()不应少于1次。
- A. 4h
- B. 8h
- C. 10b
- D. 12h

【答案】: A

- 50、测量矩形断面的测点划分面积不大于() m², 控制边长在() mm 间, 最佳为小于() mm。
- A. 0. $05200 \sim 250220$
- B. 0. $03200 \sim 250200$
- C. 0. $03200 \sim 300220$
- D. 0. $05200 \sim 300200$

【答案】: A

- 51、混凝土结构层采用质量轻、吸水率低和有一定强度的材料,坡度为2%的找坡方法属于
- A. 结构找坡
- B. 材料找坡
- C. 屋面排水方向找坡
- D. 设计坡度要求进行找坡

【答案】: B

- 52、在大体积混凝土施工中,下列哪种方法不能控制结构出现有害裂缝
- A. 留置变形缝
- B. 后浇带施工
- C. 留置施工缝
- D. 跳仓法施工

【答案】: C

- 53、交底时技术方面包括()。
- A. 要在竖井每个门口设警戒标志, 提醒安全作业不要跌入井道内
- B. 每根电缆的走向、规格, 按测绘长度的同规格拼盘方式和部位
- C. 电缆竖井内作业要防止高空坠物
- D. 在电缆竖井未作隔堵前敷设电缆

【答案】: B

- 54、轴压柱的矩形截面尺寸不小于()。
- A. 70. $7 \text{mm} \times 70$. 7 mm
- B. $40 \text{mm} \times 40 \text{mm}$
- $C.40 \text{mm} \times 160 \text{mm}$
- D. $250 \text{mm} \times 250 \text{mm}$

【答案】: D

- 55、作用在同一物体上的两个力,如果大小相等,方向相反,且在同一条直线上,则该物体一定处于()状态。
- A. 失重
- B. 悬浮

- C. 匀速运动
- D. 平衡

【答案】: D

56、缘石平箅式雨水口适用于()。

- A. 有缘石的道路
- B. 无缘石的路面
- C. 无缘石的广场
- D. 地面低洼聚水处

【答案】: A

57、某钢尺名义长 30m, 经检定实际长度为 29.995m, 用此钢尺丈量 10段, 其结果是()。

- A. 使距离短了 0.05m
- B. 使距离长了 0.05m
- C. 使距离短了 0.5m
- D. 使距离长了 0.5m

【答案】: B

58、某连续梁桥全长 179m, 拟采用悬臂浇筑法施工, 挂篮的主桁部分采用三角形结构, 行走为整体移动, 其余采用竹胶板。其施工程序计划如下: ①在墩顶托架上浇筑 0 号块并实施墩梁临时固结系统。②在0 号块上安装悬臂挂篮, 向两侧依次对称地分段浇筑主梁至合龙段。③在临时支架或梁端与边墩向临时托架上支模板浇筑现浇梁段。④主梁合龙段可在改装的简支挂篮托架上浇筑。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/18705415503
3006103