

2024年一级建造师之一建建设工程项目管理题库附答案（基础题）

单选题（共45题）

1、在非代理型施工管理模式（CM模式）的合同中，通常采用（ ）合同。

- A. 成本加固定费用
- B. 成本加固定比例费用
- C. 成本加奖金
- D. 最大成本加费用

【答案】 D

2、职业健康安全管理体系的内容核心要素包括（ ）。

- A. 5个
- B. 10个
- C. 15个
- D. 17个

【答案】 B

3、关于双代号网络计划说法正确的是（ ）。

- A. 至少一条关键线路
- B. 关键线路上允许有虚箭线和波形线的存在
- C. 关键节点组成的线路是关键线路
- D. 在网络计划执行过程中，关键线路不能转移

【答案】 A

4、 要对防风防沙、防涝抗旱、防雷电、防暑防害等工作进行(??)，并根据发生规律，及时采取相应的防护措施。

- A. 节假日检查
- B. 要害部门重点安全检查
- C. 季节性安全检查
- D. 经常性安全检查

【答案】 C

5、 关于费用（进度）绩效指数的表述，正确的是（ ）。

- A. 反映的是相对偏差
- B. 只能在不同项目比较中采用
- C. 反映的是绝对偏差
- D. 仅适合于对同一项目作偏差分析

【答案】 A

6、 建设工程招标投标活动中，自投标截止时间到投标有效期终止时间之前，关于投标文件处理的说法，正确的是()。

- A. 投标人可以替换已提交的投标文件
- B. 投标人可以补充或修改已提交的投标文件
- C. 投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收
- D. 投标文件在该期间送达的，也应视为有效

【答案】 C

7、 关于职业健康安全管理体系与环境管理体系的体系文件编制要求，正确的是()。

- A. 体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件三个层次
- B. 程序文件是管理体系的纲领性文件
- C. 标准要求的要求要写到只属于作业文件编写和实施应遵循的原则
- D. 作业文件只包括作业指导书（操作规程）、管理规定、监测活动准则

【答案】 A

8、在施工总承包管理模式下，施工项目总体管理和目标控制的责任由（ ）承担。

- A. 业主
- B. 分包单位
- C. 施工总承包管理单位
- D. 施工总承包单位

【答案】 C

9、根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，承包人需要更换项目经理的，应提前（ ）d 书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。

- A. 7
- B. 14
- C. 21
- D. 28

【答案】 B

10、在职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行过程中，组织对其自身的管理体系所进行的检查和评价，称为（ ）。

- A. 持续改进

- B. 管理评审
- C. 系统评审
- D. 内部审核

【答案】 D

11、应用动态控制原理进行建设工程项目投资控制时，在施工过程中，相对于工程合同价而言，投资的计划值有()。

- A. 投资规划
- B. 工程预算
- C. 工程进度款
- D. 工程决算

【答案】 B

12、（2020年真题）企业最高管理者按计划的时间间隔对职业健康安全管理体系进行评价，称为（）。

- A. 初始状态评审
- B. 管理评审
- C. 内部审核
- D. 合规性评价

【答案】 B

13、国际工程承包合同的工程项目，（ ）是整个项目的核心。

- A. 合同管理
- B. 工期管理
- C. 成本管理

D. 质量管理

【答案】 A

14、关于施工方项目管理的说法，正确的是（ ）。2018 真题

- A. 可以采用工程施工总承包管理模式
- B. 项目的整体利益和施工方本身的利益是对立关系
- C. 施工方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程
- D. 施工方项目管理的目标应根据其生产和经营的情况确定

【答案】 A

15、项目人力资源管理的目的是（ ）。

- A. 提高员工的业务水平
- B. 建立广泛的人际关系
- C. 降低项目的人力成本
- D. 调动所有项目参与人的积极性

【答案】 D

16、下列建设工程项目决策阶段的工作内容中，属于组织策划的是（ ）。

- A. 业主方项目管理的组织结构
- B. 生产运营期经营管理总体方案
- C. 编码体系的建立
- D. 实施期组织总体方案

【答案】 D

17、下列各项可能引起索赔的事件中，承包商可以索赔利润的情况是（ ）。

- A. 工程暂停
- B. 工期延期
- C. 工程变更
- D. 材料价格上涨

【答案】 C

18、某工程混凝土结构出现裂缝，裂缝宽度 0.5mm，裂缝深度较深，应该采用的处理办法是（ ）。

- A. 增大截面加固法
- B. 灌浆修补缝
- C. 纤维加固法
- D. 嵌缝密封法

【答案】 B

19、关于施工承包合同中缺陷责任与保修的说法，正确的是（ ）。

- A. 缺陷责任期自实际竣工日期起计算，最长不超过 12 个月
- B. 缺陷责任期满，承包人仍应按合同约定的各部位保修年限承担保修义务
- C. 因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自竣工验收合格之日开始计算
- D. 发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日开始计算

【答案】 B

20、下列关于质量管理活动不包括的有（ ）。

- A. 建立和确定质量方针
- B. 建立和确定质量目标
- C. 在质量管理体系中通过质量策划、质量保证、质量控制和质量改进等手段来实施全部质量管理职能
- D. 开展的策划、组织、计划、实施、检查、监督和审核等所有管理活动的总和

【答案】 D

21、下列建设工程项目策划工作中，属于实施阶段策划的是（ ）。 2016

- A. ??编制项目实施期组织总体方案
- B. ??编制项目实施期管理总体方案
- C. ??编制项目实施期合同结构总体方案
- D. A、编制项目实施期组织总体方案 B、编制项目实施期管理总体方案 C、编制项目实施期合同结构总体方案 D、制订项目风险管理与工程保险方案

【答案】 D

22、采用固定总价合同，承包商需承担一定风险，下列风险中，属于承包商价格风险的是（ ）。

- A. 设计深度不够造成的误差
- B. 工程量计算错误
- C. 工程范围不确定
- D. 漏报计价项目

【答案】 D

23、某施工企业，8月份计划成本支出50万元，计划营业收入200万元。月末结算时发现，8月份实际支出100万元，实际收入150万元，则该公司在8月份的成本支出率为（ ）。

- A. 25%
- B. 33%
- C. 67%
- D. 50%

【答案】 C

24、关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（ ）。

- A. 建设单位应在建设工程竣工验收合格之日起30日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案
- B. 建设单位办理竣工验收备案时，应提交由监理单位编制的工程竣工验收报告
- C. 建设单位办理竣工验收备案时，应提交由施工单位签署的工程质量保修书
- D. 建设单位办理竣工验收备案时，对住宅工程应提交《住宅工程质量分户验收表》

【答案】 C

25、线性组织结构的特点是（ ）。

- A. 每一个工作部门只有一个直接的下级部门
- B. 每一个工作部门只有一个直接的上级部门
- C. 谁的级别高，就听谁的指令
- D. 可以越级指挥或请示

【答案】 B

26、某工程第三层混凝土现浇楼面的平整度偏差达到 10mm，其后续作业为找平层和面层的施工，这时应该（ ）。

- A. 加固处理
- B. 修补处理
- C. 限制使用
- D. 不作处理

【答案】 D

27、项目进度控制的主要工作环节中，首先应进行的工作是()（2013）

- A. 编制进度计划
- B. 分析和论证进度目标
- C. 定期跟踪进度计划的执行情况
- D. 采取纠偏措施

【答案】 B

28、关于建筑材料采购合同有关条款的说法，正确的是（ ）。

- A. 不属于国家定价的产品，由供方确定价格
- B. 建筑材料的包装物一般由供方负责，并且一般不另向需方收费
- C. 需方提货的，以需方收货戳记的日期为准
- D. 建筑材料采购合同通常采用固定总价合同

【答案】 B

29、建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并经与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，超过（ ）日不支付劳动者工资的，属于无故拖欠工资行为。

- A. 30
- B. 20
- C. 15
- D. 45

【答案】 A

30、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条规定：事故发生后，事故现场有关人员应立即向（ ）报告。

- A. 建设单位负责人
- B. 总监理工程师
- C. 本单位负责人
- D. 属地安监部门

【答案】 C

31、计划开工工期是指（ ）。

- A. 合同签字之日
- B. 合同协议书约定的开工日期
- C. 实际开工之日
- D. 工程师批准的开工之日

【答案】 B

32、改变振动源与其他刚性结构的连接方式以减振降噪的做法，属于噪声控制技术中的（ ）。

- A. 声源控制
- B. 传播途径控制

- C. 接收者防护
- D. 人为噪声控制

【答案】 B

33、安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前最晚()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 C

34、应用项目管理信息系统的主要意义之一是实现项目管理数据的()。

- A. 海量存储
- B. 快速存储
- C. 分布存储
- D. 集中存储

【答案】 D

35、建设工程项目管理的时间范畴是指建设工程项目的()。

- A. 实施阶段
- B. 施工阶段
- C. 决策阶段
- D. 运行阶段

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/19713015610006055>