

湖北省建筑安管人员安全员 ABC 证考核考试题库【3 套练习题】模

拟训练含答案

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：\_\_\_\_\_ 成绩：\_\_\_\_\_

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 对情节复杂或者重大违法行为给予行政处罚，行政机关负责人应当（ ）决定。

A. 自行酌情

B. 会议表决

C. 集体讨论

D. 内部公示

2. 工程监理单位负有审查施工方案等的责任，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位重点是审查（ ）。

A. 安全生产投入是否充足

B. 安全技术措施及专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

C. 施工现场人员的安全生产管理能力

D. 安全技术措施是否得到落实

3. 高大模板支撑系统验收时间、参加人员、施工情况等应在砼浇筑前，（）向工程安全监督机构报告备案。

A. 书面

B. 口头

C. 以上都可

4. 建筑施工扣件式钢管脚手架可调托撑支托板厚不小于（）mm。

A. 4

B. 5

C. 6

D. 8

5. 临电设施安装完毕由（）组织临时用电施工组织设计编制人、项目安全员、临电负责人和安装人等按临时用电施工组织设计进行检查验收。

A. 项目负责人

B. 项目技术负责人

C. 企业负责人

D. 企业技术负责人

6. 依照本条规定经强制性产品认证合格或者技术鉴定合格的消防产品，国务院（）应当予以公布。

A. 产品质量监督部门

B. 应急管理部门

C. 公安部门

D. 科学技术部门

7. 带对重的施工升降机的钢丝绳端部固结应牢固可靠。绳卡规格应绳经匹配，其数量不得少于（）个。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

8. 对存在重大安全风险又无法有效管控的项目，坚决实施（）。

A. 停工整改

B. 一票否决

C. 限期整改

D. 分级管理

9. 施工升降机安装作业前，安装单位应编制施工升降机安装、（）工程专项施工方案，由安装单位技术负责人批准后，报送施工总承包单位或使用单位、监理单位审核

A. 维保

B. 拆卸

C. 使用

D. 检查

10. 根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720—2011)的规定,在施工现场,()以上风力时,应停止焊接、切割等室外动火作业;确需动火作业时,应采取可靠的挡风措施。

- A. 三级(含三级)
- B. 四级(含四级)
- C. 五级(含五级)
- D. 六级(含六级)

11. 跨度()m及以上的网架和索膜结构安装工程属于超过一定规模的危大工程。

- A. 15
- B. 20
- C. 36
- D. 60

12. 打桩施工场地应按坡度不大于3%,地耐力不小于()N/cm<sup>2</sup>的要求进行压实。

- A. 7
- B. 7.5
- C. 8
- D. 8.5

13. 《建设工程安全生产管理条例》规定的(),由建设行政主管部门或者其他有关部门依照法定职权决定。

- A. 民事责任
- B. 行政处罚
- C. 刑事处罚

D. 赔偿责任

14. 下列物品中, ( ) 是可燃品。

A. 石棉瓦

B. 玻璃钢

C. 玻璃

D. 混凝土

15. 现场防火要求, 对于作业棚和临时生活设施的规划和搭建, 无论有无用火作业或取暖设备, 生产工棚的门的宽度要大于 ( ) m, 并且要双扇向外。

A. 0.9

B. 1

C. 1.1

D. 1.2

16. 轮胎式起重机的行驶和起重操作同在一室, ( ) 为轮胎。

A. 行走装置

B. 变幅装置

C. 回转装置

D. 起升装置

17. 生产经营单位应当建立 ( ), 如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

A. 安全生产教育和培训档案

B. 安全生产教育和培训记录

C. 安全生产教育和培训目标

D. 安全生产教育和培训制度

18. 液压爬升模板锥体螺母长度不应小于承载螺栓外径的（）倍。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

19. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》一般事故是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者（）直接经济损失的事故。

A. 100 万元以下

B. 300 万元以下

C. 500 万元以下

D. 1000 万元以下

20. 落地式操作平台高度不应大于（）

A. 5m

B. 10m

C. 15m

D. 20m

## 二. 多选题(共 10 题)

1. 简述明洞土石方开挖应符合（）安全规定。

A. 根据地形、地质条件，边仰坡稳定程度和采用的施工方法，确定全段或分段开

挖及边仰坡的坡度，开挖时应按自上而下的顺序进行；

B. 石质地段开挖，应控制爆破炸药用量，减小爆破振动的影响，开挖后应立即进行边坡防护

C. 在松软地层开挖边、仰坡时，应随挖随支护

D. 开挖过程中围岩较好时，周围可以堆放渣土

E. 开挖的土石不应堆弃在危害边坡及其他建筑物的地点。

2. 在纵、横方向，由不少于三排立杆并与（）等构成的脚手架。该架体顶部作业层施工荷载通过水平杆传递给立杆，顶部立杆呈偏心受压状态，称为满堂扣件式钢管脚手架。

A. 水平杆

B. 水平剪刀撑

C. 竖向剪刀撑

D. 扣件

E. 刀卡

3. 在某大厦二期围护桩施工过程中，2号桩机在余某指挥下进行桩机转向作业，班组操作工人有许某等6人。当桩架在KX②轴处完成转向进行导轨就位时，由于机架底盘左后角处未按操作堆积设置垫木，致使该处离地悬空400mm左右，许某在桩架后角顶升千斤顶，其他几人在桩机左侧轴换底盘桩架导轨。当千斤顶顶升20-300mm高度时，造成机架倾倒，将正在观看桩机转向作业的4名围观群众砸伤，造成3人死亡。请判断事故原因。

A. 违章指挥、违章作业是造成这次事故的直接原因

B. 在桩机已经失稳的情况下又用千斤顶顶升20-300mm使机架达到倾覆条件，造成机架倾倒。在出现桩机失稳时应果断采取措施调整、固定机架

C. 机架底盘一角离地悬空400mm左右说明桩机已经失稳，机架底盘必须按操作规

程设置垫木垫实

D. 施工现场管理混乱，桩机移位作业危险性较大，应当设置警戒区，无关人员应在危险区域外

4. 房屋建筑工程施工的安全管理检查评定时，下列选项中属于文明施工检查评定的一般项目的是（）。

A. 现场围挡

B. 材料管理

C. 现场办公与住宿

D. 生活设施

E. 社区服务

5. 支架立柱和竖向模板安装在土层上时，说法正确的是（）

A. 应设置具有足够强度和支承面积的垫板

B. 土层应坚实，并应有排水措施

C. 对湿陷性黄土、膨胀土，应有防水措施

D. 对冻胀性土，应有防冻胀措施

E. 立杆直接落在土层上

6. 下列脚手架工程哪些属于危险性较大的分部分项工程范围（）。

A. 附着式整体和分片提升脚手架工程

B. 搭设高度 20m 及以上的落地式钢管脚手架工程

C. 悬挑式脚手架工程

D. 吊篮脚手架工程



E. 自制卸料平台、移动操作平台工程

7. 建设项目需要配套建设的安全生产设施，必须与主体工程（）。

A. 同时设计

B. 同时施工

C. 同时投产使用

D. 同时报废

E. 同时规划

8. 雨期施工，施工现场除认真做好场地内的排水，还应注意防范（）等灾害。

A. 山体滑坡

B. 土方坍塌

C. 山洪暴发

D. 泥石流

E. 地陷

9. 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（）。

A. 组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

B. 组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

C. 编制本单位施工用电的安全技术方案。

D. 督促落实本单位安全生产整改措施。

E. 组织或者参与本单位应急救援演练。

10. 企业违反《安全生产许可证条例》，未取得安全生产许可证擅自进行生产的（）。

- A. 责令停止生产
- B. 没收违法所得
- C. 并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款
- D. 造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任
- E. 并处 50 万元以上的罚款

## 第一套参考答案

### 一. 单选题

1. 【正确答案】C
2. 【正确答案】B
3. 【正确答案】A
4. 【正确答案】B
5. 【正确答案】B
6. 【正确答案】B
7. 【正确答案】C
8. 【正确答案】B
9. 【正确答案】B
10. 【正确答案】C
11. 【正确答案】D
12. 【正确答案】D
13. 【正确答案】B
14. 【正确答案】B
15. 【正确答案】D
16. 【正确答案】A
17. 【正确答案】A
18. 【正确答案】B
19. 【正确答案】D
20. 【正确答案】C

## 二. 多选题

1. 【正确答案】 ABCE
2. 【正确答案】 ABCD
3. 【正确答案】 ABCD
4. 【正确答案】 DE
5. 【正确答案】 ABCD
6. 【正确答案】 ACDE
7. 【正确答案】 ABC
8. 【正确答案】 ABCD
9. 【正确答案】 ABDE
10. 【正确答案】 ABCD

## 第二套

### 一. 单选题(共 20 题)

1. ( ) 以上人民政府住房城乡建设主管部门在实施监督检查时,应当有两名以上监督检查人员参加,不得妨碍企业正常的生产经营活动,不得索取或者收受企业的财物,不得谋取其他利益。

- A. 乡镇级
- B. 县级
- C. 市级
- D. 省级

2. 房屋拆除应当由( )的建筑施工单位承担,由建筑施工单位负责人对安全负责。

- A. 具备技术保证条件
- B. 有特种工程资质
- C. 有设计资质

D. 具备保证安全条件

3. 落地式操作平台的架体构造应符合下列规定：操作平台应从底层第一步水平杆起逐层设置连墙件，且连墙件间隔不应大于（），同时应设置水平剪刀撑。连墙件应为可承受拉力和压力的构件，并应与建筑结构可靠连接。

A. 3m

B. 4m

C. 5m

D. 6m

4. 生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降职、撤职的处分，对逃匿的处（）拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A. 五日以下

B. 十五日以下

C. 十日以下

D. 二十五日以下

5. 矿山、金属冶炼、（）、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A. 建筑施工

B. 勘察设计

C. 监理单位

D. 混凝土搅拌企业

6. 宿舍、办公用房建筑层数不应超过 3 层，每层建筑面积不应大于（）m<sup>2</sup>。

A. 200

B. 300

C. 400

D. 500

7. 某脚手架施工安全事故，造成 3 人死亡，属于（）

A. 特大事故

B. 重大事故

C. 较大事故

D. 一般事故

8. 要求由安全的专业人员进行全面、有序辨识危险、有害因素的方法叫（）。

A. 系统经验分析方法

B. 系统安全分析方法

C. 直观安全分析方法

D. 直观经验分析方法

9. 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（）

A. 发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；

B. 发生一般事故的，处十万元以上五十万元以下的罚款；

C. 发生一般事故的，处三十万元以上五十万元以下的罚款；

D. 发生一般事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款；

10. 对违反危大工程相关规定，依法实施处罚的同时，公示责任企业不良行为记

录（）个月。

A. 1

B. 3

C. 6

D. 9

11.（）应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。

A. 各级人民政府

B. 监理单位

C. 建筑施工企业

D. 建设单位

12. 出租单位在建筑起重机械首次出租前，自购建筑起重机械的使用单位在建筑起重机械首次安装前，应当持建筑起重机械特种设备（）、产品合格证和制造监督检验证明到本单位工商注册所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理备案。

A. 制造许可证

B. 质量保修单

C. 说明书

D. 销售合同

13. 施工组织设计，应以（）作为施工安全指导方针，针对工程的特点和施工方法、所使用的机械、设备、电气、特种作业、生产环境和季节影响等，制订出相应的安全技术措施。

- A. 质量第一、安全第二
- B. 效率第一、质量第二
- C. 安全第一、预防为主、综合治理
- D. 信誉第一、质量为主

14. 建设项目安全设施的()应当对安全设施设计负责。

- A. 设计人
- B. 审核人
- C. 施工人
- D. 验收人

15. 移动式操作平台宜设置()高,()宽。

- A. 4米; 2米
- B. 5米; 1米
- C. 5米; 2米
- D. 6米; 3米

16. 未按照要求设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员的, 责令限期改正。逾期未改正的, 责令停产停业整顿, 并处()罚款。

- A. 1万元以上2万元以下
- B. 1万元以上5万元以下
- C. 5万元以上10万元以下
- D. 10万元以上30万元以下

17. 碗扣式模板支撑架搭设高度不宜超过()m。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/205222241311011131>