

2023 年施工员之市政施工专业管理实务真题精选附答案

单选题（共 40 题）

1、现场施工准备工作中的“三通一平”是指（ ）。

- A. A 水通、电通、路通、场地平整
- B. 水通、路通、网通、路面平整
- C. 水通、路通、电话通、场地平整
- D. 水通、电通、网通、路面平整

【答案】 A

2、隧道围岩开挖施工中，决定盾构法隧道施工成败的关键是（ ）

- A. 选型盾构设备
- B. 查明地质条件
- C. 盾构的性能与质量
- D. 盾构的控制方法

【答案】 A

3、管道回填从管底基础部位开始到管顶以上（ ）mm 范围内，必须采用人工回填。

- A. 200
- B. 300
- C. 400
- D. 500

【答案】 D

4、下列哪些工程需要组织专家对专项方案进行论证。（ ）

- A. 开挖深度 4m 的基坑工程
- B. 搭设高度 6m 的混凝土模板工程
- C. 开挖深度 24m 的人工挖孔桩工程
- D. 搭设高度 24m 的落地式钢管脚手架工程

【答案】 C

5、关于排水（重力流）管道安装与铺设施工安全技术交底的内容，下列说法正确的（ ）。

- A. 管径大于 600mm 时，作业人员应使用安全梯上下管子，严禁从沟槽底或从沟槽帮上的安全梯爬、跳至管顶
- B. 管径小于 2000mm 时，人不宜进入管道内清理，需要进入时，应采用行走灵活的轮式工具小车
- C. 稳管作业，管子两侧作业人员必须通视
- D. 采用电熔连接的塑料管接口，熔接面应洁净、干燥

【答案】 D

6、以集散交通的功能为主，兼有服务功能的道路是（ ）

- A. 快速路
- B. 次干路
- C. 主干路
- D. 支路

【答案】 B

7、设置内支撑的软弱地层基坑，其支撑结构挡土的应力传递路径是（ ）

- A. 围檩（冠梁）—围护（桩）墙—支撑
- B. 围檩（冠梁）—支撑—围护（桩）墙
- C. 围护（桩）墙—围檩（冠梁）—支撑
- D. 围护（桩）墙—支撑—围檩（冠梁）

【答案】 C

8、在使工人人数达到饱和的条件下，下列（ ）说法是错误的。

- A. 施工段数愈多，工期愈长
- B. 施工段数愈多，所需工人愈少
- C. 施工段数愈多，愈有可能保证施工队连续施工
- D. 施工段数愈多，愈有可能保证施工面不空闲

【答案】 D

9、基坑（槽）、边坡、基础桩、模板和临时建筑作业前，施工单位应按设计单位要求编制施工方案，（ ）审批签字，项目分管负责人组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可作业。

- A. 单位技术负责人
- B. 项目技术负责人
- C. 项目负责人
- D. 单位分管负责人

【答案】 A

10、提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的

- A. 记录资料

- B. 现场照片
- C. 工期延误
- D. 有效证据

【答案】 A

11、关于石方路基施工要点，下列说法错误的是（ ）

- A. 先修筑试验段，以确定松铺厚度、压实机具组合、压实遍数及沉降差等施工参数
- B. 修筑填石路堤应进行地表清理，先码砌中部，然后逐层水平填筑石料，确保边坡稳定
- C. 填石路堤宜选用 12t 以上的振动压路机
- D. 路基范围内管线、构筑物四周的沟槽宜回填土料

【答案】 B

12、大修的城市道路竣工后（ ）年内不得挖掘。

- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. 5

【答案】 A

13、围堰使用期间河流的常水位为+2.0m，可能出现的最高水位（包括浪高）为+3.0m，则该围堰顶的最低标高应为（ ）m。

- A. 2.5
- B. 3

C. 3.5

D. 4

【答案】 C

14、工程质事事故发生后，事故现场有关人员应当亚即向（ ）报告。

A. 项目技术负责人

B. 项目组长

C. 工程建设单位负责人

D. 监理人员

【答案】 C

15、专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由（ ）签字。

A. 项目技术负责人

B. 施工单位技术负责人

C. 总监理工程师

D. 建设单位项目负责人

【答案】 B

16、DS3 水准仪，数字 3 表示的意义是每公里往返测高差中数的（ ）误差不超过 3mm。

A. 偶然

B. 相对

C. 绝对

D. 平均

【答案】 A

17、下列建设维修项目中，不属于城市燃气工程的是（ ）

- A. 长输管线建设
- B. 汽车加气站建设
- C. 气源建设与维修
- D. 压缩天然气站维修

【答案】 A

18、下列挖槽方式中，不属于地下连续墙按挖槽方式分类的是（ ）

- A. 桩排式
- B. 抓斗式
- C. 回转式
- D. 冲击式

【答案】 A

19、以集散交通的功能为主，兼有服务功能的道路是（ ）

- A. 快速路
- B. 次干路
- C. 主干路
- D. 支路

【答案】 B

20、城镇道路应在春末和夏季组织施工，施工期的最低气温应在（ ）以上。

- A. 5℃
- B. 10℃
- C. 15℃
- D. 20℃

【答案】 A

21、在隧道暗挖施工中，防水效果差的施工方法是（ ）

- A. 全断面法
- B. 中隔壁法
- C. 侧洞法
- D. 正台阶法

【答案】 C

22、环境管理目标不包括下列哪一项？

- A. 制定并保持本项目的职业健康安全管理方案以实现其目标，管理方案中具体措施可与劳动保护、职业病防治相结合
- B. 满足国家和当地政府部门有关规定
- C. 满足工程合同和施工组织设计要求
- D. 兑现投标文件承诺

【答案】 A

23、大修的城市道路竣工后（ ）年内不得挖掘。

- A. 3
- B. 5

C. 7

D. 5

【答案】 A

24、工程项目的月进度计划和旬作业计划属于（ ）计划。

A. 控制性

B. 指导性

C. 实施性

D. 竞争性

【答案】 C

25、预应力筋张拉后，应及时进行孔道压浆，多跨连续有连接器的预应力筋孔道，应张拉完一段灌注一段；孔道压浆宜采用水泥浆，水泥浆应符合设计要求，如设计无要求，则不能低于（ ）MPa。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

【答案】 C

26、沥青填充料当采用水泥、石灰、粉煤灰时，其用量不宜超过矿料总量的

A. 1%

B. 2%

C. 3%

D. 4%

【答案】 B

27、关于灌注桩基础人工挖孔桩安全技术交底的内容，下列说法正确的是（ ）。

- A. 人工挖孔桩施工适用于桩径 800~2000mm、桩深不超过 25m 的桩
- B. 人工挖孔桩采用砖护壁时，砖强度等级不得低于 MU25
- C. 同时钻孔施工的相邻桩孔净距不得小于 5m
- D. 孔内照明必须采用 220v 电压

【答案】 A

28、（ ）又称连锁置换法或连环替代法。

- A. 比较法
- B. 因素分析法
- C. 差额计算法
- D. 比率法

【答案】 B

29、关于沉井制作施工安全技术交底的内容，下列说法正确的是（ ）。

- A. 接高沉井必须与除土作业同步进行，在沉井偏斜情况下严禁接高沉井
- B. 沉井侧模应在混凝土强度达到 25%时方可拆除，刃脚模板应在混凝土强度达到 50%时方可拆除
- C. 拆除支垫时的混凝土强度应满足设计规定的抽垫要求
- D. 沉井制作场地筑岛标高应高出施工期间可能出现的最高水位 2m 以上

【答案】 C

30、普通水准测量时，在水准尺上读数通常应读至（ ）。

A. 0.1mm

B. 1mm

C. 2mm

D. 5mm

【答案】 B

31、计算市政工程产品价格的基础是（ ）。 （ ）

A. 清单计价

B. 施工定额

C. 劳动定额

D. 预算定额

【答案】 D

32、对质量管理体系来说，（ ）是实现质量方针和质量目标的能力。

A. 固有特性

B. 赋予特性

C. 组织特性

D. 主要特性

【答案】 A

33、施工机械的选择一般来说是以满足（ ）的需要为基本依据。

A. 施工需求

B. 施工环境

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/206050024012010032>