

2023 贵州省安全员资格考试 C 证考试(含答案)

一、判断题(20 题)

1.《环境噪声污染防治法》规定，夜间作业，必须公告附近居民。

A.正确 B.错误

2.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，特种作业人员的特种作业操作资格证书由国务院建设主管部门规定统一样式。

A.正确 B.错误

3.从运算放大器电路的组成来看，它是一个性能优良的直接耦合直流放大器，所以，被广泛用于直流放大电路和用作直流放大器。

A.正确 B.错误

4.根据《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77—2010，外部评价小组成员应具备企业安全管理及相关专业能力，评价小组成员不应少于 7 人。

A.正确 B.错误

5.人工开挖土方时，两人的操作间距应保持 3-4 米。

A.正确 B.错误

6.使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于 15mA，额定漏电动作时间不应大于 0.1s。

A.正确 B.错误

7.一般不要将建筑拆除工程整体转包。

A.正确 B.错误

8.蒸汽类打桩机机架高度 20 米以上时，都应使用 3 倍率的缆风绳。

A.正确 B.错误

9.高架提升机可以采用摩擦式卷扬机。

A.正确 B.错误

10.大中跨径拱桥施工，应验算公权的横向稳定性。分段吊装的单肋合拢后应用钢丝绳稳固。

A.正确 B.错误

11.振动拔桩时，应垂直向上，不振不拔。

A.正确 B.错误

12.吊笼的各类安全装置应保持完好有效。

A.正确 B.错误

13.钢丝绳的选择要合理，特殊情况下，容许超负荷使用。

A.正确 B.错误

14.小车变幅式塔机应设置双向小车断绳保护装置。

A.正确 B.错误

15.混凝土切割机锯台上和构件锯缝中的碎屑应采用专用工具及时清除,不得用手拣拾或抹拭。

A.正确 B.错误

16.由施工企业或政府建设行政主管部门委托具备规定的建筑施工安全生产评价资质的社会中介服务机构对施工企业实施的安全生产评价,也称第三方评价。

A.正确 B.错误

17.被确定为重大危险源,则可由项目经理部相关责任部门或人员,运行现有技术措施或控制措施,加强管理。

A.正确 B.错误

18.当塔机吊重超过最大起重量并小于最大起重量的 120%时,应停止提升方向的运行,但允许机构有下降方向的运动。

A.正确 B.错误

19.实行施工总承包单位的,不应该由总承包单位支付意外伤害保险。

A.正确 B.错误

20.后张预应力混凝土结构的侧模应在施加预应力之后拆除,底模应在之前拆除。

A.正确 B.错误

二、单选题(60 题)

21.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,专职安全生产管理人员负责对安全生产 () 进行监督检查。

A.全面 B.工作场所 C.项目 D.现场

22.施工单位应对拆除工程的 () 管理负直接责任。

A.安全技术 B.在建工程的安全生产 C.在建工程的经济合同 D.在建工程的施工进度

23.混凝土泵供料中断时间,一般不宜超过 () h。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

24.下列施工平面布置原则说法错误的是 ()。

A.现场布置全面;增加施工用地

B.材料尽量靠近使用地点;减少二次搬运

C.临时设施的布置;应便于工人生产和生活;办公用房靠近施工现场;福利设施应在生活区范围之内

D.平面图布置应符合安全、消防、环境保护的要求

25. () 负责本行政区域内规定以外的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

A.市级建设行政主管部门 B.省级建设行政主管部门 C.国务院建设主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

26.钢管扣件满堂架架体与既有结构连接件的连接点距离架体主节点不

应大于 () mm。

A.150 B.200 C.250 D.300

27.施工现场用电工程建造的依据是 ()。

A.项目经理的指示 B.电工的经验 C.用电人员的要求 D.用电组织设计

28. () 做围护结构, 内设支撑体系所形成的支护结构是常见的一种支护形式。适用于黏性土、砂砾石土等多种土质条件, 深度可达 50m。

A.地下连续墙 B.支护桩 C.钢板桩 D.土钉支护

29.施工现场室内 220V 灯具距地面不得低于 ()。

A.2.5m B.3m C.2m D.1.8m

30.狭义的法律, 是指 () 按照法定程序制定的规范性文件, 是行政法规、地方性法规、行政规章的立法依据或者基础。

A.全国人民代表大会及其常务委员会 B.县级以上人民代表大会及其常务委员会 C.国务院 D.县级以上人民政府

31.根据 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》, 特种作业是指容易发生事故, 对操作者本人、 () 及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。

A.劳动者的安全 B.其他劳动者 C.项目安全 D.他人的安全健康

32.用电压降法测量变压器的直流电阻, 应采用 () 电源。

A.交流 B.直流 C.高压 D.低压

33.氧气瓶内剩余气体的压力不应小于 ()。

A.0.05MPa B.0.10MPa C.0.12MPa D.0.15MPa

34.职业病指（）。

A.劳动者在工作中所患的疾病

B.用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病

C.工人在劳动过程中因接触粉尘、有毒、有害物质而引起的疾病

D.工人在劳动过程中因劳动造成的传染性疾病

35.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，总承包单位的建筑工程按照建筑面积配备项目专职安全生产管理人员不少于3人的是（）的工程。

A.1万平方米以下 B.1-3万平方米 C.1-5万平方米 D.5万平方米及以上

36.场（厂）内机动车辆作业人员,除其它必备条件外,年龄还应满（）。

A.16周岁 B.20周岁 C.18周岁

37.某建设项目施工单位在挖深基坑危险性较大的施工作业前,按照相关要求,编制完成了专项施工方案,并聘请相关专家进行方案审查。审查意见提出方案中应增加安全验收内容。根据建设项目“危大工程”安全管理要求,关于修改完善后的专项施工方案管理的说法,正确的是（）。

A.施工单位技术负责人和总监理工程师签字后实施

B.施工单位安全总监和总监理工程师签字后实施

C.项目经理和安全总监签字并组织实施

D.报备建设方安全总监和施工单位负责人签字后实施

38.物料提升机的基础混凝土强度等级不应低于 C20,厚度不应小于()。

A.150mm B.200mm C.250mm D.300mm

39.施工升降机的拆卸中,吊笼未拆除之前,()不得在地面防护围栏内、施工升降机运行通道内、导轨架内以及附墙架上等区域活动。

A.非拆卸作业人员 B.任何人 C.非施工员 D.非安全员

40.土钉墙喷射混凝土强度的等级不宜低于()。

A.C15 B.C20 C.C30 D.C10

41.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作不负有的职责有()。

A.及时、如实报告生产安全事故

B.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

C.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

D.协调安全生产标准化建设

42.()是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员,包括企业安全生产管理机构的人员和工程项目专职从事安全生产管理工作的人员。

A.企业主要负责人 B.项目负责人 C.专职安全生产管理人员 D.施工员

43.施工单位在施工过程中,应当根据施工组织设计和施工进度,向不同工种的施工人员进行专项的()交底。

A.生产技术 B.管理技术 C.施工技术 D.安全技术

44.某大型仓储企业有闲置厂房多处,为盘活固定资产对外出租闲置厂房,依据《安全生产法》的规定,下列做法正确的是 ()

A.将某闲置厂房出租给某保险公司作营业用房,考虑到保险公司业务特点,在租赁合同中对双方安全职责未做明确规定

B.将闲置厂房出租给某矿山企业存放民用爆炸物品,并与该企业签订专门的安全生产管理协议,约定由该企业全权负责安全管理并承担安全责任

C.将某闲置厂房出租给某大型连锁超市,双方签订专门的安全生产管理协议,规定出租方不承担对该连锁超市安全生产检查的责任

D.将某闲置厂房出租给某物流公司,在租赁合同中明确双方安全职责,并按照合同约定由出租方定期对该公司进行安全检查,发现安全问题时及时督促整改

45.专业单位监测应由《》委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

46.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于 ()。

A.1Ω B.4Ω C.10Ω D.30Ω

47.下列选项中不是每周编制的安全资料是 ()。

A.临边防护验收 B.模板支撑验收 C.电工巡查记录 D.脚手架验收

48.由于安全防护设施不符合标准，而受到责令限期改正，并可处以3万元罚款的行政处罚的违法情节的是（）。

A.违反一般标准规定要求 B.违反强制性标准要求 C.发生安全事故 D.发生特大安全事故

49.依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的，由（）支付意外伤害保险费。

A.总承包单位和分包单位根据合同约定分别 B.总承包单位和分包单位共同 C.总承包单位 D.分包单位

50.行走式塔机作（）塔机使用时，应提高轨道基础的承载能力，切断行走机构的电源，并应设置阻挡行走轮移动的支座。

A.固定式 B.车载式 C.拖行式 D.爬升式

51.依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训并考核。

A.一 B.二 C.四 D.十二

52.下列事故，不属于一般安全的事故的是（）。

A.死亡3人 B.死亡2人 C.死亡1人 D.重伤3人

53.脚手架基础旁边有开挖的沟槽且架高在30m以内时，其外立杆与沟槽边的距离应不小于（）m。

A.1.5 B.2 C.2.5 D.其他

54.生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的（），或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。

A.责任分工协议 B.现场管理协议 C.安全生产管理协议 D.安全生产分工协议

55.企业安委会负责组织各种会议，起草会议文件、拟定会议决议、通知、通报的拟订、综合性检查的牵头，具体均由（）负责。

A.企业财务部 B.企业工程部 C.企业安全生产部 D.安委会办公室

56.根据《建设工程安全生产管理条例》，实行（）的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。

A.施工发包 B.施工转包 C.施工总承包 D.以上都不对

57.高处作业吊篮悬吊平台下滑速度达到锁绳速度或悬吊平台倾斜角度达到锁绳角度时，能自动锁住安全钢丝绳并使悬吊平台停止下滑或倾斜的装置是（）。

A.限位器 B.安全锁 C.提升机 D.导向轮

58.（）负责建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国务院建设主管部门的指导和监督。

A.国务院建设主管部门 B.市级建设行政主管部门 C.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

59.当地下含水层渗透性较强，厚度较大时，可采用（）的方案。

- A.悬挂式横向截水与坑内井点截水相结合
- B.悬挂式横向截水与水平封底相结合
- C.悬挂式竖向截水与坑内回灌相结合
- D.悬挂式竖向截水与坑内井点截水相结合

60.基坑监测点应在（）范围内布置。

- A.从基坑边沿以外 1~2 倍的开挖深度
- B.从基坑边沿以外 0.5~1 倍的开挖深度
- C.从基坑边沿以外 0.8~1.5 倍的开挖深度
- D.从基坑边沿以外 2~3 倍的开挖深度

61.氧气瓶与电焊在同一处使用时，瓶底应垫（），防止气瓶带电。

- A.钢脚手板
- B.支撑物
- C.小钢模
- D.绝缘物

62.物料提升机以卷扬机为动力，以底架、立柱及天梁为架体，以（）为传动。

- A.木杆
- B.竹杆
- C.钢丝绳
- D.钢管

63.振动桩机在基坑和围堰内打桩时，电源供电量在启动时电压降不得超过额定电压的（）。

- A.5%
- B.10%
- C.15%
- D.20%

64.大容积气瓶是指公称容积大于（）L的气瓶。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/216204155121010104>