

2021 年土建专业施工员试卷和答案 (5)

共 2 种题型 , 共 65 题

一、单选题(共 45 题)

1.建筑工程质量验收应划分为单位(子单位)工程、分部(子分部)工程、分项工程和()

A : 验收部位

B : 工序

C : 检验批

D : 专业验收

【答案】 : C

2.C30 混凝土中石子的含泥量不应大于()。

A : 1%

B : 2%

C : 3%

D : 4%

【答案】：A

3.建筑施工图在绘制时图线表达要正确,关于注意事项的说法,错误的是()

A : 实线相连时,节点处要准确,既不要偏离,也不要超出

B : 画虚线及单点长画线时,应注意画等长的线段及一致的间隔,各线型应根据相应的线宽及总长确定各自线段的长度及间隔

C : 虚线与虚线交接或虚线与其他图线交接时,应是线段交接

D : 虚线为实线时的延长线时,线段应与实线连接

【答案】：D

4.钢筋混凝土结构基础详图的绘制比例通常取()

A : 1:20

B : 0.1111111111

C : 1:50

D : 0.180555556

【答案】：A

5.建筑工程质量验收中,单位工程质量验收合格后,()应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件,报建设行政主管部门备案。

A : 建设单位

B : 施工单位

C : 设计单位

D : 监理单位

【答案】：A

6.流水强度是指某专业工作队在()

A : 一个施工段上所完成的工程量

B : 单位时间内所完成的工程量

C : 一个施工段上所需要某种资源的数量

D : 单位时间内所需某种资源的数量

【答案】：B

7.工程施工质量控制时,事中控制的关键是坚持质量标准,控制的重点不包括()

A : 工序质量

B : 工作质量

C : 质量控制点的控制

D : 监督控制

【答案】: D

8.土钉支护的施工特点不包括()

A : 施工设备较简单

B : 比用挡土桩锚杆施工简便

C : 施工速度较慢

D : 节省工期

【答案】: C

9.利用经纬仪、全站仪等测量仪器将()等形式标定出来,即所谓建筑物的平面定位。

A：建筑物的外轮廓轴线交点的平面位置在施工场地上以定位桩等形式标定出来

B：建(构)筑物的设计标高在施工场地

C：建筑物的外轮廓轴线交点的设计标高在施工场地

D：建(构)筑物的平面位置在施工场地上以定位桩等形式表示出来

【答案】：A

10.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013),现浇混凝土楼梯的工程量为()

A：按设计图示尺寸以体积计算

B：按设计图示尺寸以水平投影面积计算

C：扣除宽度不小于 300mm 的楼梯井

D：包含伸入墙内部分

【答案】：B

11.在正常使用条件下,有防水要求的卫生间的最低保修期限为()。

A：设计文件规定的该工程的合理使用年限

B : 5 年

C : 2 年

D : 1 年

【答案】： B

12.固定龙门板的木桩称为()。

A : 龙门板

B : 龙门桩

C : 角桩

D : 底桩

【答案】： B

13.阅读施工图的第三步是()。

A : 按工序先后,相互图纸对照读

B : 按图纸排序逐一详读

C：按工种分别细读

D：参照标准图集读

【答案】：C

14.工程开工前,应由()到工程质量监督站办理工程质量监督手续。

A：施工单位

B：监理单位

C：建设单位

D：监理单位协助建设单位

【答案】：C

15.根据《砌体结构工程施工规范》(GB 50924—2014),砌筑砂浆用砂宜选用()

A：特细砂

B：细砂

C：过筛中砂

D：粗砂

【答案】：C

16.正铲挖土机作业特点中说法错误的是()

A：开挖停机面以上土方

B：工作面应在 1.5m 以上

C：开挖高度超过挖土机挖掘高度时, 可采取分层开挖

D：可装车和两边甩土、堆放

【答案】：D

17.深基坑施工中变形观测的内容不包括()

A：支护结构顶部的水平位移观测

B：邻近建筑物的垂直位移、倾斜、裂缝观测

C：支护结构的倾斜观测

D：支护结构的挠度观测

【答案】：D

18.关于屋面卷材防水工程出屋面管道处的施工质量控制应符合的规定,下列说法错误的是()。

A : 管道根部直径 500mm 口范围内,找平层应抹出高度不小于 20mm 的圆台

B : 管道周围与找平层或细石混凝土防水层之间,应预留 20mmX20mm 的凹槽,并用密封材料嵌填严密

C : 管道根部四周应增设附加层,宽度和高度均不应小于 300mm

D : 管道上的防水层收头处应用金属箍箍紧,并用密封材料封严

【答案】：A

19.施工项目进度控制的()涉及对实现进度目标有利的设计和施工技术方案的选择。

A : 组织措施

B : 管理措施

C : 经济措施

D : 技术措施

【答案】：D

20.在各种工程的施工中,把图纸上设计的建筑物位置在实地上标定出来的工作称为()。

A：测定

B：施工放样

C：监测

D：变形观测

【答案】：B

21.钢筋工程属于()。

A：预检工程

B：隐蔽工程

C：单位工程

D：分部工程

【答案】：B

22.剖切面的截交线和房屋立面图中的外轮廓线用()表示

A : 中粗线

B : 细线

C : 粗实线

D : 虚线

【答案】 : C

23.《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205—2001)规定,一般项目其检验结果应有80%及以上的检查点(值)符合规定的合格质量标准要求,且最大值不应超过其允许偏差值的()倍

A : 0.4

B : 0.8

C : 1.2

D : 1.6

【答案】 : C

24.第一级施工技术交底,交底人是(),就每个分部工程以分项工程为单元向分项工程负责人和相关技术人员进行交底

A : 项目技术负责人

B : 项目经理

C : 施工员

D : 企业技术负责人

【答案】: A

25.施工方案是以()或专项工程为主要对象编制的施工技术、安全与组织方案,用以具体指导其施工过程。

A : 群体工程

B : 单项工程

C : 大型工程

D : 分部(分项)工程

【答案】: D

26.基础平面图是()的唯一依据。

A：施工放线

B：基础模板施工

C：基坑开挖

D：防潮层的做法

【答案】：A

27.下列风险控制方法中,适用于第一类风险源控制的是()

A：提高各类设施的可靠性

B：设置安全监控系统

C：隔离危险物质

D：加强员工的安全意识教育

【答案】：C

28.为了提高板的刚度,通常在板的两端设置()封闭。

A：中肋

B：劲肋

C：边肋

D：端肋

【答案】：D

29.基坑深度较大、地下水位较高,土质不良,降低地下水宜用()。

A：集水井降水

B：管井降水法

C：井点降水法

D：明沟排水法

【答案】：C

30.下列对工程项目组织的影响因素中,属于社会因素的是()

A： 组织的管理模式与制度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/216233102053010045>