

2024 年监理工程师之水利工程目标控制题库及精品答案

单选题（共 45 题）

1、水利工程中没有缺陷责任期的是（ ）。

- A. 泵站工程
- B. 堤防工程
- C. 水闸工程
- D. 河湖疏浚工程

【答案】 D

2、当采用单次抽样方案即 (N, n, c) 进行实际抽检时，若检验出的实际不合格品数为 d ，当（ ）时判定为合格批，接收该检验批。

- A. $d > c$
- B. $d < c$
- C. $d \leq c$
- D. $d \geq c$

【答案】 C

3、承包人的质量保证体系组成包括思想控制子体系、组织控制子体系和（ ）控制子体系。

- A. 工作
- B. 过程
- C. 技术
- D. ……

【答案】 A

4、项目在借款偿还期内，各年可用于支付利息的息税前利润与当期应付利息的比值为（ ）。

- A. 偿债备付率
- B. 利息备付率
- C. 资产负债率
- D. 项目资本金净利润率

【答案】 B

5、已知某工程双代号网络计划的计划工期等于计算工期，且某工作的完成节点为关键节点，则该工作（ ）。

- A. 为关键工作
- B. 自由时差等于总时差
- C. 自由时差为零
- D. 自由时差小于总时差

【答案】 B

6、某项目建设投资为 9700 万元（其中：建设期贷款利息 700 万元），全部流动资金为 900 万元，项目投产后正常年份的年息税前利润为 950 万元，则该项目的总投资收益率为（ ）。

- A. 10.56%
- B. 9.79%
- C. 9.60%
- D. 8.96%

【答案】 D

7、监理单位应在施工合同约定的期限内，经发包人同意后向承包人发出开工通知，开工通知中应载明（ ）。

- A. 合同开工日期
- B. 合同完工日期
- C. 竣工结算日期
- D. 进度款结算日期

【答案】 A

8、质量检验时，将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定的范围内随机抽取一个或一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为（ ）。

- A. 完全随机抽样
- B. 分层随机抽样
- C. 系统随机抽样
- D. 多阶段抽样

【答案】 C

9、下列关于水利工程的铁路工程概算的说法中，错误的是（ ）。

- A. 其投资按设计提供的里程乘以工程所在地的造价指标估算
- B. 其投资按设计提供的特征性工程量乘以工程所在地的造价指标估算
- C. 根据设计提供的三级项目工程量，进行单价分析作出概算
- D. 可以按经审核的委托单位专项概算数列入

【答案】 B

10、跟踪检测是监理单位对承包人在质量检测中的取样和送样进行监督，其中跟踪检测费用由（ ）承担。

- A. 承包人
- B. 分包人
- C. 发包人
- D. 监理人

【答案】 A

11、工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知（ ）在约定的期限内检查。

- A. 发包人
- B. 勘察单位
- C. 设计单位
- D. 监理单位

【答案】 D

12、对于围垦工程，外坡保护工程量一般按高程（ ）m 以下实际保护面积计算。

- A. 3.2
- B. 4.0
- C. 4.5
- D. 5.0

【答案】 B

13、水利工程施工中，施工单位是否按照（ ）实施，将直接影响到工程产品的质量。

- A. 质量标准
- B. 进度计划
- C. 预算指标
- D. 安全规章制度

【答案】 A

14、超过可行性研究报告估算静态投资（ ）时，必须重编可行性研究报告，重新按原程序报批。

- A. 15%以上
- B. 10%以上
- C. 8%以上
- D. 5%以上

【答案】 B

15、由于某原因规定了某项工作不得早于某时刻开始，这类网络计划属于（ ）。

- A. 双代号网络计划
- B. 双代号搭接网络计划
- C. 有时限的网络计划
- D. 单代号网络计划

【答案】 C

16、土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和（ ），经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。

- A. 计量剖面
- B. 计量平面
- C. 计量体积
- D. 计量立面

【答案】 A

17、工程产品在规定的使用条件下，能正常发挥规定功能的工作总时间，是指工程产品的（ ）。

- A. 时间性
- B. 适应性
- C. 可信性
- D. 经济性

【答案】 A

18、水利分类分项工程量清单编码第四级 7~9 位表示的是（ ）。

- A. 水利工程顺序码
- B. 专业工程顺序码
- C. 分类工程顺序码
- D. 分项工程顺序码

【答案】 D

19、质量保证手段的最高形式是（ ）。

- A. 以检验为手段

- B. 以工序管理为手段
- C. 以统计分析为手段
- D. 以开发新技术、新工艺和新材料为手段

【答案】 D

20、某施工项目因台风导致工程重大损失，根据《水利水电工程标准文件》中合同条款规定，承包人可向发包人索赔（ ）。

- A. 工期+利润
- B. 费用
- C. 工期+费用+利润
- D. 工期

【答案】 D

21、下列不属于承包人在按照合同要求编制的进度计划时应当满足的要求是（ ）。

- A. 合同工期
- B. 进度里程碑目标要求
- C. 施工场地
- D. 合同其他要求

【答案】 C

22、在施工进度控制的措施中，不属于合同措施的是（ ）。

- A. 严格合同管理
- B. 加强变更管理
- C. 加强索赔管理

D. 严格审核承包人施工进度计划

【答案】 D

23、监理机构的检查和验收，（ ）承包人按合同约定应负的责任。

A. 不免除

B. 可免除

C. 可判定

D. 不可判定

【答案】 A

24、（ ）在工程开工前，应按规定向水利工程质量监督机构办理工程质量监督手续。

A. 发包人

B. 承包人

C. 分包人

D. 监理单位

【答案】 A

25、质量的差、好或者是优秀是由（ ）的程度来反映的。

A. 产品内在品质满足要求

B. 产品外观包装满足要求

C. 产品固有特性满足要求

D. 产品销售价格满足要求

【答案】 C

26、碾压混凝土坝体迎水面() 范围内, 碾压方向应平行于坝轴线方向, 不允许与坝轴线垂直。

A. 3-5m

B. 1-2m

C. 2-3m

D. 4-6m

【答案】 A

27、标准规定质量管理体系要求, 用于组织的产品提供信任, 用于审核和第三方认证的质量管理体系标准是()。

A. GB/T 19000

B. GB/T 19001

C. GB/T 19004

D. ISO19011

【答案】 B

28、国民经济评价中项目使用投入物所产生并在项目范围内计算的经济费用是()。

A. 转移支付

B. 直接费用

C. 经济效益

D. 间接费用

【答案】 B

29、在合同项目开工前，（ ）应组织审查承包人呈报的现场组织机构表。

- A. 总监理工程师
- B. 专业监理工程师
- C. 监理工程师
- D. 发包人

【答案】 A

30、工程网络计划的费用优化是指寻求（ ）的过程。

- A. 资源使用均衡时工程总成本最低
- B. 工程总成本固定条件下最短工期安排
- C. 工程总成本最低时工期安排
- D. 工期固定条件下工程总成本最低

【答案】 C

31、监理人应在开工日期前（ ）天向承包人发出开工通知。

- A. 7
- B. 10
- C. 15
- D. 28

【答案】 A

32、单元（工序）工程质量在施工单位自评合格后，报（ ）复核。

- A. 业主
- B. 建设单位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/236124214005011010>