

2024 年监理工程师之水利工程目标控制自测提分题库加精品答案

单选题（共 45 题）

1、水利工程中没有缺陷责任期的是（ ）。

- A. 泵站工程
- B. 堤防工程
- C. 水闸工程
- D. 河湖疏浚工程

【答案】 D

2、承包人应在发出索赔意向通知书后（ ）天内，向监理人正式递交索赔通知书。

- A. 7
- B. 14
- C. 21
- D. 28

【答案】 D

3、水利工程竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（ ）年内进行。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 A

4、考虑资金时间价值，两笔资金不可能等值的情形是（ ）。

- A. 金额相等，发生在不同时点
- B. 金额相等，发生在相同时点
- C. 金额不等，发生在不同时点
- D. 金额不等，但分别发生在期初和期末

【答案】 A

5、关于工程项目中出现检验不合格项目时的处理办法，正确的是（ ）

- A. 中间产品一次抽样检验不合格时，则判定该产品不合格，不得使用
- B. 单元工程质量不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位进行检验
- C. 工程完工后质量抽检不合格时，应组织专家论证会议对工程的使用性能进行评议
- D. 混凝土试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位对相应工程部位进行检验

【答案】 D

6、施工阶段的质量控制中对开工条件控制，属于质量控制阶段的（ ）。

- A. 事前阶段
- B. 事中阶段
- C. 竣工阶段
- D. 后评价阶段

【答案】 A

7、水利工程中，混凝土抗压强度检验内容使用的样本是（ ）混凝土试块抗压强度值。

A. 14d

B. 28d

C. 24d

D. 7d

【答案】 B

8、下列选项中，不可用计量型抽样检验进行抽样检验的（ ）

A. 时间

B. 焊点不良数

C. 长度

D. 重量

【答案】 B

9、下列方法中，能够对工程项目整体进度情况进行分析并做出预测的方法是（ ）

A. s 曲线比较法

B. 前锋线比较法

C. 香蕉曲线比较法

D. 列表比较法

【答案】 B

10、单位工程施工质量判定为合格的标准之一是工程外观质量得分率达到（ ）%以上。

- A. 60
- B. 70
- C. 80
- D. 90

【答案】 B

11、主要金属结构安装项目开工前，（ ）必须编制安装方案供监理工程师审查。

- A. 承包单位
- B. 分包单位
- C. 供货单位
- D. 安装单位

【答案】 D

12、监理人应在开工日期（ ）天前向承包人发出开工通知。

- A. 7
- B. 14
- C. 21
- D. 30

【答案】 A

13、单位工程质量等级由（ ）核定。

- A. 施工承包人
- B. 监理人

- C. 质量监督机构
- D. 项目法人

【答案】 C

14、下列属于投资估算在投资决策过程中的作用的是（ ）。

- A. 审批项目建议书的依据
- B. 资金筹措的依据
- C. 编制设计概算的依据
- D. 确定建设项目总投资的依据

【答案】 A

15、某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款3000万元，第1年贷款500万元，第2年贷款1500万元，第3年贷款1000万元，年利率为6%，则该新建项目的建设期利息总和为（ ）万元。

- A. 90.00
- B. 180.00
- C. 246.35
- D. 339.11

【答案】 C

16、工程项目划分表由（ ）组织编制并报质量监督机构确定。

- A. 项目法人
- B. 施工单位
- C. 监理单位
- D. 设计单位

【答案】 A

17、下列工作内容不属于安全生产事故隐患排查治理的是（ ）。

- A. 建立健全排查治理制度
- B. 落实主体责任
- C. 事故隐患排查
- D. 上报事故报告

【答案】 D

18、根据统计表明，正常情况下，计量连续数据一般服从（ ）分布。

- A. 二项
- B. 正态
- C. 超几何
- D. 泊松

【答案】 B

19、某项目向银行贷款，年名义利率为 9%，复利计息，一个季度计息一次，则实际年利率为（ ）。

- A. 9.2%
- B. 9.3%
- C. 9.4%
- D. 9.0%

【答案】 B

20、某一建设工程拟采购一部进口设备，该设备按人民币计算的离岸价为 2200 万元，国外运费 200 万元，国外运输保险费 8 万元，银行财务费 8 万元。则该设备进口关税的计算基数是（ ）万元。

- A. 2200
- B. 2400
- C. 2408
- D. 2416

【答案】 C

21、工期优化是指当网络计划的计算工期超过要求工期时，首选的方法是（ ）。

- A. 组织关键工作平行作业
- B. 组织关键工作流水作业
- C. 压缩关键工作的持续时间
- D. 组织关键工作搭接作业

【答案】 C

22、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），承包人采用新技术、新工艺时，应由发包人组织（ ）及有关专家对现场工艺试验成果进行评审认定。

- A. 监理单位
- B. 设计单位
- C. 质量监督部门
- D. 施工单位

【答案】 B

23、承包人不得将其承接的水利建设项目的（ ）进行转包。

- A. 临时工程
- B. 永久工程
- C. 主体工程
- D. 附属工程

【答案】 C

24、监理单位对在每仓混凝土开仓前的检验为（ ）。

- A. 全数检验
- B. 抽样检验
- C. 免检
- D. 破坏检验

【答案】 A

25、河床部位开挖深度较大时，应采用（ ）。

- A. 自上而下开挖
- B. 分层开挖
- C. 分梯段开挖
- D. 分块开挖

【答案】 B

26、某技术方案总投资 1500 万，其中资本金 1000 万，运营期平均利息 18 万，年平均所得税 40.5 万，项目总投资收益率 12%，资本金净利润率为（ ）。

- A. 16.2%

B. 13.95%

C. 12.15%

D. 12.00%

【答案】 C

27、勘察、设计招标质量控制，首先是评审（）。

A. 勘察、设计单位资格评审

B. 投标文件内容的完整性

C. 勘察、设计工作方案评审

D. 勘察、设计单位信用等级及不良记录

【答案】 B

28、下列资源安排的方式中，目的是寻求工程网络计划资源优化的是（）。

A. 资源使用量最小条件下的合理工期安排

B. 资源均衡使用条件下的最短工期安排

C. 工程总成本最低条件下的资源均衡安排

D. 工期固定条件下的资源均衡安排

【答案】 D

29、监理人收到承包人书面变更建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的（）天内作出变更指示。

A. 7

B. 14

C. 20

D. 28

【答案】 B

30、当混凝土的立方体抗压强度试验中，当三个试件测算的值的最大值与最小值的差值均超过中间值的（ ），则该组试件的试验结果无效。

A. 10%

B. 15%

C. 20%

D. 30%

【答案】 B

31、水利生产经营单位、部直属单位应当通过“水利安全生产信息上报系统”将上月本单位发生的造成直接经济损失在（ ）万元以上的水利生产安全事故和较大涉险事故情况逐级上报至水利部。

A. 30

B. 50

C. 90

D. 100

【答案】 D

32、某建设项目，建设期为两年，其向银行贷款 1000 万元，贷款时间和额度为第一年 400 万元，第二年 600 万元，贷款年利率 6%，建设期不支付利息，则编制该项目投资结算时，建设期利息为（ ）万元。

A. 12.00

B. 120.00

C. 54.72

D. 42. 72

【答案】 C

33、既是承包人组织建设工程实施的重要文件，也是监理人进行进度控制的依据，还是处理有关合同问题重要依据的是（ ）。

- A. 招标文件
- B. 监理大纲
- C. 合同进度计划
- D. 施工组织设计

【答案】 C

34、在全员积极参与原则中，整个组织内各级胜任、经授权并积极参与的人员，是提高组织创造能力和提供价值能力的（ ）。

- A. 控制条件
- B. 保证条件
- C. 充分条件
- D. 必要条件

【答案】 D

35、在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指（ ）的线路。

- A. 相邻两项工作之间的时距之和最大
- B. 相邻两项工作之间时间间隔全部为 0
- C. 工作的持续时间总和最大
- D. 相邻两项工作之间的时距全部为 0

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/236124231005011010>