

# 押题宝典质量员之设备安装质量专业管理实务能力 提升试卷 B 卷附答案

## 单选题（共 45 题）

1、检测智能化集成系统报警监视及处理功能时，每个被集成系统的抽检数量不应少于该系统报警信息点数的（ ）。抽检结果全部符合设计要求的，应为检测合格。

- A. 5%
- B. 10%
- C. 20%
- D. 100%

**【答案】 B**

2、自动喷水灭火系统报警阀应进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的 1.5 倍，保压时间不应少于（ ）min。阀瓣处应无渗漏。

- A. 10
- B. 2
- C. 3
- D. 5

**【答案】 D**

3、电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连接，不得（ ）连接，连接导体的材质、截面积应符合设计要求。

- A. 串联
- B. 并联
- C. 焊接

D. 螺栓

【答案】 A

4、水平管道的纵向接缝位置布置在管道界面垂直中心线下部（ ）范围内是不合理的。

A. 30 度

B. 45 度

C. 60 度

D. 90 度

【答案】 B

5、分项工程应由（ ）组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。

A. 专业监理工程师

B. 质量检查员

C. 项目经理

D. 总监理工程师

【答案】 A

6、槽盒内的绝缘导线总截面积（包括外护套）不应超过槽盒内截面积的（ ）且载流导体不宜超过 30 根。

A. 40%

B. 50%

C. 60%

D. 70%

【答案】 A

7、现行的《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 要求防火风管、框架与固定材料、密封垫料必须为（ ）。

- A. 可燃材料
- B. 不燃材料
- C. 非易燃材料
- D. 耐热材料

【答案】 B

8、会议系统功能检测应采用（ ）的方法，根据设计要求逐项检测。

- A. 现场模拟
- B. 客观测量
- C. 主观评价
- D. 仪器测量

【答案】 A

9、兆欧表[标有（ ）]俗称摇表，是一种高电阻表，专门用来检测和测量电气设备和供电线路的绝缘电阻。

- A. MA
- B. MY
- C. M?
- D. MN

【答案】 C

10、室外排水管道埋设前必须做灌水试验和（ ），排水应畅通，无堵塞，管接口无渗漏。

- A. 通水试验
- B. 渗水试验
- C. 严密性试验
- D. 强度试验

【答案】 A

11、当塑料导管在砖墙体上剔槽埋设时，应采用强度等级不少于 M10 的水泥砂浆抹面保护，保护层厚度不应小于（ ） mm。

- A. 10
- B. 15
- C. 25
- D. 24

【答案】 B

12、不属于试运行中使用的仪器、仪表的要求（ ）

- A. 符合试运行中检测工作要求
- B. 精度等级、量程等技术指标符合被测量的需要
- C. 试运行所需的电力、供水、供气均接入到位
- D. 显示部分如指针或数字清晰可辨

【答案】 C

13、防雷装置的接地装置所用的材料的最小尺寸有要求，比如采用圆钢时，其最小直径为（ ） mm。

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 20

【答案】 B

14、卫生器具安装正确的工艺流程是（ ）。

- A. 安装准备→卫生器具及配件检验→卫生器具安装→卫生器具配件预装→卫生器具稳装→卫生器具与墙、地缝隙处理→卫生器具外观检查→通水试验
- B. 安装准备→卫生器具及配件检验→卫生器具安装→卫生器具配件稳装→卫生器具预装→卫生器具与墙、地缝隙处理→卫生器具外观检查→通水试验
- C. 安装准备→卫生器具及配件检验→卫生器具稳装→卫生器具配件预装→卫生器具安装→卫生器具与墙、地缝隙处理→卫生器具外观检查→通水试验
- D. 安装准备→卫生器具及配件检验→卫生器具稳装→卫生器具配件安装→卫生器具预装→卫生器具与墙、地缝隙处理→卫生器具外观检查→通水试验

【答案】 A

15、综合布线管理软件功能（ ）检测。

- A. 全部
- B. 抽样
- C. 随机
- D. 不用

【答案】 A

16、由室内通向室外排水检查井的排水管，井内引入管应（ ）排出管或两管顶相平，并不小于 90° 的水流转角，如跌落差大于 300mm 可不受角度限制。

- A. 高于
- B. 低于
- C. 略低于
- D. 相平

【答案】 A

17、质量资料收集的要点（ ）。

- A. 及时参与施工活动
- B. 整理后要有台账记录
- C. 整理中对作业队组提供的资料有疑问不要涂改，应找提供者澄清
- D. 要按不同专业、不同种类划分，形成时间先后顺序进行整理组卷

【答案】 A

18、质量问题处理的目的不包括（ ）。

- A. 正确分析和妥善处理所发生的质量问题，以创造正常的施工条件
- B. 保证建筑物、构筑物和安装工程的安全使用，减少事故的损失
- C. 总结经验教训，预防事故重复发生
- D. 做好施工准备工作，且施工准备工作要贯穿施工全过程中

【答案】 D

19、智能建筑工程自检记录由施工单位填写，施工单位的（ ）作出检查结论。

- A. 施工员
- B. 质检员
- C. 技术负责人

D. 专业技术人员

【答案】 D

20、浴盆软管淋浴器挂钩的高度，当设计无要求时，应距地面（ ）m。

A. 1.5

B. 2.0

C. 1.6

D. 1.8

【答案】 D

21、可挠金属导管明配时，当导管出现弯曲时，其弯曲半径不应小于管外径的（ ）倍。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】 B

22、当采用漏光法检测系统的严密性时，低压系统风管以每 10m 接缝，漏光点不大于（ ）处，且 100m 接缝平均不大于（ ）处为合格。

A. 2， 16

B. 2， 20

C. 1， 10

D. 1， 8

【答案】 A

23、发生火灾事故时，在死亡的绝大多数人是因为（ ）。

- A. 大火烧死
- B. 跳楼而死
- C. 吸入毒性气体而死
- D. 因人群踩踏而死

【答案】 C

24、在风管穿过需要防火的楼板时，需要用钢管，并且钢板厚度不应小于（ ）mm

- A. 1.6
- B. 2.0
- C. 2.5
- D. 3.0

【答案】 A

25、各类耐压塑料管的强度试验压力为 1.5 倍（ ），严密性试验压力为 1.15 倍的（ ）。

- A. 工作压力设计工作压力
- B. 工作压力工作压力
- C. 设计工作压力设计工作压力
- D. 设计工作压力工作压力

【答案】 A

26、当采用角钢作为人工接地装置时，（ ）不符合规范要求。



- A. 顶面埋设深度为 0.7m
- B. 垂直埋于地下，间距为 5m
- C. 扁钢引下线与角钢焊接时紧贴角钢内侧两面上下两侧施焊
- D. 施焊部位除埋设在混凝土外，有防腐措施。

【答案】 C

27、质量计划编制的主要内容，施工准备计划不包括（ ）。

- A. 技术准备
- B. 物资准备
- C. 劳动组织准备
- D. 施工方案准备

【答案】 D

28、某行政办公楼 2012 年 3 月主体工程施工完毕，开始进行给水排水管道安装施工，承包单位合理安排施工，严格把好质量关，2012 年 7 月底工程顺利通过竣工验收并投入使用，请问管道施工时应注意哪些问题。

- A. 安装→试压→保温→消毒→冲洗
- B. 安装→保温→试压→消毒→冲洗
- C. 安装→试压→消毒→冲洗→保温
- D. 安装→保温→试压→冲洗→消毒

【答案】 A

29、水平管道的纵向接缝位置布置在管道界面垂直中心线下部（ ）范围内是不合理的。

- A. 30 度

B. 45 度

C. 60 度

D. 90 度

【答案】 B

30、我国工业和民用电源为三相交流电源，下面( )的说法是不正确的。  
( )

A. 三相交流电源采用的是三相四线制

B. 线电压为 380 伏

C. 线电压为 220 伏

D. 相电压为 220 伏

【答案】 C

31、金属及复合管在试验压力下，观察( ) min，压力降不大于( ) MPA，然后降到工作压力进行检查，以不渗漏为合格。

A. 9， 0.02

B. 9， 0.05

C. 10， 0.02

D. 10， 0.05

【答案】 C

32、不属于建筑电气工程( )

A. 接地电阻、绝缘电阻测试

B. 设备调试实验

C. 照明全负荷特点试验

D. 高、低压电气设备交接试验

**【答案】 B**

33、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013 规定，信息化应用系统检测时，应测试业务功能和业务流程，结果符合（ ）的应判定为合格。

A. 设计

B. 招标文件

C. 合同

D. 软件需求规格说明

**【答案】 D**

34、质量计划编制的主要内容，确定各项管理体系的流程和措施不包括（ ）。

A. 员工培训措施

B. 技术措施

C. 组织措施

D. 质量保证措施和安全施工措施

**【答案】 A**

35、工程质量监督机构应在工程竣工验收之日起（ ）日内，向备案机关提交工程质量监督报告。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

**【答案】 A**

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/238023021121007004>