

2024 年四川省建筑安全员《A 证》考试模拟题及答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(88 题)

1.当需单根支模时，柱宽大于（C）应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

2.（D）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

A.县级以上人民政府建设行政主管部门 B.省级以上人民政府建设行政主管部门 C.国务院建设行政主管部门 D.国务院

3.间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置（B）。

A.隔离开关 B.漏电保护器 C.断路器 D.熔断器

4.管理者应该充分发挥管理机能中的（D）机能，有效地控制人的不安全行为、物的不安全状态，防止事故发生。

A.计划 B.指挥 C.协调 D.控制

5.附着式升降脚手架主框架和水平支承桁架的材料，必须有足够的强度和刚度，所以杆件材料必须采用（D）。

A.绑接 B.搭接 C.扣件连接 D.焊接或螺栓连接

6.施工现场用电工程中，PE 线上每处重复接地的接地电阻值不应大于

(B)。

A.4Ω B.10Ω C.15Ω D.30Ω

7.对存在落后技术装备构成重大安全隐患的企业,要予以公布,责令限期整改,逾期未整改的将依法予以 (D)。

A.警告 B.停工整改 C.经济处罚 D.关闭

8.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,属于 (B)。

A.群众性活动重大安全事故罪 B.工程重大安全事故罪 C.消防责任事故罪 D.不报、谎报安全事故罪

9.国家对严重危及生产安全的工艺、设备、实行 (C)制度。

A.限制使用 B.定期取消 C.淘汰 D.禁止生产

10.对脚手架工程、施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、物料提升机及其他垂直运输设备等专业性较强的项目,要单独编制 (C)。

A.冬期施工安全技术措施 B.雨期施工安全技术措施 C.专项安全施工组织设计 D.夜间施工安全技术措施

11.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具 (A)。

A.安全技术交底 B.安全验算结果 C.安全技术措施 D.安全施工措施

12.钢筋弯曲机弯钢筋时,严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设

(C) 的一侧站人。

A.防护装置 B.漏电保护器 C.固定销 D.活动销

13.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到 (C), 通过有效的管理和技术手段, 减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态, 从而防止事故的发生。

A.以人为本 B.安全第一 C.预防为主 D.安全优先

14.特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其 (A) 的特种设备安全负责。

A.生产、经营、使用 B.检验、使用 C.设备安全管理 D.生产

15.加强安全生产风险监控管理, 充分运用 (B) 手段, 建立和健全隐患排查体系, 及时发现和消除安全隐患。

A.科技和监控 B.科技和信息 C.科技和检查 D.科技和整改

16.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50 人以下的, 应当设置 (A) 专职安全生产管理人员。

A.1 名 B.2 名 C.3 名 D.4 名

17.高处作业时手持工具和零星物料应放在 (C)。

A.上衣口袋 B.裤兜 C.工具袋内 D.脚手板上

18.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置 (D)。

A.避雨处 B.吸烟处 C.临时厕所 D.员工集体宿舍

19.施工升降机安装完毕后,经调试、自检和验收合格后,才能投入使用,且验收合格后(B)内办理使用登记备案。

A.20日 B.30日 C.45日 D.60日

20.(C)每天要多班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A.施工员 B.全体职工 C.班组长 D.监理工程师

21.依据《安全生产许可证条例》(国务院2004年第397号)的规定,国家对建筑施工企业实施(A)制度。

A.安全生产许可 B.定期安全检查 C.施工许可证 D.行业监督

22.制定安全生产责任制的目的是(C)。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

23.楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于(B)但大于2.5cm的孔口必须用坚实的盖板盖设。

A.20cm B.25cm C.30cm D.35cm

24.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位采购的施工机具及配件,应当具有(D),并在进入施工现场前进行查验。

A.使用许可证和产品合格证 B.产品许可证 C.生产许可证 D.生产许可证和产品合格证

25.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的（B）工程发包给具有相应资质条件的分包单位.

A.全部 B.部分 C.绝大部分 D.任意比例部分

26.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：对事故发生单位主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入的60%至100%的罚款的是（C）。

A.不立即组织事故抢救的

B.在事故调查处理期间擅离职守的

C.转移、隐藏资金、财产,或者销毁有关证据、资料的

D.迟报或者漏报事故的

27.建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据（A）制定相应的安全技术措施。

A.建筑工程的特点 B.建设单位的要求 C.本单位的特点 D.主管部门的要求

28.违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的，责令限期改正；逾期未改正，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担（C）。

A.行政责任 B.民事责任 C.赔偿责任 D.法律责任

- 29.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（C）灭火剂。
A.D类干粉 B.ABCD类干粉 C.BC类干粉 D.泡沫
- 30.模板及其支架在安装过程中，必须设置（D）。
A.保证工程质量的设施 B.提高施工速度的设施 C.保证节约材料的设施 D.能有效防倾覆的临时固定设施
- 31.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（A）。
A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm
- 32.（A）是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。
A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施
- 33.塔吊操作人员属于特种作业人员，应经（D）。
A.培训合格上岗 B.任命上岗 C.考试合格上岗 D.专业培训，持证上岗
- 34.企业负责人、项目经理未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的；安全生产考核合格证书有效期届满时，应（B）。
A.予以注销 B.重新考核 C.接受继续教育 D.不得再注册
- 35.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场（B）进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。
A.违章指挥行为 B.易发生重大事故部位、环节 C.即发性事故危险隐患

D.违章作业行为

36.以下不是常用安全电压的是（ C）。

A.42 伏 B.36 伏 C.30 伏 D.D、 24 伏

37.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（ B ）协议，明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

38.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由（ B ）组织有关人员进行编制。

A.工程项目技术负责人 B.施工单位技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

39.回转限位器的作用主要是防止塔机（ A ）。

A.电缆线不会被绞坏 B.旋转撞到周边障碍物 C.随风旋转 D.不能自动归位

40.根据我国工业、企业噪声标准规定，凡新建、扩建、改建企业允许噪声为（ C ）分贝。

A.60 B.80 C.85 D.90

41.依据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有（ D ）进行审查。

A.安全规章制度 B.安全管理机构 C.安全生产责任制 D.安全施工措施

42.实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限,(B)被监理的建筑施工企业。

A.口头通知 B.书面通知 C.以任何形式通知 D.不必通知

43.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,属于施工单位安全责任的是(B)。

A.提供相邻构筑物的有关资料
B.编制安全技术措施及专项施工方案
C.办理施工许可证时报送安全施工措施
D.提供安全施工措施费用

44.塔式起重机主要受力构件如塔身、臂架等,在损坏后经修复,检测其结构的应力不得低于原计算应力,否则应予以(B)。

A.重新修复 B.报废 C.备用处理 D.降级使用

45.《建筑起重机械备案登记办法》中规定,建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起(C)内,向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

A.15日 B.20日 C.30日 D.7日

46.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正;逾期未改正的,处罚款限额是(C),对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

A.2 万元以上 5 万元以下 B.5 万元以上 10 万元以下 C.5 万元以上 20 万元以下 D.10 万元以上 20 万元以下

47.采用扣件式钢管脚手架作模板立柱支撑时,立柱必须设置纵横向扫地杆,纵上横下,使直角扣件与立杆扣牢须在离地 (A)。

A.200mm 处 B.250mm 处 C.300mm 处 D.350mm 处

48.施工现场用电工程的基本供配电系统应按 (C) 设置。

A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

49.在焊接作业时,氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于 (C) m。

A.1 B.3 C.5 D.10

50.电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工及起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特种工种工人,除进行一般安全教育外,还要经过(A)。

A.专业安全技术教育 B.安全生产意识和安全管理水平教育 C.三健全教育 D.遵章守纪、自我保护能力教育

51.施工现场配电母线和架空配电线路中,标志 L1 (A)、L2 (B)、L3 (C) 三相相序的绝缘色应是 (A)。

A.黄、绿、红 B.红、黄、绿 C.红、绿、黄 D.黄、红、绿

52.企业的 (C)是企业安全生产的第一责任者。

A.安全部主管 B.生产部主管 C.主要负责人 D.产品科研部主管

53.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生

产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，逾期未改正的（D）

A.交纳罚款 B.及时报告有关部门 C.吊销营业执照 D.责令停产停业

54.施工升降机是一种使用工作笼（吊笼）沿（ B ）作垂直（或倾斜）运动来运送人员和物料的机械。

A.标准节 B.导轨架 C.导管 D.通道

55.事故发生后,事故现场有关人员应当（A）向本单位负责人报告。

A.立即 B.1小时内 C.2小时内 D.3小时内

56.事故调查组应当自事故发生之日起（D）提交事故调查报告。

A.15日内 B.20日内 C.30日内 D.60日内

57.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定（D）。

A.安全责任人 B.保卫责任人 C.义务消防队 D.消防责任人

58.电器灭火时不能采用哪种灭火器（B）。

A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器

59.县级以上人民政府住房城乡建设主管部门在实施监督检查时,应当有（ B ）名以上监督检查人员参加,不得妨碍企业正常的生产经营活动,不得索取或者收受企业的财物,不得谋取其他利益。

A.1 B.2 C.3 D.4

60.（ D ）燃烧的火灾不能用水扑救。

A.木制品 B.塑料品 C.玻璃钢制品 D.电气装置

61.高度超过（ C ）的层次上的交叉作业，凡人员进出的通道口应设双层安全防护棚。

A.18m B.20m C.24m D.28m

62.建筑施工企业不得采购和使用无厂家名称，（ D），无安全标志的劳动防护产品。

A.无购置计划 B.无验收手续 C.无检测报告 D.无产品合格证

63.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，专家组成员应当由（ C ）名及以上符合相关专业要求的专家组成。

A.3 B.4 C.5 D.6

64.为了解决“（ B ）”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

65.生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,(A),方可投入使用。

A.专业检测机构检测合格,取得安全标志

B.专业检测机构检测合格,报安全生产监督管理部门批准

C.专业检验机构检验合格,申请安全使用证

D.建立专门安全管理制度,定期检测评估

66.钢丝绳在卷筒上缠绕时，应（ A ）。

- A.逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝
- B.逐圈排列，不可以错叠但可离缝
- C.逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝
- D.随意排列，但不能错叠

67. 振动器操作人员应掌握一般安全用电知识，作业时应穿绝缘鞋、戴（ A ）。

- A.绝缘手套 B.帆布手套 C.防护目镜 D.线手套

68. 关于预留洞口的防护，以下说法不正确的是（ C ）。

- A.水平孔洞口短边尺寸大于 2.5cm 和竖向孔洞口高度大于 80cm 的孔洞，必须进行防护
- B.对预留洞口、坑、井等边长为 2.5 ~50cm 的洞口，可用竹、木等作盖板盖住；边长为 50 ~150cm 的洞口，必须设置以扣件扣接钢管形成的网格，或采用贯穿于混凝土内的钢筋构成的防护网，并在其上满铺竹笆或脚手板
- C.边长在 120cm 以上的洞口及临边，四周设防护栏杆，并设 180cm 的挡脚板
- D.竖向洞口高度大于 80cm 时，如侧边落差大于 2m 时，应加设 1.2m 高的双层护栏

69. 浇筑离地（ B ）以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。

- A.1m B.2m C.3m D.4m

70.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用（ C ）线

A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

71.消防安全必须贯彻（ D ）的方针。

A.安全第一，预防为主 B.群防群制 C.谁主管谁负责 D.预防为主，防
消结合

72.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由（A）对
安全负责。

A.建筑施工单位负责人 B.专职安全生产管理人员 C.项目经理 D.建筑
单位负责人

73.检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等
自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件、但不对检测结果负责。

（×）

74.建设工程安全生产的特点以下哪个方面的描述最为准确（A）。

A.单一性、分散性、露天施工、参与方多 B.投资达、施工周期长 C.高
处施工危险大 D.施工技术复杂和

75.关于施工总承包与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是
（B）

A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担任

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/246233055053010105>