

# 2023 年监理工程师之土木建筑目标控制真题精选附答案

## 单选题（共 40 题）

1、某混凝土工程，9 月份计划工程量为 5000m<sup>3</sup>，计划单价为 400 元 / m<sup>3</sup>；而 9 月份实际完成工程量为 4000m<sup>3</sup>，实际单价为 410 元 / m<sup>3</sup>，则该工程 9 月份的进度偏差为（ ）万元。

- A. -36
- B. 36
- C. -40
- D. 40

【答案】 C

2、当发生多次索赔事件后，重新计算该工程的实际总费用，实际总费用减去投标报价时的估算总费用，得到的是索赔金额，这种方式运用的索赔费用计算方法是（ ）。

- A. 实际费用法
- B. 总费用法
- C. 修正的总费用法
- D. 修正的实际费用法

【答案】 B

3、在现场配制的材料，（ ）应进行级配设计与配合比试验，经试验合格后才能使用。

- A. 施工单位
- B. 项目监理机构
- C. 供货单位

D. 建设单位

【答案】 A

4、监理工程师在设备试运行过程的质量控制主要是( )。

A. 审核安装单位的试运行方案

B. 检查安装单位的试运行结果

C. 核查安装单位的试运行条件

D. 监督安装单位的试运行步骤和内容

【答案】 D

5、钢结构工程一级焊缝应按照其数量( )的比例进行探伤检测。

A. 100%

B. 90%

C. 70%

D. 50%

【答案】 A

6、某工程网络计划中工作B的持续时间为5d,其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天,则工作B的最早完成时间为第( )天。

A. 6

B. 8

C. 11

D. 13

【答案】 D

7、装配式混凝土结构连接部位浇筑混凝土之前应进行的工作是（ ）。

- A. 施工方案论证
- B. 隐蔽工程验收
- C. 施工工艺试验
- D. 平行检验

**【答案】 B**

8、如果在编制施工总进度计划时没有合同工期，则应保证计划工期不超过（ ）。

- A. 工期定额
- B. 计算工期
- C. 合同工期
- D. 总工期

**【答案】 A**

9、某工程原定 2017 年 9 月 30 日竣工，因承包人原因，致使工程延至 2017 年 12 月 30 日竣工。但在 2017 年 10 月因法律法规的变化导致工程造价增加 100 万元，则该工程合同价款的正确处理方式是（ ）。

- A. 调增 50 万元
- B. 调增 75 万元
- C. 调增 100 万元
- D. 不予调增

**【答案】 D**

10、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（ ）。

- A. 建设单位
- B. 施工单位
- C. 监理单位
- D. 工程质量监督机构

**【答案】 B**

11、某采用装运港船上交货价的进口设备，货价为 1000 万元人民币。国外运费为 90 万元人民币，国外运输保险费为 10 万元人民币，进口关税为 150 万元人民币。则该设备的到岸价为（ ）万元人民币。

- A. 1250
- B. 1150
- C. 1100
- D. 1090

**【答案】 C**

12、实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为（ ）风险。

- A. 第一类
- B. 第二类
- C. 抽样方法
- D. 检验方法

**【答案】 A**

13、下列影响建设工程进度的情况中，属于组织管理原因的是（ ）。

- A. 材料供应时间不能满足需要
- B. 临时停水、停电、断路
- C. 计划安排不周密，组织协调不力
- D. 不能及时提供施工场地条件

【答案】 C

14、工程质量形成过程中，下列属于施工过程中使用的机具设备的是（ ）。

- A. 电梯
- B. 施工安全设施
- C. 泵机
- D. 通风设备

【答案】 B

15、下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（ ）。

- A. 勘察设计单位
- B. 施工单位
- C. 材料供应单位
- D. 监理单位

【答案】 D

16、于某向县人事局申请公开自己养老保险缴纳情况，人事局予以公开，于某翻阅自己养老保险缴纳记录发现自己2015年与2016年并未中断缴纳保险，但记录上未记载，于某要求人事局予以更正，人事局拒绝更正，于某不服提起诉讼。下列哪一选项说法是错误的？

- A. 于某向人事局申请公开时，应当出示有效身份证件或证明文件
- B. 于某申请以书面形式公开，县人事局决定以口头方式公开
- C. 于某应当提供其向人事局提出过更正申请事实根据
- D. 法院经审理，认为尚需被告调查、裁量的，判决其在一定期限内重新答复

【答案】 B

17、监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括（ ）。

- A. 办理物资运输有关手续
- B. 履行物资供应合同中的义务
- C. 确定物资供应中标单位
- D. 审查物资供应情况分析报告

【答案】 D

18、流水施工的基本组织方式包括（ ）。

- A. 非节奏流水施工、有节奏流水施工
- B. 异节奏流水施工、等节奏流水施工
- C. 非节奏流水施工、等节奏流水施工
- D. 等节奏流水施工、有节奏流水施工

【答案】 A

19、2016年12月实际完成的工程按基准日的价格计算工程进度款为200万元，调值公式中的固定系数为0.2，相关成本要素除钢材价格指数下降了20%外，都未发生变化，钢材费占合同调值部分的%。按调值公式计算2016年12月实际工程结算款应为（）万元。

- A. 180

B. 184

C. 216

D. 220

【答案】 B

20、公路工程的沥青面层厚度误差超过了规范允许的范围，可采用弯沉试验，检查路面的整体强度，这种方法属于工程质量事故处理方案中的（ ）。

A. 试验验证

B. 定期观测

C. 专家论证

D. 方案比较

【答案】 A

21、下列因素中，不影响基准收益率大小的是()

A. 加权平均资本成本率

B. 投资的机会成本率

C. 贷款准备金率

D. 通货膨胀率

【答案】 C

22、计划工期等于计算工期的双代号网络计划中，关于关键节点特点的说法正确的是（ ）。

A. 开始节点和完成节点均为关键节点的工作一定是关键工作

B. 以关键节点为完成节点的工作总时差和自由时差相等

C. 两个关键节点之间的多项工作总时差均相等

D. 两个关键节点之间的多项工作自由时差均相等

【答案】 B

23、工程发生质量安全事故，造成 2 人死亡、3800 万元直接经济损失，则该事故等级是（ ）。

A. 一般事故

B. 较大事故

C. 重大事故

D. 特别重大事故

【答案】 B

24、根据《标准施工招标文件》中通用条款规定，承包人通常只能获得工期补偿，但不能得到费用和利润补偿的事件是（ ）。

A. 异常恶劣的气候条件

B. 承包人遇到不利物质条件

C. 法律变化引起的价格调整

D. 发包人要求承包人提前竣工

【答案】 A

25、2021 年 9 月实际完成的某土方工程，按基准日期的价格计算的已完成工程量的金额为 1000 万元，该工程的定值权重为 0.2；除人工费价格指数增长 10% 外，各可调因子均未发生变化；人工费占可调值部分的 40%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（ ）万元

A. 32

B. 40

C. 80

D. 100

【答案】 A

26、关于商业银行发放贷款，下列说法正确的是

- A. 借款人必须提供担保
- B. 必须订立书面借款合同
- C. 必须在中国人民银行规定的利率幅度内确定贷款利率
- D. 期限不能超过 10 年

【答案】 B

27、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，需由（ ）审批。

- A. 专业监理工程师
- B. 总监理工程师
- C. 施工单位技术负责人
- D. 建设单位

【答案】 D

28、采用标号法时，网络计划（ ）的标号值为零。

- A. 起点节点
- B. 中间节点
- C. 重点节点
- D. 终点节点

【答案】 A

29、下列有关见证取样程序的表述，正确的是（ ）。

- A. 施工单位要将选定的试验室报送负责本项目的质量监督机构备案并得到认可
- B. 对于施工单位提出的试验室，总监理工程师要进行实地考察
- C. 项目监理机构中负责见证取样的监理人员应在质量监督机构备案
- D. 监理机构应按照规定制定检测试验计划，配备取样人员，负责施工现场的取样工作

【答案】 C

30、可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（ ）。

- A. 各专业施工进度控制时间分界点
- B. 工程施工承发包模式及其合同结构
- C. 施工进度计划的工作分解结构
- D. 工期定额、类似工程项目的实际进度

【答案】 D

31、某项目建设期3年，建设期内第1年贷款800万元，第2年贷款1000万元，第3年贷款1400万元，按年复利计息，年利率为7%，则该项目建设期利息总和为（ ）万元。

- A. 183.47
- B. 304.43
- C. 315.95
- D. 331.66

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/258032123056006027>