

# 2023年四川省建筑安管人员 ABC 类证书考试题库模拟训练含答案

## 【3套练习题】

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：\_\_\_\_\_ 成绩：\_\_\_\_\_

### 第一套

#### 一. 单选题(共 20 题)

1. 用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,用人单位与劳动者的劳动关系自( )之日起建立。

- A. 订立劳动合同
- B. 用工
- C. 试用期满
- D. 劳动者提供担保

2. 在容器内施焊时,应采取通风措施,照明电压不得超过( )V。容器内施焊应采取用绝缘材料使焊工身体与焊件隔离。间隔作业时焊工到外面休息。

- A. 12
- B. 24
- C. 36

D. 220

3. 吊挂和捆绑用钢丝绳的安全系数（ ）。

A. 2.5

B. 3.5

C. 6

D. 8

4. 危大工程专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由（ ）签字确认。

A. 双方

B. 双方和项目专职安全生产管理人员共同

C. 监理人员

D. 专职安全生产管理人员下

5. 根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合（ ）。

A. 安全生产法

B. 安全技术规程

C. 工程建设强制性标准

D. 建设安全生产监督规定

6. 施工升降机在使用中每隔（ ），应进行一次坠落试验。

A. 一个月

B. 半年

C. 三个月

D. 一年

7. 落地式操作平台应从底层第一步水平杆起逐层设置连墙件且间隔不应大于（ ），同时应设置水平剪刀撑。

A. 2m

B. 3m

C. 4m

D. 5m

8. 根据《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162）的规定，钢筋自重标准值（G<sub>3k</sub>）应根据工程设计图确定。对一般梁板结构每立方米钢筋混凝土的钢筋自重标准值：（ ）。

A. 楼板 0.3kN，梁 0.5kN

B. 楼板 0.5kN，梁 0.8kN

C. 楼板 1.1kN，梁 1.5kN

D. 楼板 1.5kN，梁 2.0kN

9. 某装修工程装修建筑面积 4 万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该装修工程项目应当至少配备（ ）名专职安全生产管理人员。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

10. 高处作业的安全技术措施及其所需料具，必须列入工程的（ ）。

A. 施工组织设计

B. 安全技术交底资料

C. 安全责任书

D. 目标责任书

11. 高处作业时手持工具和零星物料应放在（ ）。

A. 上衣口袋

B. 裤兜

C. 工具袋

D. 脚手板上

12. 分包单位()将其承包的工程再分包。

A. 不得

B. 可以

C. 必须

D. 自行决定是否

13. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行（ ）。

A. 检查

B. 验收

C. 审定

D. 核实

14. 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80--2016 规定：当坠落物高度为 5~15m

时，坠落半径为（ ）。

A. 3m

B. 4m

C. 5m

D. 6m

15. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》较大事故是指造成（），或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。

A. 2 人以上 6 人以下死亡

B. 3 人以上 10 人以下死亡

C. 5 人以上 10 人以下死亡

D. 10 人以上 30 人以下死亡

16. 《建设工程安全生产管理条例》规定，分包单位不服从总承包单位安全生产管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）责任。

A. 主要

B. 次要

C. 全部

D. 连带

17. 室外固定式灯具的安装高度应为（ ）。

A. 2m

B. 2.5m

C. >2.5m

D.  $\geq 3\text{m}$

18. 在悬空部位作业时，操作人员应（ ）。

A. 穿好绝缘鞋

B. 进行安全技术交底

C. 戴好护目镜

D. 系好安全带

19. 扣件式钢管脚手架所用的扣件应采用（ ）。

A. 钢板压制扣件

B. 可锻铸铁制作的扣件

C. 材质符合《钢管脚手架扣件》规定的可锻铸铁制作的扣件

D. 其他形式扣件

20. 重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的（ ）等于或超过临界量的单元。

A. 重量

B. 数量

C. 质量

D. 数目

## 二. 多选题(共 10 题)

1. 我国标准分类有（ ）。

A. 国家标准

B. 行业标准

C. 地方标准

D. 企业标准

E. 国际标准

2. 施工现场临时配电箱、开关箱应有名称、( )。

A. 绝缘

B. 用途

C. 间距

D. 分路标记

E. 系统接线图

3. 《施工现场临时用电安全技术规范》要求施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的 220/380 三相四线制低压电力系统,必须采用( )保护系统。

A. 三级配电

B. TT 接地

C. 二级漏电

D. TN-S 接零

E. TN-C 接零

4. 塔式起重机的起升高度大,为了提高工作效率,充分发挥起升电机功率的利用率,应该( )。

A. 重载低速

B. 重载高速

C. 轻载高速

D. 轻载低速

E. 重载中速

5. 建设工程安全文明施工费由（ ）组成。

A. 环境保护费

B. 措施费

C. 文明施工费

D. 安全施工费及临时设施费

6. 进行交叉作业，（ ）严禁堆放任何拆下物件。

A. 基坑内

B. 楼层边口

C. 脚手架边缘

D. 电梯井口

E. 通道口

7. 易燃易爆化学物品出厂时，必须有产品安全说明书。说明书中必须有经法定检测机构测定的该物品的（ ）数据。

A. 燃点

B. 闪点

C. 自燃点

D. 爆炸极限

E. 浓度极限

8. 设备的保养一般分为定期保养和日常保养两种，定期保养是按设备的磨损周期



按期送专业厂家进行磨损和疲劳的修复；日常保养是指设备每天工作前由机组人员进行对设备的保养，其保养范围包括（ ）。

- A. 清洁
- B. 紧固
- C. 润滑
- D. 调整
- E. 防腐

9. 瓶阀是气瓶的主要附件，用以控制气体的进出，因此要求气阀（ ）。

- A. 体积小
- B. 强度高
- C. 气密性好
- D. 耐用可靠
- E. 体积大

10. 在生产过程中，下列属于事故的有（ ）。

- A. 人员死亡
- B. 人员重伤
- C. 财产损失
- D. 人员轻伤
- E. 设备损失

### 三. 判断题(共 10 题)

1. 手提照明灯、高度不足 2.5m 的一般照明灯、危险环境和特别危险环境的局部

照明、携带式电动工具等，无特殊安全结构和安全措施时，应采用 42V 的安全电压。

2. 土坡坡度要根据工程地质和土坡高度，结合当地同类土体的稳定坡度值确定。
3. 项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。
4. 患有高血压、心脏病、恐高症等疾病的人员，不得从事危险作业。
5. 警告标志是提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志。
6. 荷载设计值为荷载的标准值乘以荷载分项系数。
7. 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）规定，检查评定项目分重要项目和一般项目。
8. 施工升降机吊笼天窗应安装电气安全开关并应灵敏可靠。
9. 满堂脚手架应在架体外侧四周及内部纵、横向每 6m 至 8m 由底至顶设置连续竖向剪刀撑。
10. 基坑周边、尚未装栏板的阳台、料台与各种平台周边、雨篷与挑檐边、无外脚手架的屋面和楼层边，以及水箱与水塔周边等处，都必须设置防护栏杆。

## 第一套参考答案

### 一. 单选题

1. 【正确答案】B
2. 【正确答案】A
3. 【正确答案】D
4. 【正确答案】B
5. 【正确答案】C

6. 【正确答案】 C
7. 【正确答案】 C
8. 【正确答案】 C
9. 【正确答案】 B
10. 【正确答案】 A
11. 【正确答案】 C
12. 【正确答案】 A
13. 【正确答案】 B
14. 【正确答案】 B
15. 【正确答案】 B
16. 【正确答案】 A
17. 【正确答案】 D
18. 【正确答案】 D
19. 【正确答案】 C
20. 【正确答案】 B

## 二. 多选题

1. 【正确答案】 ABCD
2. 【正确答案】 BDE
3. 【正确答案】 ACD
4. 【正确答案】 AC
5. 【正确答案】 ACD
6. 【正确答案】 BCE
7. 【正确答案】 ABCD
8. 【正确答案】 ABCDE
9. 【正确答案】 ABCD
10. 【正确答案】 ABCDE

## 三. 判断题

1. 【正确答案】 错
2. 【正确答案】 对
3. 【正确答案】 对
4. 【正确答案】 对
5. 【正确答案】 对
6. 【正确答案】 对
7. 【正确答案】 错
8. 【正确答案】 对
9. 【正确答案】 对
10. 【正确答案】 对

## 第二套

### 一. 单选题(共 20 题)

1. 高处作业的级别可分为 ( ) 级。

- A. 四
- B. 三
- C. 二
- D. 一

2. 实行工程总承包的, 总承包单位依法将建筑工程分包给其他单位的, 总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由 ( ) 统一管理。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 总承包单位
- D. 分包单位

3. 已知双排架连墙件间距竖向为  $H_1$ , 水平向为  $L_1$ , 风荷载标准值  $W_k$ , 则此脚手架连墙件所受水平力设计值为 ( )。

- A.  $H_1 \times L_1 \times W_k + 3kN$
- B.  $1.4H_1 \times L_1 \times W_k + 3kN$
- C.  $1.4H_1 \times L_1 \times W_k + 5kN$

D.  $H1 \times L1 \times WK + 5kN$

4. 采用扣件式钢管支模时，立杆顶端的计算长度为（ ）。(其中：h 为顶部步距，a 为立杆顶端伸出长度)

A.  $h + 1.5a$

B.  $h + 2a$

C.  $h + 2.5a$

D.  $h + 3.0a$

5. 施工单位未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》编制并审核危大工程专项施工方案的，依照《建设工程安全生产管理条例》对单位进行处罚，并暂扣安全生产许可证（）；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1000 元以上 5000 元以下的罚款。

A. 7 日

B. 15 日

C. 30 日

D. 60 日

6. 建设项目的职业病防护设施应当与主体工程（ ）。

A. 同时设计，同时投入生产

B. 同时设计，同时施工

C. 同时设计，同时施工，同时投入生产和使用

D. 同时投入生产，同时使用

7. 剪刀撑的设置宽度（ ）。

A. 不应小于 4 跨，且不应小于 6m

B. 不应小于 3 跨，且不应小于 4.5m

C. 不应小于 3 跨，且不应小于 5m

D. 不应大于 4 跨，且不应大于 6m

8. GJ59-2011 标准文明施工检查表中规定易燃易爆物品应（ ）。

A. 远离施工现场

B. 分类储藏

C. 远离食堂

D. 远离居民区

9. “用来传递和承受荷载，是吊笼上下运动的导轨”表述的是施工升降机的（ ）。

A. 导轨架

B. 底架

C. 标准节

D. 防坠安全器

10. 引起煤气中毒的主要原因是超量吸入（ ）。

A. 二氧化碳

B. 一氧化碳

C. 一氧化氮

D. 硫化氢

11. 根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)的规定，直角扣件、旋转扣件的抗滑承载能力设计值为（ ）。

A. 6kN

B. 8kN

C. 7kN

D. 8.5kN

12. 得了硅肺病的人主要是吸入了（ ）。

A. 硅酸盐

B. 金属尘

C. 二氧化硅粉尘

D. 混合性粉尘

13. PE 线所用材质与相线、工作零线 (N) 相同时，其最小截面应符合规定，例如采用相线截面  $S$  为  $25\text{mm}^2$  时，其 PE 线最小截面为（ ）。

A.  $10\text{mm}^2$

B.  $16\text{mm}^2$

C.  $25\text{mm}^2$

D.  $S/2\text{mm}^2$

14. 分配电箱与开关箱距离不得超过（ ）。

A. 10 米

B. 20 米

C. 30 米

D. 40 米

15. 根据《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162) 的规定，钢模板及其支架的荷载设计值可乘以系数（ ）。

A. 0.35

B. 0.45

C. 0.75

D. 0.9

16. 搭设高度（ ）及以上落地式钢管脚手架工程需要专家论证。

A. 20m

B. 30m

C. 40m

D. 50m

17. （ ）对报告重大事故隐患或者举报安全生产违法行为的有功人员，给予奖励。具体奖励办法由国务院负责安全生产监督管理的部门会同国务院财政部门制定。

A. 县级以上各级人民政府及其有关部门

B. 建设行政主管部门

C. 省级以上各级人民政府及其有关部门

D. 国务院及其有关部门

18. 电焊机一次侧电源线的长度不应大于（ ）。

A. 3m

B. 5m

C. 10m

D. 15m



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/268002021046006037>