

2023 年施工员之设备安装施工专业管理实务押题练习试题 A 卷含答案

单选题（共 40 题）

1、做好通风空调工程的调试试运转事故方案并实施是（ ）。

- A. 事前阶段质量控制
- B. 事中阶段质量控制
- C. 事后阶段质量控制
- D. 事前阶段管理控制

【答案】 C

2、设在高层建筑内的供暖热源加压泵间管道的分界点为（ ）。

- A. 以泵间外墙皮 1.2m 处为界
- B. 以泵间外墙皮 1.5m 处为界
- C. 以泵间外墙皮为界
- D. 泵间人口阀门

【答案】 C

3、依据供货合同的要求控制供货进度是（ ）进度控制的任务。

- A. 业主方
- B. 设计方
- C. 施工方
- D. 供货方

【答案】 D

4、把施工对象划分成若干施工段，每个施工过程的专业队（组）依次连续地在每个施工段上进行作业，当前一个专业队（组）完成一个施工段的作业之后，就为下一个施工过程提供了作业面，不同的施工过程，按照工程对象的施工工艺要求，先后相继投入施工，使各专业队（组）在不同的空间范围内可以互不干扰地同时进行不同的工作的一种施工组织方式是（ ）。

- A. 依次施工
- B. 平行施工
- C. 流水施工
- D. 不清楚

【答案】 C

5、不属于属于 ISO/TC176 整理并编撰八项质量管理原则（ ）。

- A. 持续改进
- B. 贯彻科学、公正、守法的职业规范
- C. 基于事实的决策方法
- D. 与供方互利的关系

【答案】 B

6、备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应在收讫竣工验收备案文件（ ）日内，责令停止使用，重新组织竣工验收。

- A. 5
- B. 15
- C. 10
- D. 8

【答案】 B

7、消防用水水源有（ ）个。

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

【答案】 A

8、质量事故的处理方式不包括（ ）。

A. 返工处理

B. 返修处理

C. 报废处理

D. 形成事故质量报告

【答案】 D

9、通风与空调工程中，不属于金属风管制作施工顺序的是（ ）。

A. 板材加工

B. 型材加工

C. 组合（组成风管）

D. 安装

【答案】 D

10、不属于竣工验收提交的文件（ ）。

A. 施工单位签署的工程质量保修书

- B. 法规、规章规定必须提供的其他文件
- C. 工程竣工验收报告
- D. 工程竣工条例

【答案】 D

11、常见电线型号中，BLV 是代表（ ）。

- A. 铜芯聚氯乙烯绝缘电线
- B. 芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线
- C. 铝芯聚氯乙烯绝缘电线
- D. 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线

【答案】 C

12、风速即气流速度，用（ ）测定。

- A. 热球式风速仪
- B. 水银温度计
- C. 自记录式毛发湿度计
- D. 声级计

【答案】 A

13、施工机械的（ ），指的是机械在具体施工条件下，考虑了施工组织及生产时间的损失等因素后的生产率。

- A. 理论生产率
- B. 技术生产率
- C. 实际生产率

D. 计算生产率

【答案】 C

14、负责工程量清单编制的是（ ）。

A. 招标人

B. 投标人

C. 业主

D. 施工单位

【答案】 A

15、ZC-8 接地电阻测量仪测量时，接地极、电位探测针、电流探测针三者成一直线，电位探测针居中，三者等距，均为（ ）。

A. 10m

B. 15m

C. 20m

D. 25m

【答案】 C

16、当灯具距地面高度小于（ ）时，灯具的可接近裸露导体必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，并应有专用接地螺栓，且有标识。

A. 1.8m

B. 2.0m

C. 2.4mm

D. 3.0m

【答案】 C

17、在调整施工进度计划时，采用改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间；采用更先进的施工方法，加快施工进度；用更先进的施工机械是属于（ ）。

- A. 组织措施
- B. 技术措施
- C. 经济措施
- D. 其他配套措施

【答案】 B

18、卫生间排水管灌水试验的灌水高度（ ）。

- A. 不低于二层卫生洁具的上边缘或二层地面
- B. 高于底层卫生洁具的上边缘或底层地面
- C. 高于二层卫生洁具的上边缘或二层地面
- D. 不低于底层卫生洁具的上边缘或底层地面

【答案】 D

19、点型火灾探测器安装的基本规定是，探测器至空调送风口边的水平距离不应小于（ ）m。

- A. 1.5
- B. 1.2
- C. 1
- D. 0.5

【答案】 A

20、不属于影响进度控制的有（ ）。

- A. 动态控制原理
- B. 循环原理
- C. 静态控制原理
- D. 弹性原理

【答案】 C

21、特种设备压力管道，其范围规定最高工作压力大于或者等于（ ）MPa（表压）的流体，且公称直径大于（ ）mm 的管道。

- A. 0.225
- B. 0.125
- C. 0.220
- D. 0.120

【答案】 B

22、安装一套单管荧光灯的人工费为 50 元，材料费（含主材）为 100 元，机械费为 10 元，按管理费率和利润率分别为 43%和 14%，问安装一套单管荧光灯的综合单价为（ ）。

- A. 160 元
- B. 188.5 元
- C. 186.5 元
- D. 175.5 元

【答案】 B

23、单位工程施工组织设计以（ ）为主要对象编制的施工组织设计，对（ ）。

- A. 若干单位工程组成的群体工程或特大型工程项目；整个项目的施工过程起到统筹规划、重点控制的作用
- B. 单位工程；单位工程的施工工程起指导和制约作用
- C. 分部工程或专项工程；具体指导其施工工程
- D. 专项工程；单位工程的施工工程起指导和制约作用

【答案】 B

24、项目施工组织设计批准后，（ ）牵头向项目现场管理工程师交底。

- A. 项目总工程师
- B. 方案编制人
- C. 项目现场管理工程师
- D. 分包单位施工人员

【答案】 A

25、检查的工序活动的结果，一旦发现问题，即停止作业活动进行处理，直到符合要求。判定符合要求的标准是（ ）。

- A. 各专业的施工质量验收规范，规范必须是现行的有效版本
- B. 各专业的施工质量验收规范，规范可以是任意的有效版本
- C. 各专业的施工质量设计规范，规范可以是任意的有效版本
- D. 各专业的施工质量设计规范，规范可以是任意的有效版本

【答案】 A

26、探测器距端墙的距离为安装间距的（ ）。

- A. 1/2
- B. 2/3
- C. 3/4
- D. 3/5

【答案】 A

27、起因物是（ ）。

- A. 指直接引起中毒的物体或物质
- B. 导致事故发生的物体和物质
- C. 指直接引起伤害及中毒的物体或物质
- D. 导致伤害发生的物体和物质

【答案】 B

28、在工程量清单计价中，分部分项工程综合单价的组成包括（ ）。

- A. 人工费+材料费+施工机械使用费+规费+企业管理费
- B. 人工费+材料费+施工机械使用费+税金+企业管理费
- C. 人工费+材料费+施工机械使用费+规费+利润
- D. 人工费+材料费+施工机械使用费+利润+企业管理费

【答案】 D

29、工程项目安全检查的目的是为了消除隐患、防止事故，以下不属于安全检查分类项目的是（ ）。

- A. 日常性检查
- B. 专业性检查

- C. 非季节性检查
- D. 节假日前后的检查

【答案】 C

30、焊机的一次电源线长度不宜超过（ ）m。

- A. 2~4
- B. 3~5
- C. 2~3
- D. 1~3

【答案】 C

31、施工企业内部通过奖励或惩罚经济手段进行施工项目的进度控制方法属于（ ）。

- A. 行政方法
- B. 经济方法
- C. 管理技术方法
- D. 其他方法

【答案】 B

32、建筑、安装工程采用的汽车式、履带式、轮胎式起重机称为（ ）。

- A. 塔式起重机
- B. 自行式起重机
- C. 门座式起重机
- D. 桅杆式起重机

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/268050067030006064>