

2024 年江西省建筑安全员 A 证考试题库

(单选题、多选题、判断题)

一、单选题(107 题)

1.依照《安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人和安全管理人
员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的(C)和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

2.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的(B)工程发包给具有相应
资质条件的分包单位。

A.全部 B.部分 C.绝大部分 D.任意比例部分

3.上下交叉施工作业时应采取(A)措施。

A.隔离防护 B.防护 C.隔离 D.砂石

4.满堂脚手架搭设高度不宜超过(B) m;满堂脚手架施工层不得超过
1 层。

A.24 B.36 C.40 D.48

5.生产经营单位对(C)应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定应
急预案,告知从业人员和相关人员应采取的紧急措施

A.事故频发场所 B.重大事故隐患 C.重大危险源 D.重点工作人员

6.下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容(B)。

A.工具、设备是否存在不安全因素 B.现场环境是否存在不安全因素 C.

是否正确穿戴个人防护用品 D.施工方案是否完善

7.<<建筑法>>规定,(A)对建筑工程实行总承包,禁止将建筑工程肢解发包。

A.提倡 B.要求 C.强制实行 D.禁止

8.建设安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍 (C)。

A.经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用

C.所住员工必须无条件迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用

9.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险,该保险责任期限到该项目 (B) 之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

10.在工地标准化评价检查程序中,施工单位会同监理单位在市政基础设施工程中应进行自查自检的阶段是 (D)。

A.工程开工 1 个月或完成工程量的 20%时

B.工程每进行 2 个月或完成工程量的 40%时

C.工程进行到一半时

D.工程即将全部投入使用时

11.下列（A）不属于行政处分，既有国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁，主要有警告、记过、记大过、降职、降薪、撤职、开除等。

A.罚款 B.记大过 C.警告 D.留用察看

12.（ A）是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

13.（D）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

A.县级以上人民政府建设行政主管部门 B.省级以上人民政府建设行政主管部门 C.国务院建设行政主管部门 D.国务院

14.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立（ C）合同,明确双方的权利和义务。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

15.施工现场用电系统中，N线的绝缘色应是（C）。

A.黑色 B.白色 C.淡蓝色 D.棕色

16.建设行政主管部门及其施工安全监管机构对工地标准化的落实情况抽查次数规定错误的是（ C）。

A.6层以下（含6层）房屋建筑工程抽查不少于2次

B.6层以上房屋建筑工程在基础、主体、装饰每阶段抽查次数各不少于

1 次

C.高层建筑工程抽查每个月至少 1 次

D.市政基础设施工程和独立报监的装饰装修工程每 1 个月抽查次数不少于 1 次

17.根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为 (D)等级。

A.1 个 B.2 个 C.3 个 D.4 个

18.易燃易爆物仓库的大门应当 (B)开启。

A.向内 B.向外 C.上下 D.横向推拉

19.潮湿场所开关箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为 (A)。

A.15mA B.20mA C.30mA D.40mA

20.三级安全教育是指 (B)这三级。

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.公司、总包单位、分包单位

D.建设单位、施工单位、监理单位

21.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的 (D)应当经建设行政主管部门考核合格后方可任职。

A.从业人员 B.安全生产管理人员 C.特种作业人员 D.主要负责人、项

目负责人、专职安全生产管理人员

22.建筑施工企业各管理层的技术负责人应对管理范围的（C）责任。

A.安全工作 B.技术工作 C.安全技术工作 D.施工技术工作

23.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应及时向（D）报告；对违章指挥、违章操作，应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

24.建设行政主管部门在审核发放（D）时应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。

A.生产许可证 B.质量许可证 C.产品合格证 D.施工许可证

25.安装模板前，工程技术人员应以（C）形式向作业班组进行施工操作安全技术交底。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.电话或短信

26.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定罚款的行政处罚，由（A）部门决定。

A.安全生产监督 B.工会 C.监察 D.公安

27.《建筑起重机械备案登记办法》中规定，建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起（C）内，向工程所在地县级以上地方

人民政府建设主管部门办理使用登记。

A.15日 B.20日 C.30日 D.7日

28.根据我国工业、企业噪声标准规定，凡新建、扩建、改建企业允许噪声为（ C ）分贝。

A.60 B.80 C.85 D.90

29.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

30.生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业,应当安排（ A ）进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

A.专人 B.领导 C.技术工人 D.负责人

31.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（ B ）考核合格后方可任职。”

A.建设部 B.建设行政主管部门或者其他有关部门 C.安全生产综合管理部门 D.劳动和社会保障部门

32.现浇钢筋混凝土梁、板，当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的（ C ）。

A.1/1000~1/1000

B.1/1000~2/1000

C.1/1000~3/1000

D.1/1000~4/1000

33.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（**B**）。

A.3m B.5m C.10m D.15m

34.在起重作业中，（**B**）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

35.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星（**C**），方可离开现场。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.不会燃烧

36.易燃仓库内严禁使用（**A**）照明灯具。

A.碘钨灯 B.25瓦白炽灯 C.日光灯 D.防爆灯

37.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的（**B**），并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

38.过梁与过梁两端成（**D**）角的三角形范围内及过梁净跨度 1/2 的高度范围内不得使用单排脚手架。

A.45° B.50° C.55° D.60°

39.拆除（**B**）模板时，为避免突然整块塌落，必要时应先设置临时支

撑，然后进行拆除。

A.墙 B.楼板 C.承重结构 D.柱

40.使用滑轮的直径，通常不得小于钢丝绳直径的（ A ）倍。

A.16 B.12 C.8 D.4

41.气瓶必须距离实际焊接或切割作业点（ A ）以上。

A.5m B.6m C.7m D.10m

42.建筑施工企业各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任应形成（ D ），并经责任部门或责任人确认。

A.管理制度 B.措施方案 C.应急预案 D.责任书

43.建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反法律，行政法规和建筑工程质量、安全标准，提出的降低质量的要求，（ B ）。

A.可以予以拒绝 B.应当予以拒绝 C.不得予以拒绝 D.视情况决定拒绝与否

44.下列对起重力矩限制器主要作用的叙述哪个是正确的？（ B ）

A.限制塔机回转半径 B.防止塔机超载 C.限制塔机起升速度 D.防止塔机出轨

45.除按规定允许载人的（ C ）外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A.塔式起重机 B.物料提升机 C.施工升降机 D.吊篮

46.事故发生单位对事故发生负有责任的，发生（ A ）的，处 50 万元以

上 200 万元以下的罚款。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

47.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、(D) 三种。

A.人力拆除 B.工具拆除 C.爆炸拆除 D.爆破拆除

48.临边防护栏杆横杆长度大于 (B) 时，必须加设栏杆柱。

A.1m B.2m C.3m D.4m

49.对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过 (B)，或跨度超过 18m 的高大模板工程，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

A.5 m B.8 m C.10 m D.12 m

50.安全考核的对象应包括施工企业各管理层的 (C)、相关职能部门及岗位和工程项目参建人员。

A.技术负责人 B.安全负责人 C.主要负责人 D.第一负责人

51.脚手板搭接铺设时，接头应支在横向水平杆上，搭接长度不小于 (C)。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

52.对动臂变幅的塔式起重机，当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为 800mm 处时，(A) 应动作，使起升运动立即停止。

A.起升高度限位器 B.起重力矩限制器 C.起重量限制器 D.幅度限位器

53.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 () 小时内向事故发生地 () 以上人民政府安全生产监督管理部门和负

有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（ C ）

A.1； 市级 B.2； 市级 C.1； 县级 D.2； 县级

54.工人要积极参加安全活动,认真执行（ D ），不违章作业,服从安全人员的指挥。

A.安全管理制度 B.领导任何指示 C.项目经理指挥 D.安全技术交底

55.项目教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育。下列内容不属于项目级安全教育的内容是（ B ）。

A.施工现场安全管理规章制度

B.安全生产方针、政策、法规

C.安全生产纪律和文明生产要求

D.建安工人安全生产技术操作一般规定

56.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取（ C ）

A.防范措施 B.安全保护措施 C.专项防护措施 D.隔离措施

57.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（ B ）措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

58.对生产附着式升降脚手架产品的单位，必须经（ C ）组织鉴定合格并发给生产和使用证后，方可向全国各地提供产品。

A.国家质量监督总局 B.国家质量监督总局 C.住房和城乡建设部 D.当

地建设行政主管部门

59.脚手架底层步距不应大于（A）。

A.2m B.3m C.3.5m D.4.5m

60.张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止作业，这属于从业人员行使的（C）

A.知情权 B.拒绝权 C.紧急避险权 D.检举权

61.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（A）。

A.指挥 B.作业 C.操作 D.命令

62.起重机司机每天对钢丝绳的观察应特别注意钢丝绳与（A）处。

A.设备的固定 B.卷筒缠绕 C.滑轮缠绕 D.钢丝绳接头

63.当需单根支模时，柱宽大于（C）应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

64.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场临时搭建的建筑物应当符合（A）。

A.国家标准 B.行业标准 C.质量有关要求 D.安全使用要求

65.门式钢管脚手架的内侧立杆离墙面净距不宜大于（B）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

66.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到（C），通过有效的管理

和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而防止事故的发生。

A.以人为本 B.安全第一 C.预防为主 D.安全优先

67.“3E 原则”指的是利用（C）防止事故的发生。

A.工程技术对策、教育对策、管理对策

B.安全管理对策、预防对策、法规对策

C.工程技术对策、教育对策、法制对策

D.预防对策、教育对策、法制对策

68.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（D）措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

69.下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是（C）。

A.在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法

B.坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

C.安全生产管理,坚持安全第一、预防为辅的方针

D.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责

70.现场（C）必须取得有关部门颁发的有效的特种作业操作证，持证

上岗。

A.木工 B.钢筋工 C.电工 D.泥水工

71.施工企业应当建立健全 (A)制度,加强对职工安全生产的教育培训,未经安全生产教育培训的人员,不得上岗作业。

A.安全生产教育培训 B.安全技能学习激励 C.劳保用品和学习资料统一配发 D.岗位责任

72.冷拉钢筋运行方向的端头应 (C),防止在钢筋拉断或夹具失灵时钢筋弹出伤人。

A.固定 B.夹牢 C.设防护装置 D.远离作业人员

73.建筑施工进行高处作业之前,应进行安全防护设施的(D)和验收。

A.分部检查 B.局部检查 C.总体检查 D.逐项检查

74.实行监理的建筑工程,由 (C)委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。

A.总承包单位 B.分包单位 C.建设单位 D.各级人民政府建设行政主管部门

75.建筑施工企业安全生产许可证被吊销后,自吊销决定之日起 (A)内不得重新申请安全生产许可证。

A.一年 B.半年 C.3个月 D.1个月

76.因事故受到损害的作业人员,除依法享有工伤社会保险外,依照有关

民事法律尚有获得（D）的权利。

A.治疗 B.休息 C.工资 D.赔偿

77.楼梯口应设置（B）高度双层防护栏杆，栏杆底部应设置不小于0.18m的挡脚板。

A.1 m B.1.2m C.1.5 m D.1.8 m

78.安全生产管理是实现安全生产的重要（B）。

A.作用 B.保证 C.依据 D.措施

79.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产（D）机构，配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

80.《安全生产法》要求生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当（A），依法履行职责。

A.恪尽职守 B.对甲方负责 C.对乙方负责 D.玩忽职守

81.离开特种作业岗位达（A）以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

A.半年 B.1年 C.2年 D.3年

82.企业负责人、项目经理未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的；安全生产考核合格证书有效期届满时，应（B）。

A.予以注销 B.重新考核 C.接受继续教育 D.不得再注册

83.收集、运输河沙等建筑材料，必须使用（A）。

A.密闭运输车 B.普通翻斗车 C.普通货车 D.人力车

84.钢筋切断机切短料时，手和切刀之间的距离应保持在 150mm 以上，如手握端小于（C）时，应采用套管或夹具。

A.150mm B.200mm C.400mm D.500mm

85.模板结构构件的受压构件长细比：支架立柱及桁架不应大于（D）。

A.135 B.140 C.145 D.150

86.塑料安全帽使用时间应不超过（D）年。

A.1 B.1.5 C.2 D.2.5

87.按照建设部的有关规定，开挖深度超过（C）的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A.3m（含 3m） B.5m C.5m（含 5m） D.8 m

88.生产经营单位必须对安全设备进行经常性的维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由（C）。

A.负责人签字 B.经理签字 C.有关人员签字 D.生产商方面签字

89.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、（C）。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

90.（C）对建设工程项目的安全施工负责。

A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单

位负责人

91.关于预留洞口的防护，以下说法不正确的是（ C）。

A.水平孔洞口短边尺寸大于 2.5cm 和竖向孔洞口高度大于 80cm 的孔洞，必须进行防护

B.对预留洞口、坑、井等边长为 2.5 ~50cm 的洞口，可用竹、木等作盖板盖住；边长为 50 ~150cm 的洞口，必须设置以扣件扣接钢管形成的网格，或采用贯穿于混凝土内的钢筋构成的防护网，并在其上满铺竹笆或脚手板

C.边长在 120cm 以上的洞口及临边，四周设防护栏杆，并设 180cm 的挡脚板

D.竖向洞口高度大于 80cm 时，如侧边落差大于 2m 时，应加设 1.2m 高的双层护栏

92.建设项目安全设施的（C）应当对安全设施设计负责。

A.经理 B.项目经理 C.设计人 设计单位 D.经纪人

93.浇筑离地（B）以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。

A.1m B.2m C.3m D.4m

94.建设工程安全生产的特点以下哪个方面的描述最为准确（A）。

A.单一性、分散性、露天施工、参与方多 B.投资达、施工周期长 C.高处施工危险大 D.施工技术复杂和

95.间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置（ B ）。

A.隔离开关 B.漏电保护器 C.断路器 D.熔断器

96.实行工程总承包的，总承包单位依法将建筑工程分包给其它单位的，总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由（C）统一管理。

A.建设单位 B.监理单位 C.总承包单位 D.分包单位

97.《劳动法》规定，劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，（C）；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

A.有权提出措施建议 B.不得拒绝执行 C.有权拒绝执行 D.有权越级上告

98.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（C）。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

99.（D）应为工程项目安全生产第一责任人，应负责分解落实安全生产责任，实施考核奖惩，实现项目安全管理目标。

A.安全员 B.项目工程师 C.总监理工程师 D.项目经理

100.（A）是为有效预防和控制可能发生的事故，最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

101.（A）能够限制起重臂不同幅度的相应起重荷载。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/276024015212010105>