

2023 年新版建筑质量员考试试题

第一部分 单选题(60 题)

1、当建筑工程只有装饰装修部分时，该工程应作为（ ）工程验收。

- A. 单位
- B. 子单位
- C. 分部
- D. 子分部

【答案】： A

2、ISO9000：2000 中有术语 80 个，以下属于有关管理术语的是（ ）。

- A. 管理体系
- B. 组织结构
- C. 质量特性
- D. 顾客满意

【答案】： A

3、金属板防水层所采用的金属材料和保护材料应符合（ ）要求。

- A. 设计
- B. 规范
- C. 业主
- D. 监理

【答案】： A

4、为了（ ），路面表面做成中间高两边低的拱形，称之为路拱。

- A. 迅速排除路面上的尘土
- B. 降低路面噪声
- C. 迅速排除路面上的雨水
- D. 增强路面抗弯能力

【答案】： C

5、室外低压配电线路应全线采用电缆（ ）敷设，在入户处应将电缆的金属外皮、钢管接到电位连接带或防闪电感应的接地装置上。

- A. 室外
- B. 直接埋地
- C. 沿墙角
- D. 沿排水管

【答案】： B

6、建设工程竣工验收备案系指工程竣工验收合格后，依据《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理的规定》，（ ）在指定的期限内，将与工程有关的文件资料送交备案部门查验的过程。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 设计单位
- D. 施工单位

【答案】： A

7、碎石材质不合格的质量问题不包括。（ ）

- A. 材质软，强度低
- B. 粒径偏小，块体有棱角
- C. 扁平细长颗粒多

D. 材料不洁净，有风化颗粒，含土和其他杂质

【答案】： B

8、当混凝土分层浇筑到模板高度的（ ），且第一层混凝土的强度达到出模强度时，方可进行初滑。

A. 1/3

B. 2/3

C. 3/4

D. 1/2

【答案】： B

9、某市政公司承建某城市道路工程，该道路基层结构为 200mm 石灰土和 400mm 水泥稳定碎石，面层为 150mm 沥青混凝土。在 K14+500~K14+580 区段内，道路有一个半径曲线。事件一：道路施工逢雨期。沥青面层施工过程中，项目经理发现压路机驾驶员王某有如下行为：①在未碾压成型路面上驾驶压路机转向、掉头；②施工间歇期间，将压路机停放在未成型路面上；③工休期间，将压路机停放在刚成型路面上；④碾压过程中，驾驶压路机缓慢倒退碾压路面。事件二：为了预防和治理城镇道路施工中产生的通病，该施工单位根据工程实际情况和规范等。

A. 横向开裂

B. 纵向开裂

C. 压实度不足

D. 碾压时发生龟裂

【答案】： A

10、钢销式石材幕墙可以在非抗震设计或 6 度、7 度抗震设计中应用，幕墙高度不宜（ ）m，石板面积不宜（ ） m^2 。

A. 大于 20，大于 1.0

- B. 大于 20，小于 1.0
- C. 小于 20，大于 1.0
- D. 小于 20，大于 1.0

【答案】： A

11、防水混凝土的抗压强度和抗渗性能必须符合（ ）要求。

- A. 规范
- B. 规定
- C. 设计
- D. 业主

【答案】： C

12、沉降观测点是均匀布置的，它们之间的距离一般为（ ）m。

- A. 1~5m
- B. 8~15m
- C. 5~10m
- D. 10~20m

【答案】： D

13、钢门窗安装时，门窗横框的水平度检查方法（ ）。

- A. 用 1m 水平尺和塞尺检查
- B. 用 1m 垂直尺检查尺检查
- C. 用钢尺检查
- D. 用塞尺检查

【答案】： A

14、预应力混凝土钢绞线是按严格的技术条件，绞捻起来的钢丝束。

其中，用三根刻痕钢丝捻制的钢绞线代号为（ ）。

- A. 1X3

- B. 1X3
- C. 1X3I
- D. 1X3K

【答案】： C

- 15、下列不属于审查施工组织设计原则的是（ ）。
- A. 质量管理体系和技术管理体系、质量保证措施是否健全且切实可行
 - B. 施工组织设计编制、审查和批准应符合规定的程序
 - C. 施工组织设计应符合施工合同要求
 - D. 在满足合同和法规要求的前提下，对施工组织设计的审查，应尊重承包单位的自主技术决策和管理决策

【答案】： C

- 16、根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010的有关规定，第二类防雷建筑物专设引下线不应少于两根，并应沿建筑物周围均匀布设，其平均间距不应大于（ ）。
- A. 12
 - B. 18
 - C. 25
 - D. 30

【答案】： B

- 17、扬程是（ ）的性能参数。
- A. 风机
 - B. 泵
 - C. 压缩机
 - D. 压气机

【答案】： B

18、民用建筑工程室内装修施工时，（ ）使用苯、甲苯、二甲苯和汽油进行除油和清除旧油漆作业。

- A. 可
- B. 不宜
- C. 必须
- D. 严禁

【答案】： D

19、下列关于工程施工质量的要求，说法正确的是（ ）。

- A. “优良”是对项目质量的最高要求
- B. 从成本角度考虑，国家不鼓励提高建设工程质量
- C. “白玉兰奖”是国家建设主管部门设置的优质工程奖
- D. “合格”是对项目质量的最基本要求

【答案】： D

20、部门控制式项目组织形式一般适用于（ ）。

- A. 复杂的项目
- B. 专业性强的项目
- C. 经营性项目
- D. 大型项目

【答案】： B

21、光电测距是通过测量光波在待测距离上往返（ ）次所经历的时间，来确定两点之间的距离。

- A. 一
- B. 两
- C. 三
- D. 四

【答案】：A

22、现浇结构的外观质量不应有严重缺陷，对已经出现的严重缺陷，应由（ ）提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。

- A. 监理单位
- B. 施工单位
- C. 设计单位
- D. 鉴定检测单位

【答案】：B

23、增压设备和水箱安装的工艺流程，正确的是（ ）。

- A. 安装准备→基础验收→吊装就位→设备开箱检查→找平找正→配管安装→试运转
- B. 安装准备→基础验收→设备开箱检查→找平找正→吊装就位→配管安装→试运转
- C. 安装准备→基础验收→设备开箱检查→吊装就位→找平找正→配管安装→试运转
- D. 安装准备→基础验收→设备开箱检查→吊装就位→配管安装→找平找正→试运转

【答案】：C

24、桩基工程应由（ ）组织验收。

- A. 总监理工程师或建设单位项目负责人
- B. 施工单位项目负责人
- C. 质监站人员
- D. 质量员

【答案】：A

25、安全生产事故等级划分标准中，较大事故是指造成3人及以上10人以下死亡，或者10人及以上50人以下重伤，或者（ ）直接经济损失的事故。

- A. 1000 万元以下
- B. 1000 万元以上
- C. 1000 万元以上 5000 万元以下
- D. 5000 万元以上 1 亿元以下

【答案】： C

26、将三相负载分别接在三相电源的（ ）和（ ）之间的接法，称星形连接。

- A. 相线中线
- B. 相线相线
- C. 中线中线
- D. 相线零线

【答案】： A

27、电力电缆在桥架内敷设时，电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的（ ）。

- A. 80%
- B. 60%
- C. 50%
- D. 40%

【答案】： B

28、室内给水系统安装的工艺流程正确顺序是（ ）

- A. 孔洞预留、埋件→支管安装→立管安装→干管安装→水压试验→管道防腐和保温→管道冲洗→通水试验
- B. 孔洞预留、埋件→干管安装→立管安装→支管安装→水压试验→管

道防腐和保温→管道冲洗→通水试验

C. 孔洞预留、埋件→支管安装→立管安装→干管安装→管道防腐和保温→水压试验→管道冲洗→通水试验

D. 孔洞预留、埋件→干管安装→立管安装→支管安装→管道防腐和保温→水压试验→管道冲洗→通水试验

【答案】： B

29、施工作业活动是由一系列（ ）所组成的。

A. 工艺

B. 工序

C. 工作

D. 工程

【答案】： B

30、适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的黏性土、粉土、湿陷性黄土及填土地基等的深层加固方法是（ ）。

A. 强夯法

B. 重锤夯实法

C. 挤密桩法

D. 砂石桩法

【答案】： A

31、附加圈梁与圈梁的搭接长度，不应大于圈梁之间垂直间距的（ ）倍，且不小于 1m。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】：D

32、地下工程防水等级分为四级，其中（ ）级防水要求最高。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】：A

33、地基基础分部（子分部），分项工程的质量验收均应在（ ）基础上进行。

- A. 施工单位自检合格
- B. 监理验收合格
- C. 建设单位验收合格
- D. 工程质量监督站

【答案】：A

34、轻质隔墙用板有隔声、隔热、阻烧、防潮等要求的，板材应有相应性能的（ ）报告。

- A. 检测
- B. 复验
- C. 型式检验
- D. 现场抽样检测

【答案】：A

35、工频耐压试验时，采用球间隙进行测量，该球间隙称为（ ）。

- A. 放电间隙
- B. 测量间隙

C. 保护间隙

【答案】： B

36、栏杆垂直杆件间净距不应大于（ ） m。

- A. 0.10
- B. 0.11
- C. 0.12
- D. 0.15

【答案】： B

37、住宅建筑按层数进行分类时，多层住宅的层数范围是（ ）

- A. 1-3
- B. 4-8
- C. 4-6
- D. 7-9

【答案】： C

38、对隐蔽工程的验收，施工单位应进行自检，并在隐蔽或在中间验收前（ ）小时以书面形式通知监理工程师验收。

- A. 24
- B. 48
- C. 36
- D. 72

【答案】： B

39、某办公楼项目进行实木复合地板面层和实木踢脚线的安装施工。施工方案采用木格栅上满铺垫层地板，再进行实木复合地板安装的施工方案。监理工程师验收时发现，部分允许偏差项目严重不符合标准，且该分项工程隐蔽工程未进行验收，要求重新进行检查，并发现木格栅、垫层地板等未进行防腐处理。据此监理工程师拒绝验收该工程

。根据背景资料，回答下列 1~4 问题。

- A. 垫层地板应髓心向上，板间缝隙不大于 3mm
- B. 垫层地板应髓心向下，板间缝隙不大于 3mm
- C. 垫层地板应髓心向上，板间缝隙不大于 5mm
- D. 垫层地板应髓心向下，板间缝隙不大于 5mm

【答案】： B

40、凡属“见证点”的施工作业，如（ ）等，施工方必须在该项作业开始前 48h，书面通知现场监理机构到位旁站，见证施工作业过程。

- A. 重要部位
- B. 特种作业
- C. 隐蔽工程
- D. 专门工艺

【答案】： C

41、下列关于膨胀剂、防冻剂、泵送剂、速凝剂的相关说法中，错误的是（ ）。

- A. 膨胀剂是能使混凝土产生一定体积膨胀的外加剂
- B. 常用防冻剂有氯盐类、氯盐阻锈类、氯盐与阻锈剂为主复合的外加剂、硫酸盐类
- C. 泵送剂是改善混凝土泵送性能的外加剂
- D. 速凝剂主要用于喷射混凝土、堵漏等

【答案】： B

42、摩擦型灌注桩深度主要以（ ）控制。

- A. 设计桩长
- B. 桩端进入持力层深度
- C. 贯入度

D. 实际桩长

【答案】： A

43、窗帘盒、窗台板和散热器罩安装中，上口、下口直线度的允许偏差为（ ） mm，检验方法是（ ）。

A. 3，拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢直尺检查

B. 3，用钢尺检查

C. 2，用 1m 水平尺和塞尺检查

D. 2，用钢直尺检查

【答案】： A

44、木门窗框和厚度大于（ ） mm 的门窗扇应采用双榫连接。

A. 50

B. 80

C. 90

D. 110

【答案】： A

45、下列各项中，不是三级安全教育的教育层次的是（ ）。

A. 特殊工种

B. 施工班组

C. 项目经理部

D. 公司

【答案】： A

46、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）中规定：（ ），是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。

- A. 重大事故
- B. 较大事故
- C. 一般事故
- D. 特别重大事故

【答案】： B

47、混凝土浇筑时，浇筑柱混凝土高度不应超过（ ） m，否则应设串筒下料。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】： B

48、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013 规定，信息化应用系统检测时，应测试业务功能和业务流程，结果符合（ ）的应判定为合格。

- A. 设计
- B. 招标文件
- C. 合同
- D. 软件需求规格说明

【答案】： D

49、火灾自动报警系统的基本形式有。种：区域报警系统、集中报警系统和（ ）。

- A. 电气中心系统
- B. 水电中心系统
- C. 处置中心报警
- D. 控制中心报警系统

【答案】： D

50、（ ）是指相交道路在不同高度上的交叉。

- A. 平面交叉
- B. 立体交叉
- C. 左右交叉
- D. 对向交叉

【答案】： B

51、某混凝土按初步计算配合比，试拌混凝土 151，其材料用量为水泥 5.13kg、水 2.93kg、砂 9.92kg、碎石 17.66kg。经搅拌后做坍落度试验，测得坍落度值偏低，不满足要求，欲采用增加 10%水泥浆的办法来调整，则问：

- A. 5.50
- B. 5.55
- C. 5.57
- D. 5.64

【答案】： D

52、有防水要求的建筑地面工程的立管、套管、地漏处不应渗漏，坡向应正确、无积水。检验方法为：观察检查和蓄水、泼水检验及坡度尺检查。蓄水（ ）h，深度不小于 10mm。

- A. 48
- B. 24
- C. 12
- D. 2

【答案】： B

53、全站仪根据测距标准差，即测距精度，按国家标准可分为三个等级。其中，I级仪器的测距精度应小于（ ）mm。

- A. 20
- B. 16
- C. 10
- D. 5

【答案】：D

54、我国建筑工程中常用的是通用硅酸盐水泥，它是以（ ）和适量的石膏及规定的混合材料制成的水硬性胶凝材料。

- A. 硅酸钙
- B. 碳酸钙
- C. 硅酸盐水泥熟料
- D. 石灰

【答案】：C

55、我国工业和民用电源为三相交流电源，下面（ ）的说法是不正确的。（ ）

- A. 三相交流电源采用的是三相四线制
- B. 线电压为 380 伏
- C. 线电压为 220 伏
- D. 相电压为 220 伏

【答案】：C

56、按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 规定制冷管道系统应做（ ）、气密性试验和真空试验。

- A. 强度试验
- B. 刚度试验
- C. 充气试验

D. 压力试验

【答案】：A

57、施工单位的工程质量验收记录应由（ ）填写。

- A. 项目经理
- B. 工程质量检查员
- C. 资料员
- D. 技术负责人

【答案】：B

58、下列不属于 D3000 系列测距仪观测步骤的为（ ）。

- A. 安置仪器
- B. 观测水平角和气象元素
- C. 观测竖直角和气象元素
- D. 测距

【答案】：B

59、下列不属于强制性标准监督检查的内容的是（ ）。

- A. 有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准
- B. 工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定
- C. 工程竣工验收是否符合强制性标准的规定
- D. 工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定

【答案】：C

60、钢导管不得采用对口熔焊连接；镀锌钢导管或壁厚小于等于（ ）mm 的钢导管，不得采用套管熔焊连接。

- A. 1
- B. 2

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/278003114057006051>