

2023 年质量员之设备安装质量专业管理实务练习题

单选题（共 50 题）

1、防火阀直径或长边尺寸大于等于（ ）mm 时，宜设独立支、吊架。

- A. 500
- B. 630
- C. 800
- D. 320

【答案】 B

2、送电验收工作中，需送电空载运行（ ）h，无异常现象，办理验收手续，交建设单位使用。

- A. 6
- B. 12
- C. 24
- D. 48

【答案】 C

3、见证取样检测是检测试样在（ ）见证下，由施工单位有关人员现场取样，并委托检测机构所进行的检测。

- A. 监理单位具有见证人员证书的人员
- B. 建设单位授权的具有见证人员证书的人员
- C. 监理单位或建设单位具备见证资格的人员
- D. 设计单位项目负责人

【答案】 C

4、执行计划要职责分工，各负其责。执行前要（ ）。

- A. 宣传、交底、取得共同的理解和认同
- B. 宣传、交底、取得共同的认识和认同
- C. 宣传、分工、取得共同的理解和认同
- D. 宣传、分工、取得共同的认识和认同

【答案】 A

5、电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连接，不得（ ）连接，连接导体的材质、截面积应符合设计要求。

- A. 串联
- B. 并联
- C. 焊接
- D. 螺栓

【答案】 A

6、对于钢导管而言，无论是明敷还是暗敷，一般都采用（ ）连接，特别是潮湿场所，以及埋地和防爆的配管。

- A. 套管扣压式
- B. 套接紧订式
- C. 丝扣
- D. 套管

【答案】 C

7、根据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 规定，柜、台、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接；装有电器的可开启门，门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于（ ） mm^2 黄绿色绝缘铜芯软导线连接，且有标识。

A. 1.5

B. 2.5

C. 4

D. 6

【答案】 C

8、梯架、托盘和槽盒全长不大于 30m 时，应不少于（ ）处与保护导体可靠连接，全长大于 30m 时，每个 2~3m 应增加连接点，起始端和终点端均应可靠接地。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 B

9、工程质量监督机构应在工程竣工验收之日起（ ）日内，向备案机关提交工程质量监督报告。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

【答案】 A

10、配电箱（盘）内的剩余电流动作保护器（RCD）应在施加（ ）的情况下测试动作时间，测试值应符合设计要求。

- A. 剩余电流
- B. 工作电流
- C. 漏电电流
- D. 额定剩余动作电流

【答案】 D

11、金属及复合管在试验压力下，观察（ ）min，压力降不大于（ ）MPA，然后降到工作压力进行检查，以不渗漏为合格。

- A. 9， 0.02
- B. 9， 0.05
- C. 10， 0.02
- D. 10， 0.05

【答案】 C

12、低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值，进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。检查数量：同厂家各种规格总数的（ ），且不少于2个规格。

- A. 30%
- B. 20%
- C. 10%
- D. 15%

【答案】 C

13、风管法兰连接时，其连接应牢固，法兰管口平面度的允许偏差为（ ）mm。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 B

14、安装工程中，应用（ ）水准仪已能满足要求。

A. DS0.5

B. DS1

C. DS3

D. DS10

【答案】 D

15、低压电动机、电加热器及电动执行机构的绝缘电阻值不应小于（ ）M？。

A. 0.1

B. 0.2

C. 0.5

D. 1.0

【答案】 C

16、.雨水管道灌水试验的灌水高度必须倒霉跟立管上部的雨水斗，试验持续时间（ ）h，不渗漏为合格。

- A. 1
- B. 1.5
- C. 2
- D. 2.5

【答案】 A

17、吊扇的安装，扇叶距地高度不应小于（ ）。

- A. 2.5
- B. 2
- C. 1.5
- D. 1.3

【答案】 A

18、分部工程质量验收记录由（ ）填写。

- A. 监理工程师或建设单位专业技术负责人
- B. 总监理工程师
- C. 总监理工程师或建筑单位项目专业负责人
- D. 建设单位

【答案】 C

19、根据《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 规定，电梯轿厢当距轿底面在 1.1m 以下使用玻璃轿壁时，必须在距轿底面（ ）m 的高度安装扶手，且扶手必须独立地固定，不得与玻璃有关。

- A. 0.7~0.9
- B. 0.9~1.1

C. 1.0~1.2

D. 1.1~1.3

【答案】 B

20、功率的单位中 1 马力约为 () W。

A. 366

B. 500

C. 736

D. 800

【答案】 C

21、不属于可挠金属导管敷设的优点的是 ()。

A. 敷设方便

B. 施工操作简单

C. 安装时不受建筑部位影响

D. 价格低廉

【答案】 D

22、建筑电气动力工程的空载试运行和建筑电气照明工程的负荷试运行，应按本规范规定执行；建筑电气动力工程的负荷试运行，依据电气设备及相关建筑设备的种类、特性，编制试运行方案或作业指导书，并应经施工单位审查批准，试运行方案应经 () 确认后执行。

A. 建设单位

B. 监理单位

C. 设计单位

D. 施工单位

【答案】 B

23、阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB12220 的规定。对于工作压力大于（ ）及在主干管上起到切断作用的阀门，应进行强度和严密性试验，合格后方准使用。

A. 1.6MPa

B. 0.6MPa

C. 1.0MPa

D. 2.0MPa

【答案】 C

24、检测智能化集成系统集中监视、储存和统计功能时，每个被集成系统的抽检数量宜为该系统信息点数的（ ），且抽检点数不应少于 20 点，当信息点数少于 20 点时应全部检测；能化集成系统抽检总点数不宜超过 1000 点；抽检结果全部符合设计要求的，应为检测合格。

A. 5%

B. 10%

C. 20%

D. 100%

【答案】 A

25、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做（ ），其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。

A. 通水试验

B. 严密性试验

C. 渗水试验

D. 灌水试验

【答案】 A

26、某行政办公楼 2012 年 3 月主体工程施工完毕，开始进行给水排水管道安装施工，承包单位合理安排施工，严格把好质量关，2012 年 7 月底工程顺利通过竣工验收并投入使用，请问管道施工时应注意哪些问题。

A. 安装→试压→保温→消毒→冲洗

B. 安装→保温→试压→消毒→冲洗

C. 安装→试压→消毒→冲洗→保温

D. 安装→保温→试压→冲洗→消毒

【答案】 A

27、建筑给水排水及采暖工程施工质量检测中应检测管道滑动支架，滑托与滑槽两侧间应留有（ ）mm 的间隙。

A. 3~5

B. 4~6

C. 5~7

D. 3~6

【答案】 A

28、湿式报警阀调试时，在试水装置处放水，当湿式报警阀进口水压大于 0.14MPa 放水流量大于 1L/s 时，报警阀应及时启动；带延迟器的水力警铃应在 5~90s 内发出报警铃声，不带延迟器的水力警铃应在（ ）s 内发出报警铃声；压力开关应及时动作，并反馈信号。

A. 15

B. 30

C. 10

D. 20

【答案】 A

29、质量计划编制的主要内容，确定各项管理体系的流程和措施不包括（ ）。

A. 员工培训措施

B. 技术措施

C. 组织措施

D. 质量保证措施和安全施工措施

【答案】 A

30、自动喷水灭火系统水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时，应将管网内的空气排净，并应缓慢升压；达到试验压力后，稳压30min后，管网应无泄漏、无变形，且压力降不应大于（ ）MPa。

A. 0.02

B. 0.03

C. 0.04

D. 0.05

【答案】 D

31、当塑料导管在砌体上剔槽埋设时，应采用强度等级不小于 M10 的水泥砂浆抹面保护，保护层厚度不应小于（ ）mm。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

【答案】 C

32、（ ）是可变冷媒流量空调（VRV）系统的关键部分。

A. 风冷式冷凝器和压缩机

B. 室外机

C. 室内机

D. 冷媒管路

【答案】 A

33、信息化应用系统检测时，应检查运行软件产品的设备中安装的软件，符合（应判定为合格）。

A. 软件需求规格说明的

B. 招标文件要求的

C. 没有安装与业务应用无关的软件的

D. 运行要求的

【答案】 C

34、监控室的嵌入式显示屏可放入后部密闭且通风不良的柜内会使（ ）

A. 工作中产生的热量不易散去

B. 保持柜内的清洁安全

C. 有利于管理

D. 保证嵌入式显示屏不受外部因素的影响

【答案】 A

35、下列（ ）不是入侵报警系统的检测内容。

- A. 防破坏及故障报警功能
- B. 记录及显示功能
- C. 系统自检功能
- D. 监视功能

【答案】 D

36、室内直埋给水管道（塑料管道和复合管道除外）应做防腐处理。埋地管道防腐层（ ）应符合设计要求。

- A. 材质和厚度
- B. 质量和结构
- C. 质量和施工
- D. 材质和结构

【答案】 D

37、交流电动机带负荷启动时，一般在冷态时，可连续启动（ ）次；在热态时，可连续启动（ ）次。

- A. 两一
- B. 一两
- C. 两三
- D. 三四

【答案】 A

38、排水栓和地漏的安装应平整、牢固，低于排水表面，周边无渗漏。地漏水封高度不得小于（ ）mm。

A. 30

B. 60

C. 50

D. 40

【答案】 C

39、发生火灾事故时，在死亡的绝大多数人是因为（ ）。

A. 大火烧死

B. 跳楼而死

C. 吸入毒性气体而死

D. 因人群踩踏而死

【答案】 C

40、国际单位制中电流的单位为（ ）。

A. 安培

B. 千安

C. 毫安

D. 微安

【答案】 A

41、排烟支管上应设有当烟气温度超过（ ）℃时，能自动关闭的防火阀。

A. 150

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/288074034115007005>