

2023 年山东省安全员-C 证考试（专职安全员）题库附答案

（单选题 260 道，多选题 60 道，判断题 30 道）

一、单选题(260 题)

1.深度为 6m 的沟槽施工时，沟槽边（ B ） m 内禁止堆土。

A.0.8 B.1 C.1.2 D.1.5

2.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的（B）工程发包给具有相应资质条件的分包单位。

A.全部 B.部分 C.绝大部分 D.任意比例部分

3.焊机二次侧电源线长度最大不得超过（ B ） m。

A.20 B.30 C.40 D.50

4.关于分配电箱、开关箱设置不正确的是（B）。

A.固定式的分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m

B.移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2~1.6m

C.分配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品

D.配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

5.施工现场已不再使用的淘汰钢筋机具是（C）。

A.钢筋切断机 B.钢筋弯曲机 C.钢筋冷拉机 D.钢筋调直机

- 6.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（C）灭火剂。
- A.D类干粉 B.ABCD类干粉 C.BC类干粉 D.泡沫
- 7.在工地标准化评价检查程序和阶段，施工单位会同监理单位在房屋建筑工程主体施工阶段应进行自查自检的是（B）。
- A.人工挖孔桩工程在施工进行到80%时
- B.高大模板工程混凝土浇筑前
- C.10层及其以上的房屋建筑工程在施工完成3层和封顶时分别进行一次
- D.外脚手架拆除前
- 8.当起重量达到（C）的额定起重量时，起重量限制器起作用，自动切断起升动力电源，但允许机构作下降运动。
- A.90% B.100% C.110% D.120%
- 9.《建设工程安全生产管理条例》规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起（C）日内,将其保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府行政主管部门或者其他有关部门备案。
- A.7 B.10 C.15 D.30
- 10.分包单位（A）将其承包的工程再分包。
- A.不得 B.可以 C.必须 D.自行决定是否
- 11.（A）是我国第一部真正意义上针对建设工程安全生产的行政法规。

A.《建设工程安全生产管理条例》 B.《建筑法》 C.《安全生产法》 D.《劳动法》

12.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定,施工单位根据专家组的论证报告,对专项施工方案进行修改完善,并经施工单位技术负责人、专家组长、项目总监理工程师、(B)批准签字后,方可组织实施。

A.施工单位负责人 B.建设单位项目负责人 C.项目负责人 D.施工单位技术负责人

13.《建筑法》规定,建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针,建立健全(D)。

A.安全生产的责任制度 B.群防群治制度 C.安全检查制度 D.安全生产的责任制度和群防群治制度

14.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于6扣,插入立杆的长度不得小于(C)。

A.100mm B.120mm C.150mm D.180mm

15.门式钢管脚手架的转角处或开口型脚手架端部必须增设连墙件,连墙件垂直间距不大于建筑物层高,且不大于(B)。

A.3m B.4m C.5m D.6m

16.收集、运输河沙等建筑材料,必须使用(A)。

A.密闭运输车 B.普通翻斗车 C.普通货车 D.人力车

17.悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于（ B）上。

A.脚手架 B.建筑物 C.钢模板 D.施工设备

18.高度在 24m 以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面设剪刀撑，其规定为（ A）。

A.两端各设一道，并从底到顶连续设置，中间每道剪刀撑净距不应大于 15m

B.无论多长的脚手架只需在两端各设一道剪刀撑

C.剪刀撑不要从底到顶连续设置

D.剪刀撑的设置没有规定

19.安全生产管理，就是针对人们在安全生产过程中的安全问题，运用有效地资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有管（A）等活动。

A.决策、计划、组织和控制 B.计划、组织、反馈和控制 C.决策、实施、计划和改进 D.评价、计划、实施和改进

20.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正;逾期未改正的,处罚款限额是 (C),对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款。

A.2 万元以上 5 万元以下 B.5 万元以上 10 万元以下 C.5 万元以上 20 万元以下 D.10 万元以上 20 万元以下

21.《建设工程安全生产管理条例》规定，发生生产安全事故后，施工单

位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当（ D ），妥善保管有关证物。

A.绘制简图 B.拍照或者录像 C.做出书面标记 D.做出标记和书面记录

22.下列对起重力矩限制器主要作用的叙述哪个是正确的？（ B ）

A.限制塔机回转半径 B.防止塔机超载 C.限制塔机起升速度 D.防止塔机出轨

23.脚手架作业层的脚手板铺设规定为（ C ）。

A.可以不满铺

B.可以满铺、铺稳

C.应铺满、铺稳，离开墙面不超过 120mm-150mm

D.应铺满、铺稳，离开墙面 200mm-300mm 处可以不设任何防护

24.临边防护栏杆横杆长度大于（ B ）时，必须加设栏杆柱。

A.1m B.2m C.3m D.4m

25.《建筑起重机械备案登记办法》中规定，建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起（ C ）内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

A.15 日 B.20 日 C.30 日 D.7 日

26.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，下列哪种情况（ D ）禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

A.抢修 B.抢险作业 C.因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业

D.工期要求

27.在导致事故发生的三个因素中，直接原因是（D）。

A.人的不安全行为 B.物的不安全状态 C.管理因素 D.人的不安全行为和物的不安全状态

28.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，（A）应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程施工进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.项目负责人

29.下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容（B）。

A.工具、设备是否存在不安全因素 B.现场环境是否存在不安全因素 C.是否正确穿戴个人防护用品 D.施工方案是否完善

30.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（B）措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

31.建筑行业职工负伤后（A）内死亡的，应作为死亡事故填报或补报。

A.30天 B.60天 C.90天 D.120天

32.因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时，必须经（D）同意，采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

A.安全员 B.技术员 C.班长 D.施工负责人

33. (A) 对建筑工程的质量、安全事故、质量缺陷、安全隐患等都有权像建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。

A.任何单位和个人 B.建设单位 C.监理单位 D.项目经理

34.塔式起重机梯子的第一个休息平台设置在不超过 12.5m 的高度处，以后每隔 (B) 内设置一个。

A.5m B.10m C.15m D.20m

35.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为 (C)。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

36.建筑施工企业各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任应形成(D)，并经责任部门或责任人确认。

A.管理制度 B.措施方案 C.应急预案 D.责任书

37.混凝土搅拌工接触到的主要职业危害为 (A)。

A.水泥尘 B.辐射 C.黄泥沙尘 D.噪声

38.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至 (B) 时段。

A.完成建筑物设计使用年限的 B.完成基坑支护使用功能的 C.完成基坑开挖的 D.完成建筑物结构封顶的

39.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应及时向 (D) 报告；对违章指挥、违章操作，应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

40.某建筑工程建筑面积 3 万平方米,按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定,该建筑工程项目应当至少配备 (B) 名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.4

41.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当向作业人员提供 (B), 并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

42.依据《安全生产许可证条例》(国务院 2004 年第 397 号)的规定,国家对建筑施工企业实施 (A) 制度。

A.安全生产许可 B.定期安全检查 C.施工许可证 D.行业监督

43.冷拉钢筋运行方向的端头应 (C), 防止在钢筋拉断或夹具失灵时钢筋弹出伤人。

A.固定 B.夹牢 C.设防护装置 D.远离作业人员

44.《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械,在验收前应当经 (A) 的检验检测机构监督检验合格。

A.有相应资质 B.建设行政主管部门 C.质量技术监督部门 D.安全生产监督管理部门

45.《安全生产法》规定,生产经营单位的 (C)对本单位的安全生产工作全面负责。

A.项目经理 B.技术负责人 C.主要负责人 D.法人

46.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格的,负责审批该工程施工许可的部门不得给予 (C)。

A.安全生产许可证 B.临时占道许可证 C.施工许可 D.机械设备检查合格证

47.易燃易爆危险物品库房与在建工程的防火间距应不小于 (B) 米。

A.10 B.15 C.20 D.25

48.建筑行业的“五大伤害”事故不包含 (D) 。

A.高处坠落 B.物体打击 C.机具伤害 D.中毒

49.下列关于施工场地划分的叙述,不正确的是 (C) 。

A.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置。

B.办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外,否则,应当采取相应措施。

C.生活区与作业区之间进行明显的划分隔离,是为了美化场地。

D.功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。

50.不符合搅拌机基本要求的是 (B) 。

- A.开关箱内设置 30mA•0.1S 的漏电保护器
- B.开关箱与控制箱水平距离不小于 5m
- C.搅拌机的外壳应按规定做保护接零
- D.搅拌机的各传动部位，应装置防护罩

51.施工单位挪用安全文明施工措施费用的，由县级以上建设行政主管部门根据《建设工程安全生产管理条例》规定，处挪用费用（A）的罚款。

- A.20%~50%
- B.20%~40%
- C.30%~60%
- D.30%~50%

52.违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的，责令限期改正；逾期未改正，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担（C）。

- A.行政责任
- B.民事责任
- C.赔偿责任
- D.法律责任

53.建筑起重机械安装完毕后，实行施工总承包的，由（C）组织验收。

- A.安装单位
- B.使用单位
- C.总承包单位
- D.监理单位

54.安全生产管理的根本目的是（D）。

- A.消除隐患,杜绝事故
- B.避免造成人身伤亡,财产损失
- C.提高企业安全生产管理水平
- D.保证生产经营活动中的人身安全,财产安全,促进经济社会持续健康发展

展

55.铁质配电箱箱体的铁板厚度不得小于（ C）。

A.1.0mm B.1.2mm C.1.5mm D.2.0mm

56.钢筋切断机切断短料时，手和切刀之间的距离应大于（ B）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

57.附着式升降脚手架架体全高与支承跨度的乘积不应大于（ A）。

A.110m B.120m C.130m D.150m

58.人工开挖土方，两人横向间距不得小于（ B ） m。

A.1 B.2 C.3 D.4

59.下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述，不正确的是（ D ）。

A.大型工具，应当一头见齐。

B.砂应堆成方，石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。

C.混凝土构件堆放场地应坚实、平整，按规格、型号堆放。

D.各种模板应当按规格分类堆放整齐，地面应平整坚实，叠放高度一般不宜超高 2.6m，大模板存放应放在经专门设计的存架上。

60.建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的,应当于期满前（ A）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.3 B.2 C.4 D.6

61.在起重作业中，（ B）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

62.专职安全生产管理人员的配备应按 (c) 的规定配备。

A.企业负责人 B.地方政府 C.国务院建设行政主管部门 D.项目经理部

63.关于施工总承包与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是 (B)

A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担安全责任

C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

64.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用 (A) V 以下安全电压照明。

A.36 B.24 C.12 D.9

65.电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工及起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特种工种工人，除进行一般安全教育外，还要经过(A)。

A.专业安全技术教育 B.安全生产意识和安全管理水平教育 C.三健全教育 D.遵章守纪、自我保护能力教育

66.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由 (D) 授权，负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

67.落地式脚手架连墙件设置要求是（B）。

- A.应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 600 mm
- B.应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 300 mm
- C.应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 400 mm
- D.应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 600 mm

68.生产经营单位的（D）必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

- A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员

69.根据《安全生产法》的规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场人员应当立即报告（A）。

- A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

70.当锚杆固结体的强度达到（B）或设计强度的 75%后，方可进行锚杆的张拉锁定。

- A.10MPa B.15MPa C.20MPa D.25MPa

71.当需单根支模时，柱宽大于（C）应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

- A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

72.对动臂变幅的塔式起重机，当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为 800mm 处时，（A）应动作，使起升运动立即停止。

- A.起升高度限位器 B.起重力矩限制器 C.起重量限制器 D.幅度限位器

73.人货两用施工升降机提升吊笼钢丝绳的安全系数不得小于（ D）。

A.6 B.8 C.10 D.12

74.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣，安全绳应固定在（ C ）。

A.吊篮保险绳上 B.吊篮架体可靠位置上 C.建筑物可靠位置上 D.吊篮起重绳上

75.（ C ）是针对发生的事故，有关组织或人员采取的应急行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

76.建设工程安全管理的方针是（ A）。

A.安全第一，预防为主，综合治理 B.质量第一，兼顾安全 C.安全至上
D.安全责任重于泰山

77.《建筑法》规定，施工企业管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生伤亡事故或造成其他严重后果的（ D ）。

A.依法追究行政责任 B.依法追究民事责任 C.依法追究经济责任 D.依法追究刑事责任

78.施工现场内堆放物料时，应与围墙保持（ B） ，防止物料对墙体产生水平推力，导致围墙坍塌。

A.一定距离 B.安全距离 C.合理距离 D.正常距离

79.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产(D)

机构，配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

80.(C)应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。

A.各级人民政府 B.监理单位 C.建筑施工企业 D.建设单位

81.应急准备针对可能发生的事故，为迅速、科学、有序地开展应急行动而预先进行的思想准备、组织准备和（B）。

A.人员准备 B.物资准备 C.应急场所准备 D.应急车辆准备

82.工人在分配到施工队之前，首先进行公司级安全教育，下列内容不属于公司级安全教育内容的是（C）。

A.劳动保护的意義和任务的一般教育

B.安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安全知识

C.安全生产纪律和文明生产要求

D.企业安全规章制度

83.模板结构构件的受压构件长细比：支架立柱及桁架不应大于（D）。

A.135 B.140 C.145 D.150

84.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由（B）组织有关人员进行编制。

A.工程项目技术负责人 B.施工单位技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

85.工地标准化综合评价为不合格的情况是（B）。

- A.综合评价得分刚达到合格分值的
- B.凡发生了一般及一般以上建筑生产安全事故的
- C.没有按照有关规定进行安全检查的
- D.没有进行三级教育培训的

86.建设工程施工前，施工单位（B）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

- A.专职安全生产管理人员
- B.负责项目管理的技术人员
- C.负责项目管理的安全生产管理人员
- D.项目负责人

87.（A）是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心，是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

- A.安全生产责任制
- B.安全生产培训
- C.安全生产技术措施
- D.职业安全健康管理体系

88.高大支模体系对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的（A），发现质量不符合标准、情况严重的，要进行100%的检验。

- A.30%
- B.35%
- C.40%
- D.45%

89.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替（A）使用。

- A.导线
- B.相线
- C.零线
- D.地线

- 90.脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于（ A ）。
- A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm
- 91.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，（ A ）。
- A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任
- C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责
- D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任
- 92.焊接用电缆线应采用（ A ）。
- A.多股细铜线 B.多股细铝线 C.单股铜线 D.单股铝线
- 93.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立（ C ）合同,明确双方的权利和义务。
- A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的
- 94.分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求,或作业人员不符合相应的（ D ）管理要求的，应扣分。
- A.上岗资格 B.作业资格 C.技术资格 D.安全资格
- 95.事故及事故险情信息报告主要包括：（ C ）、信息上报、信息传递。
- A.信息发布 B.信息公开 C.信息接收与通报 D.信息传达
- 96.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（ A ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/295103100014011140>