

# 2023 年江苏省安全员-C 证考试（专职安全员）题库及答案

学校:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

## 一、单选题(108 题)

1.易燃物品露天仓库四周内应有不小于（ C ）米的平坦空地作为消防通道。

A.2 B.4 C.6 D.8

2.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，“安管人员”应当在有效期届满前（ C ）个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。

A.1 B.2 C.3 D.6

3.连墙件应靠近主节点设置，是为了（ D）。

A.便于施工 B.便于连墙件设置 C.便于立杆接长 D.保证对脚手架发生横向整体失衡的约束作用

4.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

5.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、（ C）。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

6.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（B）。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

7.铁质配电箱箱体的铁板厚度不得小于（C）。

A.1.0mm B.1.2mm C.1.5mm D.2.0mm

8.焊接用电缆线应采用（A）。

A.多股细铜线 B.多股细铝线 C.单股铜线 D.单股铝线

9.安全生产检查必须按照（B）的要求，以更加坚决的态度、更加务实的作风、更加有力的措施，认真做好建筑施工安全生产检查。

A.“认真检查、落实责任、注重效果”

B.“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”

C.“国家监察、行业管理、群众监督”

D.“全民参与、群防群治、社会监督”

10.房屋拆除应当由（A）承担，由施工单位负责人对安全负责。

A.具备相应资质等级的施工单位 B.基本具备保证安全条件的建筑施工单位 C.一般的建筑施工单位 D.建设单位

11.施工现场材料存放应采取（A）、防锈蚀、防雨措施。

A.防火 B.防盗 C.防雷 D.防汛

12.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（C）。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

13.建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的,应当于期满前(A)个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.3 B.2 C.4 D.6

14.制定安全生产责任制的目的是(C)。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

15.根据《安全生产法》的规定,(D)有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督,提出意见。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

16.脚手架拆除时下方应设(D),派专人负责警戒,自上而下拆除,严禁向下抛掷。

A.加工区 B.料场 C.防护棚 D.警戒区

17.起升钢丝绳在放出最大工作长度后,卷筒上的钢丝绳至少保留几圈?

(C)

A.1圈 B.2圈 C.3圈 D.5圈

18.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位对分包工程的安全生产承担(D)责任。

A.全部 B.主要 C.部分 D.连带

19.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（ B ）安全电压照明。

A.12 伏以下 B.24 伏以下 C.36 伏以下 D.48 伏以下

20.下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容（B）。

A.工具、设备是否存在不安全因素 B.现场环境是否存在不安全因素 C.是否正确穿戴个人防护用品 D.施工方案是否完善

21.《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的（A）。

A.法律 B.法规

22.施工现场用电系统中，PE 线的绝缘色应是（D）。

A.绿色 B.黄色 C.浅蓝色 D.黄绿双色线

23.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，专家组成员应当由（C）名及以上符合相关专业要求的专家组成。

A.3 B.4 C.5 D.6

24.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，国家对建筑施工企业实行（ B ）制度。

A.安全生产资格 B.安全生产许可 C.建筑业企业资质 D.施工许可

25.配电箱与开关箱的距离不得超过（ C ）。

A.10m B.20m C.30m D.40m

26.（A）是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

27.电器灭火时不能采用哪种灭火器（B）。

A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器

28.单排脚手架搭设高度不应超过（C）。

A.18m B.21m C.24m D.50m

29.附着式升降脚手架在施工现场反复使用，要求有足够的安全保障，所以必须对使用和生产的单位实行（A）制度。

A.认证 B.许可 C.审查 D.审批

30.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业安全生产许可证有效期为（C）年。

A.1 B.2 C.3 D.5

31.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（B）措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

32.事故及事故险情信息报告主要包括：（C）、信息上报、信息传递。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息接收与通报 D.信息传达

33.宿舍、（C）防火等级应符合有关消防安全技术规范要求。

A.库房 B.钢筋加工房 C.办公用房 D.食堂

34.《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（C）。

A.安全宣传标语 B.安全宣教挂图 C.安全警示标志 D.登记备案标志

35.安全技术交底应（ A ）

A.全面、针对性 B.编写一份存档即可 C.可不填写时间

36.三级安全教育中,项目（工地）教育时间应不少于（ B ）学时。

A.20 B.15 C.18 D.25

37.脚手架的主节点处必须设置一根横向水平杆，用（ A ）扣紧且严禁拆除。

A.直角扣件 B.旋转扣件 C.对接扣件 D.对拉螺杆

38.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的（ A ）。

A.20% B.30% C.40% D.50%

39.密目式安全网抗阻燃性，其续燃和阻燃时间不得小于（ B ）。

A.3S B.4S C.5S D.6S

40.安全生产管理的根本目的是（ D ）。

A.消除隐患,杜绝事故

B.避免造成人身伤亡,财产损失

C.提高企业安全生产管理水平

D.保证生产经营活动中的人身安全,财产安全,促进经济社会持续健康发展

41.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，

( A )。

- A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任
- C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责
- D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

42.多塔作业时，处于高位的塔机（吊钩升至最高点）与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于（ B ） m。

A.1 B.1.5 C.2 D.3

43.（ D ）能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

A.力矩限制器 B.超高限制器 C.吊钩保险 D.钢丝绳防脱槽装置

44.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高（ B ）的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

45.中华人民共和国国务院第 493 号令《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失事故属于（ B ）。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故

46.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》规定：上下榀门架的组装必须设置连接棒，连接棒与门架立杆配合间隙不应大于（ B ）。

A.3mm B.2mm C.5mm D.4mm

47.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照（ D ）来区分的。

A.人的因素 B.物的因素 C.事故的后果 D.导致事故发生的原因

48.( D )是安全生产的灵魂。

A.安全文化 B.安全投入 C.安全法制 D.安全责任心

49.下列（ D ）选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.安全投入符合安全生产要求

C.设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员

D.企业负责人学历要求为本科以上

50.（ A ）不属于生产经营单位主要负责人安全生产教育培训的内容。

A.工商保险的政策、法律、法规 B.安全生产管理知识和方法 C.国家有关安全生产的方针、政策 D.典型事故案例分析

51.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和（ C ）。

A.专项技术方案 B.安全专项方案 C.施工现场临时用电方案 D.安全施工措施

52.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工起重机械和整体提升脚手



架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的,必须经 ( C )检测。

A.建设单位 B.施工单位 C.具有专业资质的检验检测机构 D.设计单位

53.在工地标准化评价检查程序和阶段,施工单位会同监理单位在房屋建筑工程主体施工阶段应进行自查自检的是 ( B )。

A.人工挖孔桩工程在施工进行到 80%时

B.高大模板工程混凝土浇筑前

C.10 层及其以上的房屋建筑工程在施工完成 3 层和封顶时分别进行一次

D.外脚手架拆除前

54.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向 ( C )作出详细说明，并由双方签字确认。

A.监理人员 B.建设单位工作人员 C.施工作业班组、作业人员 D.设计人员

55.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产 ( C )。

A.负连带责任 B.负相关责任 C.负总责 D.不负责

56.安全生产教育和培训范围是 ( C )。

A.本企业的职工 B.分包单位的职工 C.本企业的职工与分包单位的职

工 D.有违章作业记录的职工

57.楼梯口应设置( B)高度双层防护栏杆,栏杆底部应设置不小于 0.18m 的挡脚板。

A.1 m B.1.2m C.1.5 m D.1.8 m

58.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到 ( C), 通过有效的管理和技术手段, 减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态, 从而防止事故的发生。

A.以人为本 B.安全第一 C.预防为主 D.安全优先

59.《建设工程安全生产管理条例》规定,从事危险作业的人员意外伤害保险费由 ( C)支付。

A.建设单位 B.用人单位 C.施工单位 D.设计单位

60.气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火 ( C ) 米以外的地方。

A.5 B.8 C.10 D.15

61.木工圆盘锯上的 ( A ) 必须设置防护罩。

A.旋转锯片 B.开关 C.轴箱 D.电机

62.施工单位的安全生产费用不应该用于 ( D )。

A.购买施工安全防护用具 B.安全设施的更新 C.安全施工措施的落实  
D.职工安全事故的赔偿

63.门式钢管脚手架的转角处或开口型脚手架端部必须增设连墙件,连墙件垂直间距不大于建筑物层高,且不大于 ( B )。

A.3m B.4m C.5m D.6m

64.实行工程总承包的，总承包单位依法将建筑工程分包给其它单位的，总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由（C）统一管理。

A.建设单位 B.监理单位 C.总承包单位 D.分包单位

65.电梯井口必须设定型化防护门；电梯井内应每隔两层并最多隔（C）设一道安全网。

A.8m B.9m C.10m D.12m

66.根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求,企业法人代表、项目经理教育和培训的时间每年不少于（B）。

A.20 学时 B.30 学时 C.40 学时 D.50 学时

67.生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的（A）

A.责令限期改正，没收违法所得

B.单处或者并处一万元以上五万元以下罚款

C.导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承包方承担连带赔偿责任

D.处违法所得一倍以上五倍以下的罚款

68.生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,(A),方可投入使用。

- A.专业检测机构检测合格,取得安全标志
- B.专业检测机构检测合格,报安全生产监督管理部门批准
- C.专业检测机构检测合格,申请安全使用证
- D.建立专门安全管理制度,定期检测评估

69.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求,并严格执行,不得违章( A)。

- A.指挥 B.作业 C.操作 D.命令

70.《劳动法》规定,劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业,( C );对危害生命安全和身体健康的行为,有权提出批评、检举和控告。

- A.有权提出措施建议 B.不得拒绝执行 C.有权拒绝执行 D.有权越级上告

71.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定,在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工( C )日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

- A.5 B.7 C.15 D.30

72.( C )是针对发生的事故,有关组织或人员采取的应急行动。

- A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

73.当起重量达到（ C ）的额定起重量时，起重量限制器起作用，自动切断起升动力电源，但允许机构作下降运动。

A.90% B.100% C.110% D.120%

74.建筑行业的“五大伤害”事故不包含（ D ）。

A.高处坠落 B.物体打击 C.机具伤害 D.中毒

75.当碗扣式钢管脚手架高度小于或等于 24m 时，每隔（ C ）应设置一组竖向通高斜杆。

A.三跨 B.四跨 C.五跨 D.六跨

76.安全教育的主要内容包括安全知识教育、安全技术教育和（ C ）三个方面。

A.安全卫生教育 B.劳动卫生教育 C.安全思想教育 D.环境保护教育

77.塔式起重机拆装方案由（ C ）审批。

A.企业负责人 B.检验机构负责人 C.企业技术负责人 D.验收单位负责人

78.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（ B ）。

A.3m B.5m C.10m D.15m

79.施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业（ A ）采取安全防护措施。

A.应当 B.可以 C.不得 D.自行决定是否

80.为了解决“（ B ）”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

81.可调托撑螺杆插入立杆内的长度不小于（ B ）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

82.以下不是常规安全生产检查的方法的是（ C ）

A.看 B.量 C.敲 D.动作试验

83.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于（ C ）人。

A.6、5、4 B.6、5、3 C.6、4、3 D.6、4、2

84.《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定：钢丝绳作吊索时，其安全系数不得小于（ C ）倍。

A.3 B.5 C.6 D.10

85.易燃易爆物仓库的大门应当（ B ）开启。

A.向内 B.向外 C.上下 D.横向推拉

86.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（ C ）灭火剂。

A.D 类干粉 B.ABCD 类干粉 C.BC 类干粉 D.泡沫

87.脚手架底层步距不应大于（ A ）。

A.2m B.3m C.3.5m D.4.5m

88.安装、维修、巡检或拆除临时用电设备或线路，必须由（C）完成。

A.施工作业人员 B.安全员 C.电工 D.施工人员

89.气瓶在使用中，距明火不应（C）。

A.大于 10m B.大于 5m C.小于 10m D.小于 20m

90.生产经营单位的（D）必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员

91.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（A）证书，方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

92.按照建设部的有关规定，开挖深度超过（C）的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A.3m（含 3m） B.5m C.5m（含 5m） D.8 m

93.在起重作业中，（B）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

94.高大支模体系对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的（A），发现质量不符合标准、情况严重的，要进行 100%的检验。

A.30% B.35% C.40% D.45%

95.施工现场的场地可以采用哪种方式适当硬化? ( B )

A.必须做混凝土地面

B.有条件的做混凝土地面,无条件的可以采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

C.不得采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

D.素土即可

96. ( D ) 负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

A.施工单位负责人 B.工程项目技术负责人 C.施工单位安全管理机构负责人 D.项目负责人

97.在导致事故发生的三个因素中,直接原因是 ( D )。

A.人的不安全行为 B.物的不安全状态 C.管理因素 D.人的不安全行为和物的不安全状态

98.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替 ( A ) 使用。

A.导线 B.相线 C.零线 D.地线

99.建筑施工企业安全生产许可证被吊销后,自吊销决定之日起 ( A ) 内不得重新申请安全生产许可证。

A.一年 B.半年 C.3个月 D.1个月

100.生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、( B ) 和现场



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/295141321303011043>