

2023 年质量员之土建质量专业管理实务自我检测测试 卷 A 卷附答案

单选题（共 40 题）

1、钢筋的工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为，包括弯曲性能和（）等。

- A. 焊接性能
- B. 拉伸性能
- C. 冲击性能
- D. 疲劳性能

【答案】 A

2、砌筑砂浆必须搅拌均匀，一般情况下砂浆应在（）h 内用完，气温超过 30℃时，必须在 2~3h 内用完。（）

- A. 1~2
- B. 3~4
- C. 4~5
- D. 5~6

【答案】 B

3、砌体基础包括砖砌体基础、混凝土小型空心砌块砌体基础、石砌体基础及（）基础。

- A. 素混凝土基础
- B. 钢筋混凝土基础
- C. 配筋砌体基础
- D. 蒸压灰砂砖基础

【答案】 C

4、幕墙防火层的衬板应采用经防腐处理且厚度不少于（ ）mm 的钢板。

A. 1.0

B. 1.2

C. 1.5

D. 2

【答案】 C

5、民用建筑工程中所使用的阻燃剂、混凝土外加剂，氨的释放量不应大于（ ）（测定方法应符合国标）。

A. 0.05%

B. 0.10%

C. 0.15%

D. 0.20%

【答案】 B

6、将主要成分为（ ）的天然岩石，在适当温度下煅烧，排除分解出的二氧化碳后，所得的以氧化钙（CaO）为主要成分的产品即为石灰，又称生石灰。

A. 硫酸钙

B. 氢氧化钙

C. 碳酸钠

D. 碳酸钙

【答案】 D

7、施工阶段，（ ）是建立工作的依据。

- A. 设计文件
- B. 质量计划
- C. 质量目标
- D. 质量评定记录资料

【答案】 A

8、水下灌注混凝土，首灌混凝土量应使导管一次埋入混凝土面（ ）m 以上。

- A. 0.5
- B. 0.8
- C. 1.0
- D. 1.5

【答案】 A

9、对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂的灌注桩，成桩质量可性低的灌注桩应采用静载荷试验测承载力，检验桩数不应少于总数的（ ），且不应少于 3 根，总数少于 50 根时，不少于 2 根。

- A. 1%
- B. 2%
- C. 3%
- D. 4%

【答案】 A

10、砂垫层厚度不应小于 60mm 砂石垫层厚度不应小于（ ）mm。

- A. 120

B. 100

C. 80

D. 60

【答案】 B

11、《滚轧直螺纹钢筋连接接头》JG163—2004中，钢筋连接完毕后，标准型接头连接套筒外应有外露有效螺纹，且连接套筒单侧外露有效螺纹不得超过（ ），其他连接形式应符合产品设计要求。

A. 1P

B. 4P

C. 3P

D. 2P

【答案】 D

12、一般无粘结预应力钢筋施工中的主要工作是（ ）。

A. 无粘结预应力钢筋的铺设

B. 预应力筋张拉完毕后应及时进行孔道灌浆

C. 预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求

D. 张拉程序和方式要符合设计要求

【答案】 A

13、项目安全生产责任制规定，（ ）为项目安全生产的第一责任人。

A. 项目经理

B. 项目安全总监

C. 公司负责人

D. 公司安全总监

【答案】 A

14、吊顶工程吊杆距主龙骨端部距离不得大于（ ）mm。

A. 200

B. 300

C. 400

D. 500

【答案】 B

15、混凝土或抹灰基层涂刷乳液型涂料时，含水率不得大于（ ）。

A. 8%

B. 10%

C. 12%

D. 15%

【答案】 B

16、建筑装饰装修工程施工（ ）不经穿管直接埋设电线。

A. 可以

B. 不宜

C. 不应

D. 严禁

【答案】 D

17、某房屋阳台混凝土老化，局部钢筋锈蚀，但在使用期内仍能满足各项功能要求，这反映的是结构（ ）功能要求。

- A. 适用性
- B. 耐久性
- C. 安全性
- D. 技术性

【答案】 B

18、楼梯扶手高度不应小于（ ）m。

- A. 0.90
- B. 1.0
- C. 1.05
- D. 1.1

【答案】 A

19、砂浆强度等级是以边长为（ ）mm 的立方体试件，在标准养护条件下，用标准试验方法测得 28d 龄期的抗压强度值（单位为 MPa）确定。

- A. 50
- B. 70.7
- C. 100
- D. 150

【答案】 B

20、建筑照明通电试运行是属于（ ）。

- A. 分部工程

- B. 子分部工程
- C. 分项工程
- D. 检验批

【答案】 C

21、新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前（ ）。

- A. 应刷界面剂
- B. 应涂刷抗碱封闭底漆
- C. 不须特殊处理
- D. 应涂刷一层胶水

【答案】 B

22、下列应力或变形中，所引起的荷载属于永久荷载的是（ ）

- A. 土压力
- B. 风压力
- C. 地基变形
- D. 吊车荷载

【答案】 A

23、水泥土搅拌桩施工结束后，应检查桩体强度，对承重水泥土搅拌桩应取90d后的试样；对支护水泥土搅拌桩应取（ ）后的试样。

- A. 90d
- B. 28d
- C. 30d

D. 14d

【答案】 B

24、建筑节能工程施工前，对于重复采用建筑节能设计的房间和构造做法，应在现场采用相同材料和工艺制作样板间或样板件，经（ ）确认后后方可进行施工。

A. 建设单位

B. 监理单位

C. 设计单位

D. 有关各方

【答案】 D

25、熟化石灰粉可采用磨细生石灰，亦可用（ ）代替。

A. 生石灰

B. 石粉

C. 电石粉

D. 粉煤灰

【答案】 D

26、玻璃幕墙安装完成后，应对幕墙表面清洗，所用清洁剂应该为（ ）。

A. 酸性

B. 碱性

C. 弱酸性

D. 中性

【答案】 D

27、钢筋骨架和钢筋网片的交叉点焊接宜采用（ ）。

- A. 闪光对焊
- B. 电弧焊
- C. 电渣压力焊
- D. 电阻点焊

【答案】 D

28、薄涂型防火涂料和厚涂型防火涂料，其表面裂纹：（ ）。

- A. 前者不允许，后者裂纹宽度不应大于 1mm
- B. 后者不允许，前者裂纹宽度不应大于 0.5mm
- C. 前者裂纹宽度不应大于 0.5mm，后者不应大于 1mm
- D. 前者和后者均不允许

【答案】 C

29、有些地基与基础工程规模较大，内容较多，既有桩基又有地基处理，甚至基坑开挖等，可按工程管理的需要，根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300——2001 所划分的范围，确定（ ）。

- A. 单位工程
- B. 子单位工程
- C. 分项工程
- D. 子分部工程

【答案】 D

30、用钢筋检验砂垫层质量时，通常可用 $\Phi 20$ 的平头钢筋，长 1.25m，垂直距离砂表面（ ）m 自由落下，测其贯入深度。

- A. 0.5
- B. 0.6
- C. 0.7
- D. 0.9

【答案】 C

31、下列不属于钢筋连接工程质量控制要点的是（ ）。

- A. 钢筋连接操作前要逐级进行安全技术交底，并履行签字手续
- B. 钢筋机械连接和焊接的操作人员必须持证上岗
- C. 钢筋连接所用的焊（条）剂、套筒等材料必须符合技术检验认定的技术要求，并具有相应的出厂合格证
- D. 若发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应立即停止使用

【答案】 D

32、（ ）是最基本的控制，它决定了有关检验批的质量。

- A. 施工准备质量控制
- B. 施工阶段质量控制
- C. 竣工验收质量控制
- D. 施工作业过程的质量控制

【答案】 D

33、摩擦桩孔底沉渣厚度应 \leq （ ）mm。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/298044060056006051>