

2023 年山西省建筑施工企业项目负责人（安全员 B 证）安全生产管
理人员考试题库【3 套练习题】模拟训练含答案

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：_____ 成绩：_____

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. ()是安全管理的基础工作,主要目的就是从组织的活动中识别出可能造成人员伤害或疾病、财产损失、环境破坏的危险或危害因素,并判定其可能导致的事故类别和导致事故发生的直接原因的过程。

- A. 危险源辨识
- B. 安全技术措施
- C. 安全专项方案
- D. 危险源监控

2. 在管理中必须把人的因素放在首位，体现以人为本的指导思想，这就是人本原理。下列不属于运用人本原理原则的是（）。

- A. 动力原则
- B. 能级原则
- C. 监督原则
- D. 激励原则

3. 施工升降机操作按钮中，（）必须采用非自动复位型。

- A. 上升按钮
- B. 下降按钮
- C. 停止按钮
- D. 急停按钮

4. 塔式起重机附着后，最高附着点以下塔身轴心线的垂直度允许偏差不应大于（）。

- A. 1/1000
- B. 2/1000
- C. 3/1000
- D. 5/1000

5. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（）承担，或者按照合同约定执行。

- A. 施工单位
- B. 总承包单位

C. 分包单位

D. 责任方

6. ()是各项安全管理制度的核心,是企业岗位责任制的一个重要组成部分,是企业安全管理中最基本的制度,是保障安全生产的重要组织措施。

A. 安全生产教育制度

B. 安全生产责任制

C. 事故隐患排查治理制度

D. 安全技术措施制度

7. 塔式起重机在装设附着框架和附着杆时,要通过调整附着杆的距离,保证()。

A. 平衡臂的稳定性

B. 起重臂的稳定性

C. 塔身的稳定性

D. 塔身的垂直度

8. 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定,不需专家论证的专项方案,经施工单位审核合格后报监理单位,由项目()审核签字。

A. 总监理工程师

B. 专业监理工程师

C. 安全监理工程师

D. 专职安全员

9. 当双排扣件式钢管脚手架的搭设高度超过()m时,应设置横向斜撑。

A. 24

B. 30

C. 35

D. 40

10. 根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自（）止。

A. 建设开工之日起至有意外伤害发生

B. 有意外伤害发生起至竣工验收合格

C. 开工令下达起至竣工

D. 建设工程开工之日起至竣工验收合格

11. （）是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

A. 危险源

B. 重大危险源

C. 事故

D. 事故隐患

12. 土石方机械严禁在离电缆、煤气管道（）m 距离以内进行大型机械作业。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

13. 在企业安全生产中，各管理机构之间、各种管理制度和方法之间，必须具有

紧密的联系，形成相互制约的回路，才能有效。这体现了对()原则的运用。

- A. 反馈
- B. 闭合
- C. 整分合
- D. “3E”

14. 安全技术管理中出现下列()情况时，项目经理、项目技术负责人或安全员应及时对班组进行安全技术交底。

- A. 实施安全大检查
- B. 推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备
- C. 使用劳务派遣人员
- D. 总承包单位进行专业分包

15. 进行模板设计和施工时，应从工程实际情况出发，合理选用()和构造措施。

- A. 机具、设备
- B. 材料、构件
- C. 材料、方案
- D. 工具、方案

16. 安全帽是对人的()受坠落物或其他特定因素引起的伤害起防护作用的帽子。

- A. 胸部
- B. 头部
- C. 四肢
- D. 肺部

17. 塔式起重机()能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

- A. 力矩限制器
- B. 超高限制器
- C. 吊钩保险
- D. 钢丝绳防脱槽装置

18. 塔式起重机顶升作业，必须使()和平衡臂处于平衡状态。

- A. 配重臂
- B. 起重臂
- C. 配重
- D. 塔顶

19. 事故致因理论认为事故发生有其自身的发展规律和特点，只有掌握了事故发生的规律，才能保证安全生产系统处于有效状态。下列不属于事故致因理论的是()。

- A. 本质安全化理论
- B. 能量意外释放理论
- C. 轨迹交叉理论
- D. 系统安全理论

20. 建筑施工安全检查评分，应以汇总表的总得分及保证项目达标与否，作为对一个施工现场安全生产情况的评价依据，分为()三个等级。

- A. 合格、不合格
- B. 优良、合格、不合格

C. 优秀、良好、合格、不合格

D. 优秀、良好、中、合格、不合格

二. 多选题(共 10 题)

1. 某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为 40 吨的吊车进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应根据《安全生产管理条例》，要求该设备租赁公司提供()。

A. 生产厂家的吊车制造许可证

B. 吊车出厂的产品合格证明

C. 机械燃油消耗定额证明

D. 租赁公司自行测试的安全性能检测记录

E. 具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明

2. 依据《职业病防治法》，以下()表述是正确的。

A. 职业病病人的诊疗、康复费用，伤残以及丧失劳动能力的职业病病人的社会保障，按照国家有关工伤保险的规定执行

B. 职业病病人除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律，尚有获得赔偿的权利的，有权向用人单位提出赔偿要求

C. 劳动者被诊断患有职业病，但用人单位没有依法参加工伤保险的，其医疗和生活保障由该用人单位承担

D. 劳动者被诊断患有职业病，但用人单位没有依法参加工伤保险的，其医疗和生活保障由劳动者本人承担

E. 劳动者被疑患有职业病时，用人单位应立即终止与其订立的劳动合同，以便及时安排对病人进行诊断

3. 从业人员接受安全生产教育和培训的目的是()。

- A. 提高安全生产技能
- B. 绝对服从管
- C. 增强安全生产意识
- D. 掌握安全生产知识
- E. 增强现场应急处置能力

4. 按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规的规定，施工作业人员享有的安全生产权利有（）。

- A. 施工安全生产的知情权
- B. 施工安全生产的建议权
- C. 拒绝违章指挥权
- D. 拒绝高空作业权
- E. 意外伤害保险赔偿权

5. 安全技术交底包括以下（）内容。

- A. 工程项目和分部分项工程的概况
- B. 施工过程的危险部位和环节及可能导致生产安全事故的因素
- C. 针对危险因素采取的具体预防措施
- D. 作业中应遵守的安全操作规程以及应注意的安全事项
- E. 作业人员发生事故后应及时采取的调查与处理措施

6. 从施工单位角度谈其对事故安全隐患的处理方法有（）。

- A. 当场指正，限期纠正，预防隐患发生
- B. 做好记录，及时整改，消除安全隐患

C. 分析统计，查找原因，制定预防措施

D. 危险源监控，后期处置，保障措施

E. 跟踪验证

7. 施工组织设计按编制对象不同，可分为()。

A. 施工组织总设计

B. 单项工程施工组织设计

C. 单位工程施工组织设计

D. 施工方案

E. 施工安全技术措施

8. 安全生产管理原理主要包括()。

A. 系统原理

B. 发展原理

C. 人本原理

D. 预防原理

E. 强制原理

9. 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列说法正确的是()。

A. 在城市的建设工程，施工单位可以对施工现场不实行封闭围挡

B. 在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡

C. 施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

D. 施工单位可以在尚未竣工但已经监理工程师检验合格的建筑物内设置员工集体宿舍

E. 施工现场暂时停止施工的，应当由建设单位做好现场防护，所需费用由责任方承担，或按照合同约定执行

10. 汽车起重机使用中应符合以下()要求。

A. 不能超载使用

B. 支腿支完应将车身调平并锁住

C. 6级风以上停止工作

D. 基础符合承载要求

E. 车身清洁

三. 判断题(共 10 题)

1. 施工项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人,应对工程项目落实带班制度负责。项目负责人在同一时期只能承担1~2个工程项目的管理工作。()

2. 对一般事故隐患,各劳务分包单位接到项目部专职安全员下达的“施工现场安全隐患整改通知单”时,必须立即按整改措施,指定具体责任人负责按期整改,在治理的同时可以进行正常的施工生产。()

3. 施工单位应依据有关规定对从事有职业病危害作业的人员定期进行休假和培训。()

4. 本质安全是指通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有安全性即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故。()

5. 施工升降机运行到最上层或最下层时,可以采用限位装置作为停止运行的控制开关。()

6. 用人单位和职工个人应当按各自比例缴纳工伤保险费。()

7. 机械作业前,施工技术人员不必向操作人员进行安全技术交底。()

8. 施工安全资料的内容要真实、准确、齐全,字迹规范。有关责任单位和责任人

要对安全资料的真实性、完整性和有效性负责。()

9. 对项目存在的重大事故隐患，项目经理应按规定及时上报，做好监控措施，并由项目安全员（项目经理）组织制定重大安全隐患整改方案。

10. 电焊工必须持证上岗，作业时佩戴有害气体防护口罩、眼睛防护罩，杜绝违章作业，采取轮流作业，杜绝施工操作人员的超时工作。这属于建筑业企业职业病预防预控的组织管理措施。()

第一套参考答案

一. 单选题

1. 【正确答案】A
2. 【正确答案】C
3. 【正确答案】D
4. 【正确答案】B
5. 【正确答案】D
6. 【正确答案】B
7. 【正确答案】D
8. 【正确答案】A
9. 【正确答案】A
10. 【正确答案】D
11. 【正确答案】D
12. 【正确答案】B
13. 【正确答案】B
14. 【正确答案】B
15. 【正确答案】C
16. 【正确答案】B
17. 【正确答案】D
18. 【正确答案】B
19. 【正确答案】A
20. 【正确答案】B

二. 多选题

1. 【正确答案】 ABE
2. 【正确答案】 ABC
3. 【正确答案】 ACDE
4. 【正确答案】 ABCE
5. 【正确答案】 ABCD
6. 【正确答案】 ABCE
7. 【正确答案】 ACD
8. 【正确答案】 ACDE
9. 【正确答案】 BC
10. 【正确答案】 ABCD

三. 判断题

1. 【正确答案】 错
2. 【正确答案】 对
3. 【正确答案】 错
4. 【正确答案】 对
5. 【正确答案】 错
6. 【正确答案】 错
7. 【正确答案】 错
8. 【正确答案】 对
9. 【正确答案】 错
10. 【正确答案】 错

第二套

一. 单选题(共 20 题)

1. 用人单位应当为劳动者建立()档案, 并按照规定期限妥善保存。
A. 员工健康检查
B. 职业健康监护
C. 定期健康检查

D. 职业健康体检

2. 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)共分5章88条,其中1个安全检查评分汇总表,()分项检查评分表。

A. 15个

B. 17个

C. 18个

D. 19个

3. 建筑施工企业应当组织不少于()专家组成的专家组,对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。

A. 3名

B. 5名

C. 7名

D. 9名

4. 下列关于企业制定安全生产管理目标的原则表述中,不正确的是()。

A. 安全目标要具备先进性和可行性

B. 安全目标要尽可能具体、量化

C. 安全目标不必与措施之间保持对应性

D. 安全目标应切实体现本单位安全生产的关键问题,集中控制重大伤亡和发生频率高、后果严重的工伤事故和职业病。

5. 下列关于《安全生产法》规定的安全生产工作方针是()。

A. 以人为本、安全第一、预防为主

B. 安全第一、预防为主、政府监管

C. 安全第一、预防为主、综合治理

D. 安全第一、预防为主、群防群治

6. 下列关于从业人员在安全生产方面的权利，错误的说法是()。

A. 从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告

B. 有权拒绝违章指挥和强令冒险作业

C. 发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所

D. 本单位作出有关安全生产的决策，必须经全体从业人员同意

7. 下列关于事故隐患排查治理说法不正确的是()。

A. 施工企业是事故隐患排查、治理和防控的责任主体

B. 企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责

C. 项目专职安全员对本项目工地事故隐患排查治理工作全面负责

D. 施工企业应当建立重大危险源公示制度

8. ()使用安全带对人体的威胁最小。

A. 同一水平

B. 低挂高用

C. 高挂低用

D. 都一样

9. 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，由()组织验收。

A. 建设单位

B. 监理单位

C. 施工企业

D. 安装单位

10. 安全生产管理工作应该做到预防为主，通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良影响和管理上的缺陷，从而使事故发生的概率降到最低。这就是()。

A. 系统原理

B. 预防原理

C. 强制原理

D. 人本原理

11. 在《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)评分表中，分项检查表无零分，汇总表得分值应在()及其以上80分以下为合格。

A. 60分

B. 65分

C. 70分

D. 75分

12. 建筑基坑土方工程施工前，应采取有效的地下水控制措施。基坑内地下水位应降至拟开挖下层土方的底面以下不小于()m。

A. 2

B. 1.5

C. 0.5

D. 1

13. 钢筋切断机切断短料时，手与切刀之间的距离应() 150 mm，并应采用套管或夹具将切断的短料压住或夹牢。

- A. 小于
- B. 大于
- C. 等于
- D. 均可

14. 安全生产管理就是针对人们生产过程的安全问题，运用有效的资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有关()等活动，实现生产过程中人与机器设备、物料、环境的和谐，达到安全生产的目标。

- A. 决策、计划、实施和改进
- B. 决策、计划、组织和控制
- C. 计划、组织、控制和反馈
- D. 计划、实施、评价和改进

15. 下列关于危险源与事故隐患关系的说法正确的是()。

- A. 事故隐患一定是危险源
- B. 重大危险源一定是事故隐患
- C. 危险源一定是事故隐患
- D. 重大事故隐患一定是重大危险源

16. 满堂扣件式钢管脚手架是指在纵、横方向，由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部施工荷载通过水平杆传递给立杆，(顶部)立杆呈()状态，简称满堂脚手架。

- A. 偏心受压

B. 轴心受压

C. 偏心受力

D. 轴心受力

17. 施工升降机安装、拆卸施工，必须由()承担。

A. 项目负责人指挥技术人员

B. 项目负责人指挥操作班组

C. 具有相应资质的单位

D. 施工员指挥技术人员和操作班组

18. 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的，责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，并处()万元以上()万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。()

A. 1， 5

B. 5， 10

C. 1， 10

D. 10， 20

19. 海因里希将事故因果连锁过程概括为()五个因素。

A. 管理缺陷；环境因素；人的不安全行为或物的不安全状态；事故；损失

B. 遗传及社会环境；人的缺点；直接原因；事故；伤害

C. 基本原因；间接原因；人的不安全行为或物的不安全状态；事故；损失

D. 遗传及社会环境；人的缺点；人的不安全行为或物的不安全状态；事故；伤害

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/305124044112011124>