

# 2023 年质量员之土建质量专业管理实务押题练习试 题 A 卷含答案

单选题（共 40 题）

1、端承桩的孔底沉渣厚度应 $<$ （ ）mm。

- A. 10
- B. 50
- C. 100
- D. 200

**【答案】 B**

2、对一、二级抗震等级，钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于（ ）。

- A. 1.0
- B. 1.2
- C. 1.3
- D. 1.5

**【答案】 C**

3、新建、扩建的民用建筑工程设计前，必须进行建筑场地中（ ）的测定，并提供相应的检测报告。

- A. CO<sub>2</sub> 浓度
- B. 有机杂质含量
- C. 氡浓度
- D. TVOC

【答案】 C

4、防水混凝土终凝后立即进行养护，养护时间不少于（ ），始终保持混凝土表面湿润，顶板、底板尽可能蓄水养护，侧墙应淋水养护，并应遮盖湿土工布，夏天谨防太阳直晒。

A. 28d

B. 14d

C. 30d

D. 60d

【答案】 B

5、纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头面积百分率当设计无具体要求时，在同一连接区段内，对柱类构件，不宜大于（ ）。

A. 25%

B. 50%

C. 75%

D. 不限制

【答案】 B

6、碎石的强度应均匀，最大粒径不应大于垫层厚度的（ ）碎砖不应采用风化、酥松、夹有有机杂质的砖料，颗粒粒径不应大于 60mm。

A. 2/3

B. 3/4

C. 1/3

D. 1/2

【答案】 A

7、梁、柱少量露筋指非纵向受力钢筋的露筋长度一处不大于（ ）cm，累计不大于 20cm。

A. 15

B. 10

C. 8

D. 5

【答案】 B

8、下列不属于建筑地面工程子分部工程观感质量综合评价应检查的项目的是（ ）。

A. 变形缝的位置和宽度以及填缝质量应符合规定

B. 室内建筑地面工程按各子分部工程经抽查分别做出评价

C. 楼梯、踏步等工程项目经抽查分别做出评价

D. 地面平整度的观感质量做出评价

【答案】 D

9、楼地面工程整体面层施工后，养护时间不应少于（ ）d 抗压强度应达到 5MPa 后方准上人行走抗压强度应达到设计要求后，方可正常使用。

A. 7

B. 10

C. 14

D. 28

【答案】 A

10、扩底灌注桩的扩底直径，不应大于桩身直径的（ ）倍。

- A. 1
- B. 1.5
- C. 2
- D. 3

【答案】 D

11、（ ）是先张法预应力管桩验收的主控项目。

- A. 承载力
- B. 外观质量
- C. 桩顶标高
- D. 垂直度

【答案】 A

12、工程竣工验收时，沉降（ ）达到稳定标准的，沉降观测应继续进行。

- A. 没有
- B. 已经
- C. 120%
- D. 150%

【答案】 A

13、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（ ）内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门（以下简称备案机关）备案。

- A. 10 日
- B. 15 日
- C. 20 日
- D. 25 日

【答案】 B

14、防水混凝土终凝后立即进行养护，养护时间不少于（ ），始终保持混凝土表面湿润，顶板、底板尽可能蓄水养护，侧墙应淋水养护，并应遮盖湿土工布，夏天谨防太阳直晒。

- A. 28d
- B. 14d
- C. 30d
- D. 60d

【答案】 B

15、有关检查的属于有（ ）个。

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

【答案】 C

16、施工单位应按设计文件和规范要求的内容编制施工组织设计，并报送（ ）审查签认。

- A. 项目经理

- B. 建设单位负责人
- C. 勘察单位负责人
- D. 监理工程师

【答案】 D

17、碳素结构钢在环境温度低于（ ）时，不应进行冷弯曲。

- A.  $-40^{\circ}\text{C}$
- B.  $-50^{\circ}\text{C}$
- C.  $-10^{\circ}\text{C}$
- D.  $-16^{\circ}\text{C}$

【答案】 D

18、接地、绝缘电阻测试记录是（ ）项目的资料名称。

- A. 建筑与结构
- B. 建筑电气
- C. 给排水与采暖
- D. 通风与空调

【答案】 B

19、地下连续墙质量验收时，垂直度和（ ）是主控项目。

- A. 导墙尺寸
- B. 沉渣厚度
- C. 墙体混凝土强度
- D. 平整度

【答案】 C

20、地下防水工程中，注浆过程的控制根据工程地质、注浆目的等控制（ ）。

A. 注浆压力

B. 注浆量

C. 注浆速率

D. A+B

【答案】 D

21、普通硅酸盐水泥的终凝时间不得长于（ ）h。

A. 2.5

B. 4

C. 5

D. 6.5

【答案】 D

22、泥浆护壁钻孔灌注桩施工工艺流程中，“第二次清孔”的下一道工序是（ ）。

A. 下钢筋笼

B. 下钢导管

C. 质量验收

D. 浇筑水下混凝土

【答案】 D

23、将主要成分为（ ）的天然岩石，在适当温度下煅烧，排除分解出的二氧化碳后，所得的以氧化钙（CaO）为主要成分的产品即为石灰，又称生石灰。

- A. 硫酸钙
- B. 氢氧化钙
- C. 碳酸钠
- D. 碳酸钙

【答案】 D

24、张拉过程中应避免预应力筋断裂或滑脱，对后张法预应力结构构件，断裂或滑脱数量严禁超过同一截面预应力筋总根数的（ ），且每束钢丝不得超过一根。

- A. 1%
- B. 3%
- C. 5%
- D. 10%

【答案】 B

25、（ ）是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故。

- A. 特别重大事故
- B. 重大事故
- C. 较大事故
- D. 一般事故

【答案】 B

26、混凝土结构抗震等级分为（ ）级。

A. 四

B. 五

C. 六

D. 七

【答案】 A

27、跨度大于或等于 4m 的现浇梁、板，其底模板应按设计起拱，当设计无要求时，起拱高度为全跨长的（ ）

A.  $1/1000\sim 3/1000$

B.  $2/1000\sim 1/1000$

C.  $1/1000\sim 2/1000$

D.  $2/1000\sim 3/1000$

【答案】 A

28、滴水槽的宽度和深度均不应小于（ ）mm。

A. 8

B. 10

C. 12

D. 15

【答案】 B

29、民用建筑工程设计前，（ ）有建筑场地土壤氡浓度检测报告。

A. 不须

B. 宜

C. 应

D. 可

**【答案】 C**

30、砂按其技术要求分为 I 类、II 类、III 类。（ ）宜用于强度等级大于 C60 的混凝土。

A. I 类

B. II 类

C. III 类

D. IV 类

**【答案】 A**

31、室内正常环境条件下混凝土结构环境类别为（ ）级。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

**【答案】 A**

32、找平层施工完成后，应及时覆盖浇水养护，养护时间宜为（ ）。

A. 7~10d

B. 10~14d

C. 14~18d

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/30534400241011102>