

2023 年监理员考试试题及答案(最新) □

1、[试题]预付款的支付按照专用协议条款约定执行，但至迟应在
动工告知载明的动工日期()天前支付。 □

A. 7 □

B. 14 □

C. 21 □

D. 28 □

【答案】 A □

2、[试题]根据国务院 493 号令和建设部 257 号文的规定，导致 3
人如下死亡，或者 10 人如下重伤，或者 100 万元以上 1000 万元如下
直接经济损失的事故属于一般事故。 □

【答案】 对 □

3、[试题]下列()状况可选择指导性施工进度计划进行施工。 □

A. 构造复杂□

B. 规模大□

C. 工期长□

D. 施工任务明确□

【答案】 D，见教材 P169□

4、[试题] ()是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但临时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额□

A. 暂列金额□

B. 暂估价□

C. 费用□

D. 协议价格□

【答案】 B□

5、[试题]根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及安全生产人员配置措施》(建质[2023]91号)规定,土木工程、线路管道、设备安装工程协议价1亿元以上的工程,专职安全生产人员的配置应不少于()人。□

A. 1□

B. 2□

C. 3□

D. 4□

【答案】C□

6、[试题]项目监理机构在检查原材料、构配件的质量时,应着重做好()工作□

A. 见证取样□

B. 平行检查□

C. 旁站

D. 巡视

【答案】 A

7、[试题]物料提升机按动力形式分类有()。

A. 卷扬机式

B. 龙门式

C. 曳引机式。E, 链式

D. 井架式

【答案】 AC

【解析】物料提升机的分类：

8、[试题]2023 版施工协议示范文本的实行日期是()。

A. 2023 年 7 月 1 日

B. 2023 年 8 月 1 日。

C. 2023 年 1 月 1 日。

D. 2023 年 10 月 1 日。

【答案】 A。

9、[试题]根据《江苏省工程建设管理条例》，监理单位应当按照国家有关规定和监理协议的约定，对工程项目的质量、造价、工期等进行控制，并对因监理过错导致的工程质量事故或其他经济损失承担对应责任。

【答案】 对。

10、[试题]搭接铺脚手板时搭接长度不不小于()厘米。

【答案】 不不小于 20 厘米。

11、[试题]按职能分解的监理组织形式一般适合于()。

A. 中、小型建设项目。

B. 大、中型建设项目□

C. 小型建设项目□

D. 大型建设项目□

【答案】 B□

12、[试题] 监理大纲、监理规划和监理细则都是监理工作中应编制的重要文献，但其在()方面不一样。□

A. 编制时间□

B. 编制单位□

C. 针对的工程对象□

D. 编制深度。E, 审批人员□

【答案】 A, D□

13、[试题] 施工总荷载 10kN/m^2 、集中线荷载 20kN/m 的模板支撑工程不需要在施工前由施工单位组织施工方案专家论证会。□

【答案】 错。

14、[试题]施工升降机的构成构造中，重要有导轨架、吊笼、防护围栏、附墙架和楼层门等构成的是()。

A. 钢构造件

B. 传动机构

C. 安全装置

D. 控制系统

【答案】 A

【解析】 施工升降机的钢构造件重要有：导轨架、吊笼、防护围栏、附墙架和楼层门等构成。

15、[单项选择]根据《招标投标法》，投标人补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面告知招标人的时间期限应在()。

A. 评标截至时间前

B. 评标开始前□

C. 提交投标文件的截止时间前□

D. 投标有效期内□

【答案】 C□

16、[试题]根据《招标投标法》，投标人补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面告知招标人的时间期限应在()。□

A. 评标截至时间前□

B. 评标开始前□

C. 提交投标文件的截止时间前□

D. 投标有效期内□

【答案】 C□

17、[试题]砌块、小钢模的码放高度不得超过()米。□

【答案】 1.5 米。□

18、[单项选择] 监理协议的有效期是指()。□

- A. 协议约定的开始日至完毕日□
- B. 协议签订日至协议约定的完毕日□
- C. 协议签订日至监理人收到监理酬劳尾款日□
- D. 协议约定的开始日至工程验收合格日□

【答案】 C□

19、[试题] 根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性原则。□

【答案】 对□

20、[试题] 钢丝绳按绳芯不一样，分为纤维芯和钢芯。□

【答案】 对的□

【解析】 钢丝绳按绳芯不一样，分为纤维芯和钢芯。□

21、[试题] 工程建设监理协议专用条件()。□

- A. 可以根据工程个性和所处自然、社会环境自由填写□
- B. 可以根据工程个性，经监理单位与业主协商一致后填写□
- C. 可以根据工程个性和所处自然、社会环境协商填写□
- D. 可以根据工程所处自然、社会环境自由填写□

【答案】 B□

22、[试题] 《侵权责任法》中规定的规则原则有()。□

- A. 过错原则□
- B. 过错推定原则□
- C. 无过错原则□
- D. 平等原则。E, 公平原则□

【答案】 ABCE

23、[试题]工程项目监理中，总监理工程师重要承担()职责。

A. 检查监督监理人员的工作

B. 检查施工单位的工艺过程或施工工序

C. 审核工程计量的数据和原始凭证

D. 主持或参与工程质量事故的调查。E, 审查和处理工程变更

【答案】 A, D, E

24、[试题]组织审查施工组织设计、(专题)施工方案，应当是()岗位职责。

A. 建设单位的项目经理

B. 施工单位的项目经理

C. 项目监理机构的总监

D. 设计单位的项目负责人。

【答案】 C。

25、[试题]如下属于物料提升机防护设施的是()。

A. 安全停层装置。

B. 停层平台及平台门。

C. 防护围栏。E, 紧急断电开关。

D. 卷扬机操作棚。

【答案】 BCD。

【解析】 安全装置重要包括：起重量限制器、防坠安全器、安全停层装置、上限位开关、下限位开关、紧急断电开关、缓冲器及信号通讯装置等。防护设施重要包括：防护围栏、停层平台及平台门、进料口防护棚、卷扬机操作棚等。

26、[试题]下列表述对的是()。

A. 工期顺延又称顺延工期，是指由于承包人的原因导致的工期延误。□

B. 工期顺延又称顺延工期，是指由于发包人的原因或监理人的原因导致的工期延误。□

C. 工期顺延又称顺延工期，是指由于发包人的原因或其他非承包人的原因导致的工期延误。□

D. 工期顺延又称顺延工期，是指由于不可抗力原因导致的工期延误。□

【答案】 C□

27、[试题]住宅工程质量分户验收时，对于板块楼地面面层检查有无空鼓，按规定，单块板材部空鼓，面积不不小于甲块板材面积的()，且每自然间(原则间)不超过总数的5%可不计。□

A. 5%□

B. 10%□

C. 20%□

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/308100125041006047>