

2024 年陕西省建筑安全员 C 证考试(专职安全员) 题库附答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(108题)

1.人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的 (B)。

A. 纪律 B. 标准 C. 制度 D. 规章

2.工程项目实行施工总承包的,分包单位发生生产安全事故,由 (C) 负责统计上报。

A. 工程监理单位 B. 分包单位 C. 总承包单位 D. 建设单位

3.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定: 施工升降机轿厢内搭乘人员不超过 (B) 人。

A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

4.三级安全教育是指哪三级? (B)

A. 企业法定代表人、项目负责人、班组长

B. 公司、项目、班组

C. 总包单位、分包单位、工程项目

D. 分包单位、工程项目、班组

5.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于 (B)。

A. 2m B. 2.5m C. 3m D. 4m

6.《关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查处理工作的若干意见》中按照事故等级划分为重大事故的条件是（B）。

A.造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下100万元以上直接经济损失的事故

B.造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故

C.造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故

D.造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故

7.可调托撑螺杆插入立杆内的长度不小于（B）。

A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 250mm

8.建设行政主管部门及其施工安全监管机构对工地标准化的落实情况抽查次数规定错误的是（C）。

A. 6层以下（含6层）房屋建筑工程抽查不少于2次

B. 6层以上房屋建筑工程在基础、主体、装饰每阶段抽查次数各不少于1次

C. 高层建筑工程抽查每个月至少1次

D. 市政基础设施工程和独立报监的装饰装修工程每1个月抽查次数不少于1次

9.两个以上单位在同一作业区域内进行生产经营活动，应当签订（ B ）管理协议。

A. 工程合同 B. 安全生产 C. 总分包 D. 专业承包

10.安全管理要逐步实现法制化、（ A ）、规范化、系统化。

A. 标准化 B. 制度化 C. 现代化 D. 信息化

11.下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述，不正确的是（ D ）。

A. 大型工具，应当一头见齐。

B. 砂应堆成方，石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。

C. 混凝土构件堆放场地应坚实、平整，按规格、型号堆放。

D. 各种模板应当按规格分类堆放整齐，地面应平整坚实，叠放高度一般不宜超高 2.6m，大模板存放应放在经专门设计的存架上。

12.高度在（ B ）米及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。

A. 20 B. 24 C. 26 D. 30

13.基坑周边（ C ）范围内不宜设置集水坑。

A. 3m B. 4m C. 5m D. 6m

14.附着式升降脚手架架体全高与支承跨度的乘积不应大于（ A ）。

A. 110m B. 120m C. 130m D. 150m

15.生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业,应当安排（ A ）进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

A. 专人 B. 领导 C. 技术工人 D. 负责人

16.企业主要负责人应当与项目负责人签订（ D ），确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。

A. 安全生产合同 B. 安全生产协议 C. 奖惩办法 D. 安全生产责任书

17.高处露天作业，缆索吊装及大构件起重吊装时，应根据作业高度和现场风力大小，对作业的影响程度，制定可靠的安全措施。遇有（ C ）大风时，上述施工应停止作业。

A. 五级（含五级）以上 B. 五级（不含五级）以上 C. 六级（含六级）以上 D. 六级（不含六级）以上

18.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、（ D ）三种。

A. 人力拆除 B. 工具拆除 C. 爆炸拆除 D. 爆破拆除

19.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（ B ）之日为止。

A. 提交竣工验收报告 B. 竣工验收合格 C. 竣工验收备案 D. 交付使用

20.（ A ）能够限制起重臂不同幅度的相应起重荷载。

A. 力矩限制器 B. 超高限制器 C. 起重量限制器 D. 变幅限制器

21.（ A ）不属于生产经营单位主要负责人安全生产教育培训的内容。

A. 工商保险的政策、法律、法规 B. 安全生产管理知识和方法 C. 国家有关安全生产的方针、政策 D. 典型事故案例分析

22.《建筑起重机械备案登记办法》中规定，建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起（ C ）内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

A. 15 日 B. 20 日 C. 30 日 D. 7 日

23.夜间施工，是指（ B ）期间的施工。

A. 10 时至次日 6 时 B. 22 时至次日 6 时 C. 晚 22 时至次日 5 时 D. 晚 9 时至次日 6 时

24.回转限位器的作用主要是防止塔机（ A ）。

A. 电缆线不会被绞坏 B. 旋转撞到周边障碍物 C. 随风旋转 D. 不能自动归位

25.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业安全生产许可证有效期为（ C ）年。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

26.（ A ）对本行政区域内的建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用实施监督管理。

A. 县级以上地方人民政府建设主管部门

B. 县级以上地方人民政府安全监督部门

C. 县级以上地方人民政府质量技术监督部门

D. 县级以上地方人民政府工商主管部门

27.安全管理的核心内容是（B）。

A. 制定安全技术方案 B. 建立和维持安全控制系统 C. 增加安全投入 D. 加强内部沟通

28.企业的（C）是企业安全生产的第一责任者。

A. 安全部主管 B. 生产部主管 C. 主要负责人 D. 产品科研部主管

29.制定安全生产责任制的目的是（C）。

A. 增强员工安全意识 B. 增强领导安全意识 C. 明确岗位安全责任 D. 明确领导安全责任

30.《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》中规定，以下不属于安全防护用品的是（C）。

A. 安全帽 B. 安全带 C. 保暖外套 D. 护目镜

31.基坑（槽）上口堆放模板为（B）以外。

A. 2m B. 1m C. 2.5m D. 0.8m

32.脚手架拆除时必须（A）。

A. 必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业

B. 可以上下同时拆除

C. 由下部往上逐层拆除

D. 对于不需要的部分，可以随意拆除

33.（C）应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有

条件的,应当对施工现场实行封闭管理。

A. 各级人民政府 B. 监理单位 C. 建筑施工企业 D. 建设单位

34.塔式起重机的拆装作业必须在（ B ）进行。

A. 温暖季节 B. 白天 C. 晴天 D. 良好照明条件的夜间

35.易燃仓库内严禁使用（ A ）照明灯具。

A. 碘钨灯 B. 25瓦白炽灯 C. 日光灯 D. 防爆灯

36.浇筑离地（ B ）以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。

A. 1m B. 2m C. 3m D. 4m

37.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ ）小时内向事故发生地（ ）以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（ C ）

A. 1； 市级 B. 2； 市级 C. 1； 县级 D. 2； 县级

38.电器灭火时不能采用哪种灭火器（ B ）

A. 二氧化碳灭火器 B. 泡沫灭火器 C. 四氯化碳灭火器 D. 干粉灭火器

39.悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于（ B ）上。

A. 脚手架 B. 建筑物 C. 钢模板 D. 施工设备

40.当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，应编制（ A ），并采取防碰撞的安全措施。

A. 专项方案 B. 技术指导 C. 安全技术 D. 安装指导

41.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（ D ）措施。

A. 防霜 B. 防水 C. 防雾 D. 防冻

42.下列哪个不是事故处理的原则（ A ）。

A. 安全第一、预防为主的原则 B. “四不放过”原则 C. 公正、公开的原则
D. 实事求是、尊重科学的原则

43.建设安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍（ C ）

A. 经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用
B. 经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用
C. 所住员工必须无条件迁出
D. 经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用

44.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取（ C ）

A. 防范措施 B. 安全保护措施 C. 专项防护措施 D. 隔离措施

45.当需单根支模时，柱宽大于（ C ）应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A. 350mm B. 400mm C. 500mm D. 600mm

46.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案,专家组成员应当由 (C) 名及以上符合相关专业要求的专家组成。

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

47.施工现场用电系统中, PE 线的绝缘色应是 (D)。

A. 绿色 B. 黄色 C. 浅蓝色 D. 黄绿双色线

48.下列哪种机械设备不属于建筑起重机械设备 (B)。

A. 施工升降机 B. 电动吊篮 C. 塔式起重机 D. 履带式起重机

49.建设工程安全生产的特点以下哪个选项描述最为准确 (A)

A. 单一性、分散性、露天施工、参与方多

B. 投资大、施工周期长

C. 高处施工危险性大

D. 施工技术复杂和作业人员素质普遍低下

50.按照《安全生产法》的规定,国务院安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施 (B)

A. 综合管理 B. 综合监督管理 C. 监督管理 D. 规划管理

51.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告 (A)

A. 本单位负责人 B. 安全生产监督管理部门 C. 司法部门 D. 工会

52.关于危险与安全,下列说法正确的是 (C)。

A. 安全是相对的，危险是绝对的 B. 安全是绝对的，危险是相对的 C. 安全和危险都是相对的 D. 安全和危险都是绝对的

53.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣，安全绳应固定在（C）。

A. 吊篮保险绳上 B. 吊篮架体可靠位置上 C. 建筑物可靠位置上 D. 吊篮起重绳上

54.依据系统安全理论，关于安全概念的描述，错误的是（D）。

A. 危险性是对安全性的隶属度 B. 安全是一个相对的概念 C. 当危险性低于某种程度时，即为安全 D. 没有发生伤亡事故就是安全

55.建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反法律，行政法规和建筑工程质量、安全标准，提出的降低质量的要求，（B）。

A. 可以予以拒绝 B. 应当予以拒绝 C. 不得予以拒绝 D. 视情况决定拒绝与否

56.高处作业吊篮上的（B）穿过安全锁起安全保护作用。

A. 工作钢丝绳 B. 安全钢丝绳 C. 尼龙绳 D.

57.根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求,企业法人代表、项目经理教育和培训的时间每年不少于（B）

A. 20 学时 B. 30 学时 C. 40 学时 D. 50 学时

58.根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分

包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产（B）

A. 不承担责任 B. 承担连带责任 C. 不承担连带责任 D. 承担责任

59.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（C）灭火剂。

A. D 类干粉 B. ABCD 类干粉 C. BC 类干粉 D. 泡沫

60.关于预留洞口的防护，以下说法不正确的是（C）。

A. 水平孔洞口短边尺寸大于2.5cm和竖向孔洞口高度大于80cm的孔洞，必须进行防护

B. 对预留洞口、坑、井等边长为2.5～50cm的洞口，可用竹、木等作盖板盖住；边长为50～150cm的洞口，必须设置以扣件扣接钢管形成的网格，或采用贯穿于混凝土内的钢筋构成的防护网，并在其上满铺竹笆或脚手板

C. 边长在120cm以上的洞口及临边，四周设防护栏杆，并设180cm的挡脚板

D. 竖向洞口高度大于80cm时，如侧边落差大于2m时，应加设1.2m高的双层护栏

61.大外墙板、内墙板放置时应该（D）。

A. 将其固定，避免倾覆 B. 在下部垫通长木方 C. 使自稳角成70°-80° D. 专用堆放架内

62. 154.《建设工程安全生产管理条例》规定，（A）负责对安全生产

进行现场监督检查。

A. 专职安全生产管理人员 B. 工程项目技术人员 C. 工程项目施工员 D. 项目负责人

63.离开特种作业岗位达（A）以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

A. 半年 B. 1年 C. 2年 D. 3年

64.生产经营单位的（D）必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

A. 作业人员 B. 项目负责人 C. 危险项目作业人员 D. 特种作业人员

65.开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（A）。

A. 3m B. 4m C. 5m D. 6m

66.施工现场的机动车道与 220/380V 架空线路交叉时的最小垂直距离应是（C）。

A. 4m B. 5m C. 6m D. 7m

67.当脚手板采用竹笆板时，纵向水平杆的间距应满足要求（A）。

A. 等间距设置，间距不大于 400mm

B. 等间距设置，间距不大于 300mm

C. 等间距设置，间距不大于 500mm

D. 间距不大于 400mm

68.（B）是职工群众进行预防和治理安全的一种制度。

A. 安全生产责任制度 B. 群防群治制度 C. 安全责任追究制度 D. 安全生产检查制度

69.满堂脚手架搭设高度在 8m 以下时,应在(D)设置连续水平剪刀撑。

A. 横向 B. 纵向 C. 四周 D. 顶部

70.对动臂变幅的塔式起重机,当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为 800mm 处时, (A) 应动作,使起升运动立即停止。

A. 起升高度限位器 B. 起重力矩限制器 C. 起重量限制器 D. 幅度限位器

71.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置 (D)

A. 避雨处 B. 吸烟处 C. 临时厕所 D. 员工集体宿舍

72.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担,由 (A) 对安全负责。

A. 建筑施工单位负责人 B. 专职安全生产管理人员 C. 项目经理 D. 建筑单位负责人

73.建设工程安全管理的方针是 (A)。

A. 安全第一,预防为主,综合治理 B. 质量第一,兼顾安全 C. 安全至上
D. 安全责任重于泰山

74. (A) 是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心,是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

A. 安全生产责任制 B. 安全生产培训 C. 安全生产技术措施 D. 职业安全健康管理体系

75.塔式起重机梯子的第一个休息平台设置在不超过 12.5m 的高度处，以后每隔（ B ）内设置一个。

A. 5m B. 10m C. 15m D. 20m

76.当锚杆固结体的强度达到（ B ）或设计强度的 75% 后，方可进行锚杆的张拉锁定。

A. 10MPa B. 15MPa C. 20MPa D. 25MPa

77.检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件、但不对检测结果负责。

（×）

78.《安全生产法》明确了安全生产三大目标，即（ C ）。保护国家财产安全，促进社会经济发展。

A. 保护环境卫生 B. 保证产品质量 C. 保障人民生命安全 D. 健全安全生产体系

79.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对（ C ）进行相应的安全生产教育培训。

A. 施工班组长 B. 项目施工员 C. 作业人员 D. 项目负责人

80.安装管道时必须要有已完结构或（ D ）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A. 脚手架 B. 模板 C. 折梯 D. 操作平台

81.某建筑工程建筑面积 3 万平方米,按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定,该建筑工程项目应当至少配备 (B) 名专职安全生产管理人员。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

82.建设主管部门应当依照有关法律法规的规定,对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位给予 (A) 安全生产许可证的处罚。

A. 暂扣或吊销 B. 重新考核 C. 不予注册 D. 不予延期

83.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用,在财务管理中 (B) 列出安全防护、安全文明施工费用清单备查

A. 一并 B. 单独 C. 认真 D. 准确

84.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)规定,两台推土机在同一地区作业时,前后距离最小应大于 (C) 米。

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

85.起重吊装工程是一项危险性较大的工作,对于起重吊装工程的说法不正确的是 (C)。

A. 施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施

B. 需要编制专项施工方案,并有安全验算结果

C. 专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施

D. 由专职安全管理人员进行现场监督

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/316041030243011005>