

2023 年-2024 年质量员之装饰质量专业管理实务通 关提分题库及完整答案

单选题（共 45 题）

1、在墙面和地面相交的（ ）处，出地面管道根部和地漏周围，应先做（ ）附加层。

- A.阴角，防火
- B.阳角，防水
- C.阳角，防火
- D.阴角，防水

【答案】 D

2、当卫生间有非封闭式洗浴设施时，花洒所在及其邻近墙面防水层的高度不应小于（ ）m

- A.0.2
- B.0.8
- C.1.2
- D.1.8

【答案】 D

3、活动隔墙安装的允许偏差错误的是（ ）。

- A.立面垂直度允许偏差 3mm
- B.平面平整度允许偏差 3mm
- C.接缝直线度允许偏差 3mm
- D.接缝高低度允许偏差 2mm

【答案】 B

4、作为建设工程项目（ ），不仅要系统认识和思考以上各种因素对建设工程项目质量形成的影响及其规律。

- A. 施工者
- B. 技术人员
- C. 管理者
- D. 购买者

【答案】 C

5、下列不属于溶剂型胶粘剂的是（ ）。

- A. 橡胶胶粘剂
- B. 聚氨酯胶粘剂
- C. 其他溶剂型胶粘剂
- D. 白乳胶

【答案】 D

6、作为建设工程项目（ ），不仅要系统认识和思考以上各种因素对建设工程项目质量形成的影响及其规律。

- A. 施工者
- B. 技术人员
- C. 管理者
- D. 购买者

【答案】 C

7、下列属于工程质量的特性的表现的是（ ）。

- A.经济性
- B.连续性
- C.隐蔽性
- D.不可复制性

【答案】 A

8、（ ）是建设工程产品由设计转化为实物的第一步。

- A.土样检测
- B.坐标确定
- C.试块检测
- D.工程测量放线

【答案】 D

9、根据《建设工程质量检测管理办法》（中华人民共和国建设部令第 141 号），具体规定：主体结构工程检测不包括下列那项（ ）。

- A.钢结构焊接质量无损检测
- B.混凝土、砂浆、砌体强度现场检测
- C.钢筋保护层厚度检测
- D.后置埋件的力学性能检测

【答案】 A

10、下列不属于溶剂型胶粘剂的（ ）。

- A.橡胶胶粘剂

- B. 聚氨酯胶粘剂
- C. 其他溶剂型胶粘剂
- D. 白乳胶

【答案】 D

11、高层建筑的外窗，每个检验批应至少抽查 10%，并不得少于（ ）。

- A.3 樘
- B.5 樘
- C.6 樘
- D.10 樘

【答案】 C

12、现场检测中目测法手段的“敲”就是运用敲击工具进行音感检查，下列属于这一手段的是（ ）。

- A.对水磨石敲击
- B.对管道井敲击
- C.对设备敲击
- D.设备安装

【答案】 A

13、下列说法不正确的是（ ）。

- A.微晶玻璃应符合《建筑装饰用微晶玻璃》JC/T872 标准的规定
- B.水磨石宜采用耐光、耐酸的矿物颜料，不得使用酸性颜料
- C.预制水磨石制品应符合《建筑水磨石制品》JC/T507 标准的规定

D.现制水磨石地面宜选用强度等级不低于 32.5 级的水泥，美术水磨石宜选用白水泥，防静电水磨石宜选用强度等级不低于 42.5 级的水泥

【答案】 B

14、通过一个公正的（ ）机构对产品或质量管理体系作出正确、可信的评价，从而使他们对产品质量建立信心，对供需双方以及整个社会都有十分重要的意义。

- A.施工
- B.监理单位
- C.第三方认证
- D.行政管理

【答案】 C

15、下列不属于金属贴面工程施工质量控制点的是（ ）。

- A.吊直、套方、找规矩、弹线
- B.基层清理
- C.固定骨架的连接件
- D.固定骨架

【答案】 B

16、混凝土工程中易发生或常见的质量通病不包括（ ）。

- A.混凝土工程的蜂窝、麻面、空洞
- B.墙、地面工程的渗水、漏水、空鼓
- C.屋面工程起砂、裂缝
- D.混凝土工程中钢筋腐蚀

【答案】 D

17、因使用不当或者第三方造成的质量缺陷，不可抗力造成的质量缺陷，（ ）规定的保修范围。

- A.不属于
- B.属于
- C.部分属于
- D.超出

【答案】 A

18、（ ）及政府的工程质量监督部门，在施工阶段依据法律法规和工程施工承包合同，不能对施工单位的质量行为和质量状况实施监督控制。

- A.建设单位
- B.监理单位
- C.设计单位
- D.事业单位

【答案】 D

19、专设引下线（ ）根，并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置，其间距沿周长计算（ ）m

- A.不应大于 2，不应大于 5
- B.不应少于 2，不应少于 5
- C.不应大于 2，不应少于 5
- D.不应少于 2，不应大于 5

【答案】 B

20、施工技术准备是指在正式开展（ ）前进行的技术准备工作。

- A.质量检测
- B.施工作业活动
- C.进度检查
- D.安全检查

【答案】 B

21、施工项目（ ）要素是施工项目管理的基本要素。

- A.技术
- B.资金
- C.组织
- D.生产

【答案】 D

22、ISO9000质量管理体系标准应用了以（ ）为基础的质量管理体系模式的结构，鼓励组织在建立、实施和改进质量管理体系及提高其（ ）时，采用过程方法，通过顾客要求，增强顾客满意。

- A.过程，持续性
- B.过程，有效性
- C.结果，持续性
- D.结果，有效性

【答案】 A

23、吊顶工程接缝高低差的检验方法是（ ）。

- A.用靠尺和塞尺检查
- B.用水平尺和塞尺检查
- C.用直角检测尺检查
- D.用钢直尺和塞尺检查

【答案】 D

24、人的因素对建设工程项目质量形成的影响是指承担建设工程项目策划、决策或实施的建设单位、（ ）、咨询服务机构、工程承包企业等实体组织的质量管理体系及其管理能力。

- A.勘察设计单位
- B.施工单位
- C.监理单位
- D.总承包单位

【答案】 A

25、某办公楼项目进行实木复合地板面层和实木踢脚线的安装施工。施工方案采用木格栅上满铺垫层地板，再进行实木复合地板安装的施工方案。监理工程师验收时发现，部分允许偏差项目严重不符合标准，且该分项工程隐蔽工程未进行验收，要求重新进行检查，并发现木格栅、垫层地板等未进行防腐处理。据此监理工程师拒绝验收该工程。根据背景资料，回答下列 1~4 问题。

- A.3
- B.5
- C.8
- D.10

【答案】 D

26、建设单位应当（ ），依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。

- A.自工程开工之日起 15 日内
- B.自工程基础工程结束之日起
- C.自工程竣工验收合格之日起 15 日内
- D.自工程竣工验收之日起 15 日内

【答案】 C

27、部门控制式项目组织形式一般适用于（ ）。

- A.复杂的项目
- B.专业性强的项目
- C.经营性项目
- D.大型项目

【答案】 B

28、对水泥，下列说法错误的是（ ）。

- A.同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过 200t 为一批，散装不超过 500t 为一批，不足时也按一批计
- B.存放期超过 3 个月必须进行复检
- C.复验项目：水泥的凝结时间、安定性和抗压强度
- D.进入施工现场每一批水泥应标识品种、规格、数量、生产厂家、日期、检验状态和使用部位，分散摆放。

【答案】 D

、吊顶工程每个检验批应至少抽查（ ），并不得少于 3 间；不足 3 间时应全数检查。

- A.5%
- B.10%
- C.30%
- D.50%

【答案】 B

30、施工项目机械设备管理的关键环节是（ ）。

- A.选择
- B.使用
- C.保养
- D.更新

【答案】 B

31、下列关于板材隔墙安装检测方法错误的是（ ）。

- A.立面垂直度检测方法是用 2m 垂直检测尺检查
- B.表面平整度检测方法是用 2m 靠尺和塞尺检查
- C.阴阳角方正检查方法是用 2m 靠尺和塞尺检查
- D.接缝高低检查方法是用钢直尺和塞尺检查

【答案】 C

32、（ ）是对应于建设工程项目系统纵向垂直分解的单项、单位工程项目的质量控制体系。

- A.多层次结构

- 多单元结构
- C.整体性结构
- D.立体化结构

【答案】 A

33、门窗工程的施工控制点不包括（ ）。

- A.门窗洞口预留尺寸
- B.铰链、螺钉、铰链槽
- C.抹灰面平整度.阴阳角垂直、方正度
- D.上下层门窗顺直度.左右门窗安装标高

【答案】 C

34、不发火（防爆）面层中碎石的不发火性必须合格；砂应质地坚硬、表面粗糙，其粒径应为（ ），含泥量不应大于（ ），有机物含量不应大于（ ）。

- A.0.15 ~5mm 2%， 0.5%
- B.0.2 ~5mm 3%， 0.6%
- C.0.2 ~5mm 2%， 0.6%
- D.0.15 ~5mm 3%， 0.5%

【答案】 D

35、（ ）作为工程施工质量的自控主体，既要遵循本企业质量管理体系的要求，也要根据其在所承建的工程项目质量控制系统中的地位和责任。

- A.设计单位
- B.施工方
- C.监理单位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/335224342132011110>