

2023 年质量员考试卷

第一部分 单选题(60 题)

1、下列不属于涂料工程的施工质量控制点包括（ ）。

- A. 基层弹线
- B. 基层清理
- C. 墙面修补不好，阴阳角偏差
- D. 涂料的遍数、漏底、均匀度、刷纹

【答案】： A

2、找平层施工完成后，应及时覆盖浇水养护，养护时间宜为（ ）。

- A. 7~10d
- B. 10~14d
- C. 14~18d
- D. 24~28d

【答案】： A

3、实木地板质量应符合《实木地板第 1 部分：技术要求》GB/T15036.1 的规定。实木地板的技术要求不包括（ ）。

- A. 分等
- B. 外观质量
- C. 加工精度
- D. 施工顺序

【答案】： D

4、在保持力偶矩的大小和转向不变的情况下，可以任意改变力偶中的力的大小和力偶臂的长短，而不会改变它对（ ）的效应。

- A. 刚体
- B. 柔体
- C. 铰链
- D. 绳索

【答案】： A

5、建设工程施工前，（ ）负责项目管理技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

- A. 施工单位
- B. 建设单位
- C. 监理单位
- D. 政府有关部门

【答案】： A

6、当市政管线交叉敷设时，自地面向地下竖向的排列顺序一般为（ ）。

- A. 电力、电信、燃气、供热、中水、给水、雨水、污水
- B. 电力、电信、中水、给水、燃气、供热、雨水、污水
- C. 电力、电信、供热、燃气、中水、给水、雨水、污水
- D. 电力、电信、燃气、中水、给水、供热、雨水、污水

【答案】： C

7、（ ）是项目质量目标、责任和措施分解的必然结果。

- A. 多层次结构
- B. 多单元结构
- C. 整体性结构
- D. 立体化结构

【答案】： B

8、（ ）是指为实现工程建设的管理方针、目标，进行质量策划、质量控制、质量保证和质量改造的工作。

- A. 工程成本管理
- B. 工程质量管理
- C. 工程工艺管理
- D. 工程工期管理

【答案】： B

9、炉渣砖可用于一般工业与民用建筑的墙体和基础。但用于基础或易受冻融和干湿交替作用的建筑部位必须使用（ ）及以上强度等级的砖。

- A. MU10
- B. MU15
- C. MU5
- D. MU7.5

【答案】： B

10、对阀门进行强度试验时，试验压力为公称压力的（ ）倍，持续时间不少于（ ）min，阀门壳体、填料应无渗漏。

- A. 1.53
- B. 1.55
- C. 23
- D. 25

【答案】： B

11、（ ）对建设工程的施工质量负责。

- A. 建设单位

- B. 监理单位
- C. 施工单位
- D. 分包单位

【答案】： C

12、领导确立本组织统一的宗旨和方向，并营造和保持员工充分参与实现组织目标的内部环境。因此领导在企业的质量管理中起着决定性的作用，只有领导重视，各项质量活动才能有效开展，是指质量管理的八项原则中（ ）的具体内容。

- A. 以顾客为关注焦点
- B. 领导作用
- C. 全员参与
- D. 过程方法

【答案】： B

13、单位工程施工组织设计应由（ ）审批。

- A. 施工单位技术负责
- B. 技术负责人授权的技术人员
- C. 施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员
- D. 项目部技术负责人

【答案】： C

14、下列不属于钢筋安装工程质量控制点的是（ ）。

- A. 钢筋安装的位置
- B. 钢筋保护层的厚度
- C. 钢筋绑扎的质量
- D. 接头位置的设置

【答案】： D

15、装饰装修工程施工应加强（ ）管理，降低物料和能源的消耗，减少生产储备和资金占用，不断降低生产成本。

- A. 资金
- B. 定额
- C. 材料
- D. 技术

【答案】： B

16、砂浆的（ ）是指新拌砂浆能够保持内部水分不流失的能力。

- A. 流动性
- B. 保水性
- C. 黏聚性
- D. 耐久性

【答案】： B

17、I类民用建筑内装修，必须采用（ ）类人造木板及饰面人造木板。

- A. A类
- B. B类
- C. E1
- D. E2

【答案】： C

18、施工单位的工程质量验收记录应由（ ）填写，质量检查员必须在现场检查和资料核查的基础上填写验收记录，应签字和加盖岗位证章，对验收文件资料负责，并负责工程验收资料的收集、整理。其他签字人员的资格应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定。

- A. 资料员
- B. 工程质量检查员
- C. 质量负责人
- D. 技术负责人

【答案】： B

19、在清孔排渣时，必须注意保持（ ），防止坍孔。

- A. 孔口位置
- B. 孔内水头
- C. 孔壁高度
- D. 孔壁厚度

【答案】： B

20、（ ）指的是岩石风化后经雨水冲刷或由岩石轧制而成的粒径为 0.15~4.75mm 的粒料。

- A. 砂
- B. 碎石
- C. 石灰
- D. 水泥

【答案】： A

21、负责全国建筑业企业资质的统一监督管理的部门是（ ）。

- A. 建设行政主管部门
- B. 交通行政主管部门
- C. 人事行政主管部门
- D. 发改委

【答案】： A

22、多层及高层钢结构主体结构的整体平面弯曲的允许偏差为 $L/1500$ ，且不应大于（ ）mm。

- A. -25.0
- B. +25.0
- C. 25.0
- D. ± 25.0

【答案】： C

23、（ ）不是按照力学体系分类。

- A. 梁式桥
- B. 预应力混凝土桥
- C. 拱式桥
- D. 刚架桥

【答案】： B

24、（ ）是最基本的控制，它决定了有关检验批的质量。

- A. 施工准备质量控制
- B. 施工阶段质量控制
- C. 竣工验收质量控制
- D. 施工作业过程的质量控制

【答案】： D

25、利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时，应在离地（ ）处做接地测试点。

- A. 0.5m
- B. 1.0m
- C. 1.5m
- D. 1.8m

【答案】： D

26、墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位，其保温层应采取（ ）的加强措施。

- A. 防止开裂
- B. 防止破损
- C. 加强强度
- D. 防止开裂和破损

【答案】： D

27、某总承包单位将综合楼的通风空调工程分包给某安装单位，工程内容有风系统、水系统和冷热（媒）设备。通风空调设备安装完工后，在总承包单位的配合下，安装单位对通风空调的风系统、水系统和冷热（媒）系统进行了系统调试。调试人员在单机试运行合格后，又对各风口进行测定与调整及其他内容的调试，在全部数据达到设计要求后，在夏季做了带冷源的试运转，并通过竣工验收。综合楼正式使用后，又对通风空调工程进行了带负荷综合效能实验与调整。试回答下列问题：

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8

【答案】： D

28、（ ）是由样品构成的，是从总体中随机抽取出来的个体。

- A. 样本
- B. 总体
- C. 统计量
- D. 个体

【答案】： A

29、焊接接头长度区段内是指（ ）（d 为钢筋直径）长度范围内，但不得小于 500mm。

- A. 20d
- B. 25d
- C. 30d
- D. 35d

【答案】： D

30、工程竣工验收时，沉降（ ）达到稳定标准的，沉降观测应继续进行。

- A. 没有
- B. 已经
- C. 120%
- D. 150%

【答案】： A

31、一般情况下，把研究对象的全体称为（ ）。

- A. 总体
- B. 样本
- C. 统计量
- D. 抽样

【答案】： A

32、碎石垫层和碎砖垫层厚度不应小于（ ）mm。

- A. 50
- B. 60
- C. 80

D. 100

【答案】： D

33、砌筑砂浆的和易性包括（ ）。

- A. 流动性和稳定性
- B. 黏聚性和保水性
- C. 流动性和黏聚性
- D. 黏聚性、流动性和保水性

【答案】： D

34、不属于试运行中使用的仪器、仪表的要求（ ）

- A. 符合试运行中检测工作要求
- B. 精度等级、量程等技术指标符合被测量的需要
- C. 试运行所需的电力、供水、供气均接入到位
- D. 显示部分如指针或数字清晰可辨

【答案】： C

35、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，重大事故由（ ）。

- A. 国务院或国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查
- B. 事故发生地省级人民政府负责调查
- C. 事故发生地设区的市级人民政府
- D. 事故发生地县级人民政府

【答案】： B

36、有一批灯泡共 1000 箱，每箱 200 个，现随机抽取 20 箱并检查这些箱中的全部灯泡，此种检验属于（ ）。

- A. 纯随机抽样
- B. 类型抽样

- C. 整群抽样
- D. 等距抽样

【答案】： C

37、金属贴面工程施工质量控制点预防措施中，固定骨架的连接件：骨架的横竖杆件是通过连接件与结构固定的，而连接件与结构之间，可以与结构的预埋件焊牢，也可以在墙上打膨胀螺栓。（ ）方法比较灵活，尺寸误差较小，容易保证位置的准确性，因而实际施工中采用的比较多。

- A. 预埋件焊牢
- B. 打膨胀螺栓
- C. 先处理法
- D. 后处理法

【答案】： B

38、以下关于专职安全生产管理人员的说法中，错误的是（ ）。

- A. 施工单位安全生产管理机构的负责人及其工作人员属于专职安全生产管理人员
- B. 施工现场专职安全生产管理人员属于专职安全生产管理人员
- C. 专职安全生产管理人员是指经过建设单位安全生产考核合格取得安全生产考核证书的专职人员
- D. 专职安全生产管理人员应当对安全生产进行现场监督检查

【答案】： C

39、砌块按其空心率大小可分为空心砌块和实心砌块两种。空心率小于（ ）或无孔洞的砌块为实心砌块。

- A. 25%
- B. 20%

- C. 15%
- D. 10%

【答案】： A

40、长度的单位中 1 海里约为（ ） Km。

- A. 1.5
- B. 1.852
- C. 2
- D. 2.5

【答案】： B

41、通过对缺陷的（ ），使建筑结构恢复或提高承载力，重新满足结构安全性、可靠性的要求，使结构能继续使用或改作其他用途。

- A. 修补处理
- B. 加固处理
- C. 返工处理
- D. 限制使用

【答案】： B

42、低压电动机、电加热器及电动执行机构的绝缘电阻值不应小于（ ） M?。

- A. 0.1
- B. 0.2
- C. 0.5
- D. 1.0

【答案】： C

43、配电线路标注的格式 ab-c (dxe+fxg) i-jk 中，字母 e 的含义为 ()。

- A. 线缆敷设部位
- B. 相线截面
- C. 相线根数
- D. 线缆敷设高度

【答案】： B

44、下列 () 符合接地装置采用扁钢与扁钢搭接焊的规定。

- A. 扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的 1 倍，且应不少于三面施焊
- B. 扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的 2 倍，且应不少于双面施焊
- C. 扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的 2 倍，且应不少于三面施焊
- D. 扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的 1 倍，且应四面施焊

【答案】： C

45、工程质量监督机构应在工程竣工验收之日起 () 日内，向备案机关提交工程质量监督报告。

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 20

【答案】： A

46、下列不属于建筑工程地面工程主要材料复试项目 ()。

- A. 粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度
- B. 天然石材以及砖的放射性检测
- C. 地毯、人造板材、胶粘剂、涂料等材料有害物质质量检测
- D. 寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性

【答案】： D

47、灌注桩桩顶标高至少要比设计标高高出（ ）。

- A. 0.5m
- B. 0.6m
- C. 0.7m
- D. 0.8m

【答案】： A

48、检验混凝土质量时，由于个体较多，将 10000 个个体按不同批次分为 100 个群，每个群内 100 件样品，从中随机抽取 10 个群，在这 10 个群中的 1000 个个体随机抽取 100 个个体，此次抽样方法为（ ）。

- A. 整群抽样
- B. 简单随机抽样
- C. 分层随机抽样
- D. 多阶段抽样

【答案】： D

49、在（ ）建设如道路工程、管道工程等所进行的测量为线路工程测量，简称线路测量。

- A. 线性工程
- B. 建筑工程
- C. 结构工程
- D. 市政工程

【答案】： A

50、工序施工人员在工序施工过程中应严格进行（ ），通过（ ）不断改进作业质量，并创造条件开展工序质量互检，通过互检加强

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/336243242155011005>