

# 2023 年二级建造师之二建机电工程实务通关题库(附答案)

## 单选题（共 45 题）

1、下列沟通协调内容中，属于外部沟通协调的是（ ）。

- A. 各专业管线的综合布置
- B. 重大设备安装方案的确定
- C. 施工工艺做法技术交底
- D. 施工使用的材料有序供应

【答案】 B

2、焊接热局部热处理的焊缝应该进行（ ）检测。

- A. 强度
- B. 刚度
- C. 硬度
- D. 韧性

【答案】 C

3、以下不符合绿色施工的有（ ）。

- A. 临时设施宜采用节能、隔热材料。
- B. 施工现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等不宜使用自来水。
- C. 因赶工期，采取了夜间施工的措施，现场安置的大型照明灯控制照射角度。
- D. 施工过程的产生的有害废物转卖给临近的加工厂作为生产原料

【答案】 D

4、空调设自动监控中的温度传感器是通过变送器将其温度变化信号转换成()电信号。

- A. 0~10mA
- B. 0~20mA
- C. 0~10VAC
- D. 0~10VDC

【答案】 D

5、散装到货汽轮机安装程序中，轴承和轴封安装之后的程序是（ ）。

- A. 转子安装
- B. 导叶持环或隔板的安装
- C. 汽封及通流间隙的检查与调整
- D. 上、下汽缸闭合

【答案】 A

6、下列橡胶中，属于普通橡胶的是（ ）。

- A. 丁苯橡胶
- B. 硅橡胶
- C. 聚氨酯橡胶
- D. 丁腈橡胶

【答案】 A

7、聚氯乙烯的特点不包括（ ）。

- A. 成本低廉
- B. 自阻燃
- C. 被广泛用于防火
- D. 燃烧过程时无毒

【答案】 D

8、膨胀缝填充材料一般不采用（ ）。

- A. 耐火陶瓷纤维
- B. 聚乙烯
- C. PVC 板
- D. 发泡苯乙烯

【答案】 B

9、自动化仪表的回路试验和系统试验不包括（ ）。

- A. 检测回路试验
- B. 控制回路试验
- C. 系统压力试验
- D. 联锁系统试验

【答案】 C

10、（2017年真题）关于管道保温层施工的做法，错误的是（ ）。

- A. 采用预制块做保温层时，同层要错缝，异层要压缝
- B. 管道上的法兰等经常维修的部位，保温层必须采用可拆卸式的结构

- C. 水平管道的纵向接缝位置，要布置在管道垂直中心线  $45^\circ$  的范围内
- D. 管托处的管道保温，应不妨碍管道的膨胀位移

【答案】 C

11、下列关于工业管道系统液压试验实施要点的说法中，正确的是（ ）。

- A. 液压试验应使用洁净水，对不锈钢管道，水中氯离子含量不得超过 50ppm
- B. 试验前，注入液体时应排尽空气
- C. 试验时环境温度不宜低于  $0^\circ\text{C}$ ，当环境温度低于  $0^\circ\text{C}$  时应采取防冻措施
- D. 承受内压的地上钢管道试验压力为设计压力的 1.15 倍

【答案】 B

12、当管道的设计压力（ ）MPa 时，压力试验可采用气体为试验介质，但应采取有效安全措施。

- A. 小于或等于 1
- B. 小于或等于 0.6
- C. 大于或等于 0.6
- D. 大于或等于 1

【答案】 B

13、以下不属于主控项目的是（ ）。

- A. 电梯的安全保护及试运行
- B. 风管系统的严密性检验
- C. 电气的绝缘与接地测试
- D. 卫生器具给水配件安装

【答案】 D

14、关于建筑管道工程系统试验的说法，正确的是（ ）。

- A. 管道的压力试验应在无损检测前进行
- B. 通球试验的球径不小于排水管径的 2/3
- C. 高层建筑管道施工结束后应立即进行整体试验
- D. 室内埋地排水管道投用前必须做灌水试验

【答案】 B

15、控制相邻设备水平度偏差的方向相反，其目的是（ ）。

- A. 保证机组的总偏差在规范允许范围内
- B. 保证单体设备的安装精度
- C. 不产生偏差积累
- D. 避免和排除影响安装精度的因素

【答案】 C

16、关于温度取源部件安装位置的说法，正确的是（ ）。

- A. 宜选在阀门等阻力部件处
- B. 宜选在介质流速呈死角处
- C. 不宜选在振动较大的地方
- D. 不宜选在温度变化灵敏处

【答案】 C

17、用于线路起止两端，承受线路一侧张力的是（ ）

- A. 耐张杆
- B. 转角杆
- C. 终端杆
- D. 直线杆

【答案】 C

18、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）的规定，下列起重吊装工程中，应组织召开专家论证会并提交论证报告的是（ ）。

- A. 采用非常规起重设备、方法，起吊重量为 40kN 的电厂发电机组
- B. 采用汽车式起重机吊装一台起吊重量为 20kN 卧式容器
- C. 安装起重量为 300kN 的龙门吊
- D. 采用履带式起重机吊装一台起吊重量为 200kN 大型反应器

【答案】 C

19、关于专用设备的性能，下列说法不正确的是（ ）。

- A. 专门针对某一种或一类对象
- B. 实现一项或几项功能
- C. 适合于单件大批量加工
- D. 效率不高

【答案】 D

20、下列选项中，不属于施工技术交底类型的是（ ）。

- A. 设计交底
- B. 项目总体交底

C. 合同交底

D. 变更交底

【答案】 C

21、从事压力容器安装的单位，取得（）许可资格的单位，允许从事制造高压容器。

A. 1 级

B. 2 级

C. GB. 1 级

D. GA. 1 级

【答案】 A

22、可以用于各种电压等级的长距离输电线路且抗拉强度大的导线是（）。

A. 铝绞线

B. 钢芯铝绞线

C. 铜绞线

D. 聚氯乙烯铜芯软线

【答案】 B

23、消防工程验收合格后，建筑物尚不具备投入使用条件的验收是（）。

A. 现场验收

B. 隐蔽工程验收

C. 粗装修消防验收

D. 精装修消防验收

【答案】 C

24、下列关于炉窑砌筑说法错误的是（ ）。

- A. 动态炉窑砌筑起始点应从热端向冷端或者从低端向高端
- B. 静态炉窑砌筑起始点一般选择自下而上的顺序
- C. 动态炉窑砌筑必须在炉窑单机无负荷运转验收合格后方可进行
- D. 静态炉窑砌筑起拱部位应从中间向两侧砌筑

【答案】 D

25、对于埋设在基础上的基准点，在（ ）开始第一次观测

- A. 安装设备前
- B. 安装设备后
- C. 基准点埋设后
- D. 基础二次灌浆后

【答案】 C

26、负荷单体试运转规程由（ ）负责编制。

- A. 建设单位
- B. 施工单位
- C. 设计单位
- D. 监理单位

【答案】 A

27、设备零部件装配主要程序不包括（ ）。



- A. 由小到大、从简单到复杂
- B. 先零件、再部件、到组件的顺序进行装配
- C. 先主机后辅机
- D. 由部件进行总装配

【答案】 B

28、下列焊接设备检查项目中，不属于焊前检验的需要做的工作的是（ ）。

- A. 焊工应取得资格
- B. 焊缝返修过程检验
- C. 编制钢结构焊缝检验方案
- D. 管道焊前检验

【答案】 B

29、（2016年真题）特种设备安全法规定，特种设备的（ ）过程应当由特种设备检验检测机构进行监督检验。

- A. 改造
- B. 装卸
- C. 运输
- D. 使用

【答案】 A

30、关于汽车起重机的使用要求的说法，错误的是（ ）。

- A. 吊装的计算载荷应小于其额定载荷
- B. 汽车起重机的支腿必须完全伸出

- C. 不准起吊埋在土里的设备或钢结构
- D. 吊车的工作位置不必进行地基处理

【答案】 D

31、一段架空输电线路，其测量视距长度不宜超过（ ）。

- A. 100m
- B. 200m
- C. 300m
- D. 400m

【答案】 D

32、根据《建设工程质量管理条例》规定，保修期最低 2 年的工程有（ ）。

- A. 地基基础
- B. 电气管线
- C. 供热系统
- D. 屋面防水

【答案】 B

33、电梯安装施工程序中， 安装厅门在（ ） 之后。

- A. 曳引绳安装
- B. 机房设备安装
- C. 轿厢组装
- D. 安装导轨

【答案】 A

34、电缆型号为 YJV32，这种电缆是（ ）。

- A. 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆
- B. 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装铜芯电力电缆
- C. 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装铜芯电力电缆
- D. 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套粗钢丝铠装铜芯电力电缆

【答案】 C

35、架空管道支架正确的施工方法是（ ）。

- A. 固定支架在补偿器预拉伸之后固定
- B. 有热位移的管道支点应设在位移相同方向
- C. 导向支架的滑动面应保持一定的粗糙度
- D. 弹簧支架的安装，弹簧应调整至冷态值

【答案】 D

36、下列关于导线架设说法不正确的是（ ）。

- A. 可以采用拖放法和展放法
- B. 导线连接应接触良好，其接触电阻不应超过同长度导线电阻的 1.2 倍
- C. 在任一档距内的每条导线，不允许有接头
- D. 不同金属、不同截面的导线，只能在杆上跳线处连接

【答案】 C

37、风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时应设钢板厚度不小于（ ）mm 的预埋管或防护套管。

- A. 1. 1mm
- B. 1. 6mm
- C. 1. 8mm
- D. 2mm

【答案】 B

38、防雷接地装置施工程序中，引下线敷设的紧后工序是（ ）。

- A. 接地体施工
- B. 接地干线施工
- C. 均压环施工
- D. 接闪带施工

【答案】 C

39、下列属于物理防腐蚀的是（ ）。

- A. 衬里
- B. 把镍加入普通非合金钢中制成不锈钢
- C. 牺牲阳极的阴极保护
- D. 外加电流的阴极保护

【答案】 A

40、不属于决定焊接线能量的主要参数为（ ）

- A. 焊接速度
- B. 焊接热量
- C. 焊接电流

D. 电弧电压

【答案】 B

41、下列不属于施工进度管理文件内容的是（ ）。

- A. 总进度计划报批表
- B. 分部工程进度计划报批表
- C. 单位工程进度计划报批表
- D. 月进度计划报批表

【答案】 D

42、雨淋报警阀应安装在（ ）系统中。

- A. 水喷雾灭火
- B. 泡沫灭火
- C. 自动喷水灭火
- D. 固定消防炮灭火

【答案】 A

43、建筑电气工程受电前按规定应配齐()

- A. 消防器材
- B. 备用元件
- C. 电工工具
- D. 电气材料

【答案】 A

44、下列关于临时用电的检查验收的说法中错误的是（ ）。

- A. 临时用电工程必须由持证电工施工
- B. 检查情况应做好记录，并要由相关人员签字确认
- C. 临时用电安全技术档案应由主管现场的电气技术人员建立与管理
- D. 临时用电工程应定期检查，施工现场每季一次，基层公司每月一次

【答案】 D

45、发电机安装程序中，发电机穿转子的紧后工序是（ ）。

- A. 端盖及轴承调整安装
- B. 氢冷器安装
- C. 定子及转子水压试验
- D. 励磁机安装

【答案】 B

#### 多选题（共 20 题）

1、下列关于母线连接固定的说法，正确的是（ ）。

- A. 母线连接处涂凡士林
- B. 母线平置连接时的螺栓由上向下穿
- C. 螺母侧应装有弹簧垫圈
- D. 母线与设备连接前应进行耐压试验
- E. 用普通扳手紧固

【答案】 CD

2、临时用电工程中，设计配电系统包括的工作内容有（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/346022124112011001>