

2024 甘肃省建筑安全员考试题库（推荐）

学校：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(109题)

1. 为了加强安全生产管理,防止发生生产安全事故,生产经营单位必须配备 (B)

A. 安全管理机构 B. 安全生产管理人员 C. 安全管理制度 D. 劳动保护用品

2. 安全生产管理的目标是减少、控制危害和事故,尽量避免生产的过程中由于 (A) 所造成的身体伤害、财产一及其它损失。

A. 事故 B. 管理不善 C. 危险源 D. 事故隐患

3. 事故发生单位对事故发生负有责任的,发生 (A) 的,处 50 万元以上 200 万元以下的罚款。

A. 重大事故 B. 较大事故 C. 特别重大事故 D. 一般事故

4. (A) 是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素,防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A. 安全技术 B. 安全技术措施 C. 安全管理 D. 安全管理措施

5. 危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施前, (C) 应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

A. 编制人员或项目经理 B. 编制人员或安全管理人员 C. 编制人员或项

目技术负责人 D. 监理单位总监理工程师或项目技术负责人

6. (D) 是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A. 安全检查制度 B. 安全技术交底制度 C. 安全教育制度 D. 安全生产责任制度

7. 《安全生产法》第 50 条规定,生产经营单位从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施。这句话表达了安全生产中从业人员享有 (D)

A. 请求赔偿权 B. 建议权 C. 处理权 D. 知情权

8. 《建设工程安全生产管理条例》规定,从事危险作业的人员意外伤害保险费由 (C) 支付。

A. 建设单位 B. 用人单位 C. 施工单位 D. 设计单位

9.《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械,在验收前应当经 (A) 的检验检测机构监督检验合格。

A. 有相应资质 B. 建设行政主管部门 C. 质量技术监督部门 D. 安全生产监督管理部门

10.从业人员经过安全教育培训,了解岗位操作规程,但未遵守而造成事故的,行为人应负 (D) 责任,有关负责人应负 (D) 责任。

A. 直接 间接 B. 直接 领导 C. 间接 管理 D. 直接 管理

11.多塔作业时,处于低位的塔机(起重臂端部)与高位塔机之间距离不

得小于（ B ）。

A. 1m B. 2m C. 3m D. 4m

12.除按规定允许载人的（ C ）外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A. 塔式起重机 B. 物料提升机 C. 施工升降机 D. 吊篮

13.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A. 劳动防护用品 B. 安全防护用具和安全防护服装 C. 安全防护用品 D. 个人防护用品

14.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（ D ）措施。

A. 防霜 B. 防水 C. 防雾 D. 防冻

15.以下不是常用安全电压的是（ C ）。

A. 42 伏 B. 36 伏 C. 30 伏 D. D、24 伏

16.高度在（ B ）米及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。

A. 20 B. 24 C. 26 D. 30

17.纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应（ C ）。

A. 不小于 300mm B. 不小于 400mm C. 不小于 500mm D. 不大于 500mm

18.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工,成立以(A)为组长,单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A. 单位主要负责人 B. 安全工程师 C. 安全总监 D. 现场负责人

19.实施总晨报的建设工程发生事故,由(B)负责上报事故。

A. 业主 B. 总承包单位 C. 发生事故的单位 D. 在事故地点的单位

20.下列关于安全标志含义的叙述,不正确的是(D)。

A. 禁止标志,含义是不准或制止人们某种行为

B. 警告标志,含义是警告人们当心、小心、注意

C. 指令标志,含义是必须遵守

D. 提示标志,含义是提示人们不能去做

21.生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业,应当安排(A)进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

A. 专人 B. 领导 C. 技术工人 D. 负责人

22.依照《安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的(C)和管理能力。

A. 生产经营 B. 安全技术 C. 安全生产知识 D. 执业资格

23.当连续5天日平均气温低于(A),一般来讲即进入冬期施工阶段。

A. 5℃ B. -5℃ C. -8℃ D. 0℃

24.建筑施工发生安全事故的原因不包括（ A ）。

A. 社会因素 B. 物的因素 C. 环境因素 D. 管理因素

25.纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应符合下列规定（ A ）。

A. 应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应不小于 500mm ，各接头中心距最近的主节点的距离不大于纵距的 1/3

B. 两根相邻杆的接头，应在同一步和同一跨内布置

C. 两根相邻杆的接头，可在同一个竖向平面内

D. 两根相邻杆的接头，在水平方向的接头可在 200mm 以内

26.建筑施工企业不得采购和使用无厂家名称，（ D ），无安全标志的劳动防护用品。

A. 无购置计划 B. 无验收手续 C. 无检测报告 D. 无产品合格证

27.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的（ B ），并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A. 劳动工具 B. 劳动防护用品 C. 劳动保护 D. 劳动设备

28.《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》中规定，以下不属于安全防护用品的是（ C ）。

A. 安全帽 B. 安全带 C. 保暖外套 D. 护目镜

29.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，因未

履行安全生产管理职责或未执行法律法规、工程建设强制性标准造成质量安全事故的，项目经理一次记（ D ）分。

A. 1 B. 3 C. 6 D. 12

30.浇筑离地（ B ）以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。

A. 1m B. 2m C. 3m D. 4m

31.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照（ D ）来区分的。

A. 人的因素 B. 物的因素 C. 事故的后果 D. 导致事故发生的原因

32.附着式升降脚手架主框架和水平支承桁架的材料，有足够的强度和刚度，所以杆件材料必须采用（ D ）。

A. 绑接 B. 搭接 C. 扣件连接 D. 焊接或螺栓连接

33.建筑施工企业各管理层的技术负责人应对管理范围的（ C ）责任。

A. 安全工作 B. 技术工作 C. 安全技术工作 D. 施工技术工作

34.《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,对从业人员进行（ C ）的安全生产教育培训。

A. 班组级 B. 车间级 C. 专门 D. 三级

35.搭设脚手架立杆时，应遵守下列哪个规定？（ A ）

A. 每隔 6 跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可拆除

B. 搭设立杆时，不必设置抛撑，可以一直搭到顶

C. 立杆搭接长度不应小于 0.5m

D. 相邻立杆的对接扣件都可在同一个水平面内

36.落地式脚手架所采用的钢管必须刷防锈漆，钢管锈蚀程度（C）时，该钢管即达报废标准。

A. 超过钢管壁厚 5% B. 超过钢管壁厚 8% C. 超过 0.5mm D. 超过 0.3mm

37.施工现场搭设的运料斜道的宽度和坡度的规定是（B）。

A. 不宜小于 0.8m 和宜采用 1：6

B. 不宜小于 1.5m 和宜采用 1：6

C. 不宜小于 0.5m 和宜采用 1：3

D. 不宜小于 1.5m 和宜采用 1：7

38.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（B）时段。

A. 完成建筑物设计使用年限的 B. 完成基坑支护使用功能的 C. 完成基坑开挖的 D. 完成建筑物结构封顶的

39.事故发生后,事故现场有关人员应当（A）向本单位负责人报告。

A. 立即 B. 1 小时内 C. 2 小时内 D. 3 小时内

40.《建设工程安全生产管理条例》规定，（A）负责对安全生产进行现场监督检查。

A. 专职安全生产管理人员 B. 工程项目监理 C. 工程项目技术负责人 D. 项目负责人

- 41.施工单位应当设置安全生产管理机构,配备 (B) 安全管理人员。
A. 兼职 B. 专职 C. 业余 D. 代理
- 42.模板结构构件的受压构件长细比: 支架立柱及桁架不应大于 (D)。
A. 135 B. 140 C. 145 D. 150
- 43.建筑施工进行高处作业之前,应进行安全防护设施的(D)和验收。
A. 分部检查 B. 局部检查 C. 总体检查 D. 逐项检查
- 44.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 规定, 两台推土机在同一地区作业时, 前后距离最小应大于 (C) 米。
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9
- 45.在建工程(含脚手架)周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是 (B)。
A. 4m B. 6m C. 8m D. 10m
- 46.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于 (C) 人。
A. 6、5、4 B. 6、5、3 C. 6、4、3 D. 6、4、2
- 47.脚手架拆除时必须 (A)。
A. 必须由上而下逐层进行, 严禁上下同时作业
B. 可以上下同时拆除
C. 由下部往上逐层拆除

D. 对于不需要的部分，可以随意拆除

48. 劳动保护用品的发放和管理，应坚持（A）的原则。

A. 谁用工、谁负责 B. 施工总承包单位负责 C. 建设单位负责 D. 安全员负责

49. 实行工程总承包的，总承包单位依法将建筑工程分包给其它单位的，总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由（C）统一管理。

A. 建设单位 B. 监理单位 C. 总承包单位 D. 分包单位

50. 冷拉钢筋运行方向的端头应（C），防止在钢筋拉断或夹具失灵时钢筋弹出伤人。

A. 固定 B. 夹牢 C. 设防护装置 D. 远离作业人员

51. 起重机司机每天对钢丝绳的观察应特别注意钢丝绳与（A）处。

A. 设备的固定 B. 卷筒缠绕 C. 滑轮缠绕 D. 钢丝绳接头

52. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有（D）并在进入施工现场前进行查验。

A. 使用许可证和产品合格证 B. 产品许可证 C. 生产许可证 D. 生产许可证和产品合格证

53. 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由（B）组织召开专家论证会。

A. 建设单位 B. 施工单位 C. 监理单位 D. 设计单位

54.施工现场用电系统中，N 线的绝缘色应是（C）。

A. 黑色 B. 白色 C. 淡蓝色 D. 棕色

55.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（A）。

A. 指挥 B. 作业 C. 操作 D. 命令

56.下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置？（D）

A. 起重量限制器 B. 起重量限制器 C. 行程限制器 D. 幅度限制器

57.《建设工程安全生产管理条例》规定,对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当编制（C）

A. 单项工程施工组织设计 B. 安全施工方案 C. 专项施工方案 D. 施工组织设计

58.分包单位（A）将其承包的工程再分包。

A. 不得 B. 可以 C. 必须 D. 自行决定是否

59.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（B）协议，明确双方的安全管理责任。

A. 质量 B. 安全生产管理 C. 资金拨付 D. 施工进度

60.塔式起重机主要受力构件如塔身、臂架等，在损坏后经修复，检测其

结构的应力不得低于原计算应力，否则应予以（B）。

A. 重新修复 B. 报废 C. 备用处理 D. 降级使用

61.焊接用电缆线应采用（A）。

A. 多股细铜线 B. 多股细铝线 C. 单股铜线 D. 单股铝线

62.按照《安全生产法》的规定,国务院安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施（B）

A. 综合管理 B. 综合监督管理 C. 监督管理 D. 规划管理

63.离开特种作业岗位达（A）以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

A. 半年 B. 1年 C. 2年 D. 3年

64.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（B）措施。

A. 防火 B. 防雷 C. 防盗 D. 防汛

65.混凝土搅拌工接触到的主要职业危害为（A）。

A. 水泥尘 B. 辐射 C. 黄泥沙尘 D. 噪声

66.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，高大模板支撑系统专项施工方案，应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经（c）签字后，再按照相关规定组织专家论证。

A. 项目负责人 B. 分管安全的负责人 C. 施工单位技术负责人 D. 项目技

术负责人

67.潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ A ）。

A. 15mA B. 20mA C. 30mA D. 40mA

68.临边防护栏杆横杆长度大于（ B ）时，必须加设栏杆柱。

A. 1m B. 2m C. 3m D. 4m

69.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，专家组成员应当由（ C ）名及以上符合相关专业要求的专家组成。

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

70.双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜（ A ）。

A. 大于 100mm B. 大于 600mm C. 大于 500mm D. 大于 400mm

71.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。

A. 操作资格 B. 许可 C. 安全 D. 岗位

72.建设主管部门应当依照有关法律法规的规定，对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位给予（ A ）安全生产许可证的处罚。

A. 暂扣或吊销 B. 重新考核 C. 不予注册 D. 不予延期

73.安全管理要逐步实现法制化、（ A ）、规范化、系统化。

A. 标准化 B. 制度化 C. 现代化 D. 信息化

74.施工现场内堆放物料时，应与围墙保持（ B ），防止物料对墙体产生水平推力，导致围墙坍塌。

A. 一定距离 B. 安全距离 C. 合理距离 D. 正常距离

75. 劳务分包企业建设工程项目施工人员 50~200 人的,应当配备 (B 名) 专职安全生产管理人员。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

76. 安全管理的核心内容是 (B)。

A. 制定安全技术方案 B. 建立和维持安全控制系统 C. 增加安全投入 D. 加强内部沟通

77. 按照建设部的有关规定,对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位应当组织 (A) 进行论证、审查。

A. 专家 B. 监理工程师 C. 施工单位技术人员 D. 专业监理工程师

78. 塔吊操作人员属于特种作业人员,应经 (D)。

A. 培训合格上岗 B. 任命上岗 C. 考试合格上岗 D. 专业培训,持证上岗

79. 挖掘机作业时 (A) 不得在铲斗回转半径范围内停留。

A. 任何人 B. 非工作人员 C. 工程技术人员 D. 围观群众

80. (C) 是针对发生的事故,有关组织或人员采取的应急行动。

A. 应急预案 B. 应急准备 C. 应急响应 D. 应急演练

81. 根据我国《安全生产法》的规定,安全设施投入 (D)

A. 必须纳入建设项目预算 B. 应当单独进行概算 C. 必须单独进行概算

D.应当纳入建设项目概算

82.进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在（ A ）及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。

A. 2m B. 3m C. 4m D. 5m

83.（ A ）负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

A. 国务院建设主管部门 B. 省级建设行政主管部门 C. 市级建设行政主管部门 D. 县级以上建设行政主管部门

84.遇有（ B ）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A. 5级 B. 6级 C. 7级 D. 8级

85.现浇钢筋混凝土梁、板，当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的（ C ）。

A. 1/1000~1/1000

B. 1/1000~2/1000

C. 1/1000~3/1000

D. 1/1000~4/1000

86.建筑工程的发包单位（ B ）将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。

A. 不得 B. 可以 C. 应当 D. 必须

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/347131102003010006>