

# 2024年施工员之装饰施工专业管理实务题库综合试 卷B卷附答案

## 单选题（共40题）

1、施工成本计划的指标应经过科学的分析预测确定，可以采用对比法，（）等方法来进行测定。

- A. 比较法
- B. 说明法
- C. 实例分析法
- D. 因素分析法

**【答案】 D**

2、下列选项中，不属于建筑工程资料管理软件的特点的是（）。

- A. 软件提供的表格多，满足各种用户的需求
- B. 软件提供了快捷、方便的施工所需的各种表格的输入方式
- C. 具有完善的施工技术资料数据库的管理功能
- D. 软件未内置自动填表功能，工程的相同信息需要重复录入

**【答案】 D**

3、下列不属于工程质量特点的是（）。

- A. 工程项目的质量特性较多
- B. 工程项目形体庞大，高投入，周期长，牵涉面广，具有风险性
- C. 影响工程项目质量的因素多
- D. 工程项目质量具有局限性

**【答案】 D**

4、支、吊架安装时，固定点间距不应大于 2m，距离楼顶板不应小于（ ） mm。

A. 100

B. 200

C. 300

D. 400

**【答案】 B**

5、下列选项中，施工单位用以指导、规范和科学化施工的资料是（ ）资料。

A. 施工管理

B. 施工技术

C. 施工物资

D. 施工检测

**【答案】 B**

6、下列关于该项目验收划分检验批的方式，正确的是（ ）。

A. 以每个单间为一个自然间计算

B. 以 10 延长米为一个自然间计算

C. 以两个轴线为一个自然间计算

D. 以 100 m<sup>2</sup>为一个自然间计算

**【答案】 C**

7、水准仪与经纬仪应用脚螺旋的不同是（ ）。

A. 经纬仪脚螺旋应用于对中、精确整平，水准仪脚螺旋应用于粗略整平

- B. 经纬仪脚螺旋应用于粗略整平、精确整平，水准仪脚螺旋应用于粗略整平
- C. 经纬仪脚螺旋应用于对中、精确整平，水准仪脚螺旋应用于精确整平
- D. 经纬仪脚螺旋应用于粗略整平、精确整平，水准仪脚螺旋应用于精确整平

【答案】 A

8、金属线槽不得熔焊跨接接地线，应采用铜芯软导线压接，导线截面节不小于（ ）平方毫米。

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

【答案】 B

9、建筑装饰工程的施工程序不包括下面哪项（ ）。

- A. 先室外后室内
- B. 先室内后室外
- C. 先上后下
- D. 室内外同时

【答案】 C

10、（ ）技术负责人应当定期巡查专项方案实施情况。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 施工单位

D. 城建单位

【答案】 C

11、埋在地下或地板下的排水管道的检查口，应设在检查井内。井底表面标高与检查口的法兰相平，井底表面应有（ ）的坡度，坡向检查口。

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

【答案】 A

12、当灯具距地面高度小于（ ）m时，灯具的可接近裸露导体必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，并应有专用接地螺栓，且有标识。

A. 2

B. 2.2

C. 2.4

D. 2.8

【答案】 C

13、（ ）在接受交底后，应组织工人讨论，按要求施工。

A. 公司总工程师

B. 分公司主任工程师或项目部的技术负责人

C. 工长

D. 班组长

【答案】 D

14、施工进度计划跟踪检查时，检查和收集资料的方式一般采用进度报表方式或（ ）。

- A. 加强现场巡查
- B. 统计施工作业人数
- C. 定期召开进度工作汇报会
- D. 班组每日班前交底会

【答案】 C

15、 $SV=BCWP-ACWP$ ，由于两项参数均以预算值（计划值）作为计算基准，所以两项参数之差，反映项目进展的（ ）。

- A. 费用偏差
- B. 进度偏差
- C. 费用绝对偏差
- D. 进度相对偏差

【答案】 B

16、一级资质标准：企业近5年承担过（ ）以上单位工程造价1000万元以上或三星级以上宾馆大堂的装修装饰工程施工，工程质量合格。

- A. 1项
- B. 2项
- C. 3项
- D. 4项

【答案】 C

17、负有举证责任的一方当事人所主张的事实的证据被称为（ ）。

- A. 原始证据
- B. 本证
- C. 反证
- D. 直接证据

【答案】 B

18、混凝土及抹灰面溶剂型涂料的施工中，作业环境温度不低于 10℃，相对湿度不宜大于（ ）。

- A. 50%
- B. 60%
- C. 75%
- D. 85%

【答案】 B

19、施工电梯使用要点与注意事项其中错误的是（ ）。

- A. 施工电梯安装后，安全装置要经试验、检测合格后方可操作使用，电梯必须由持证的专业司机操作
- B. 电梯底笼周围 2.5m 范围内，必须设置稳固的防护栏杆，各停靠层的过桥和运输通道应平整牢固，出入口的栏杆应安全可靠
- C. 电梯每班首次运行时，应空载及满载试运行，将电梯笼升离地面 2m 左右停车，检查制动器灵活性，确认正常后方可投入运行
- D. 限速器、制动器等安全装置必须由专人管理，并按规定进行调试检查，保持其灵敏度可靠

【答案】 C

20、监理单位应当对专项方案实施情况进行现场监理；对不按专项方案实施的，应当责令整改，施工单位拒不整改的，应当及时向（ ）报告。

- A. 建设单位
- B. 政府部门
- C. 设计单位
- D. 城建单位

【答案】 A

21、一级资质标准：工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于（ ）人。

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 40

【答案】 A

22、进度计划中各项工作在某一单位时间内所需某种资源数量之和称为（ ）。

- A. 资源强度
- B. 资源需用量
- C. 资源限量
- D. 资源饱和度

【答案】 B

23、下列选项中，不属于吊顶工程施工质量计划编制内容的有（ ）。

- A. 质量总目标及其分解目标

- B. 施工工艺与操作方法的技术措施与施工组织措施
- C. 施工质量检验、检测、试验工作、明确检验批验收标准
- D. 安全管理措施

【答案】 D

24、当灯具距地面高度小于（ ）m时，灯具的可接近裸露导体必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，并应有专用接地螺栓，且有标识。

- A. 2
- B. 2.2
- C. 2.4
- D. 2.8

【答案】 C

25、施工项目管理组织，是指为进行施工项目管理、实现组织职能而进行组织系统的（ ）三个方面。

- A. 设计与建立、组织运行和组织重组
- B. 建立与运行、组织优化和组织调整
- C. 设计与建立、组织运行和组织调整
- D. 建立与运行、组织优化和组织重组

【答案】 C

26、施工现场安全“五标志”，是指（ ）。

- A. 指令标志、禁止标志、警告标志、电力安全标志、危险标志
- B. 指令标志、交通标志、警告标志、电力安全标志、提示标志
- C. 指令标志、禁止标志、警告标志、消防标志、提示标志



D. 指令标志、禁止标志、警告标志、电力安全标志、提示标志

【答案】 D

27、下列不属于施工项目管理任务的是（ ）。

A. 施工安全管理

B. 施工质量控制

C. 施工人力资源管理

D. 施工合同管理

【答案】 C

28、.铺实木地板施工，从墙的一边开始铺钉企口实木地板，靠墙的一块离开墙面（ ）mm左右，以后逐块排紧。

A. 20

B. 10

C. 15

D. 25

【答案】 B

29、因为计划值不足，相关的实际工作量增加，出现了进度偏差，属于（ ）因素。

A. 工期及相关计划的失误

B. 工程条件的变化

C. 管理过程中的失误

D. 其他原因

【答案】 A

30、下列选项中，不属于《建设工程工程量清单计价规范》GB50500 中材料预算价格的是材料（ ）。

- A. 原价
- B. 运输损耗费
- C. 二次搬运费
- D. 采购及保管费

【答案】 C

31、排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球径不小于排水管道管径的（ ），通球率必须到达 100%。

- A. 1/3
- B. 1/2
- C. 2/3
- D. 3/4

【答案】 C

32、关于型材切割机的使用，表述错误的是（ ）。

- A. 工作前应检查电源电压与切割机的额定电压是否相符，机具防护是否安全有效，开关是否灵敏，电动机运转是否正常
- B. 工作时应按照工作厚度与形状调整夹钳的位置，将工件平直地靠住导板，并放在所需切割的位置上，然后挤紧螺杆，紧固好工件
- C. 切割时，应使材料有一个与切割片同等厚度的刀口，为保证切割精度，应将切割线对准切割片的中线
- D. 若工件需切割出一定角度，可以用套筒板扳手拧松导板固定螺栓，把导板调整到所需角度后，拧紧螺栓即可

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/358034061036007005>