

2024年一级建造师之一建水利水电工程实务通关题库(附带答案)

单选题（共40题）

1、初步设计概算静态总投资超过可行性研究报告相应估算静态总投资15%以上（含15%）时，必须重新编制（ ）。

- A. 项目建议书
- B. 可行性研究报告
- C. 初步设计报告
- D. 专题分析报告

【答案】 B

2、根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-2014，接缝灌浆应在（ ）的条件下进行。

- A. 库水位高于灌区底部高程
- B. 库水位低于灌区底部高程
- C. 施工期设计水位
- D. 水库最低蓄水位

【答案】 B

3、根据《水工建筑物滑动模板施工技术规范》SI 32-2014，滑模安装施工中，当滑模安装高度达到或超过（ ）m时，对安装人员必须采取高空作业保护措施。

- A. 1.0
- B. 1.5
- C. 2.0

D. 3. 0

【答案】 C

4、某大型水利水电工程施工合同签订后，根据承包人的申请，发包人向其提供了有关本工程的其他水文和地质勘探资料，但未列入合同文件，承包人使用上述资料引发的后果应由（ ）负责。

- A. 发包人
- B. 承包人
- C. 监理人
- D. 上述资料的编写者

【答案】 B

5、为避免出现混凝土构筑物在施工过程中出现冷缝，可添加（ ）。

- A. 引气剂
- B. 速凝剂
- C. 早强剂
- D. 缓凝剂

【答案】 D

6、黏性土料若含水量偏低，应在（ ）加水。

- A. 料场
- B. 坝面
- C. 运输途中
- D. 碾压后

【答案】 A

7、

监理单位采用平行检测复核疏浚工程质量时，不应少于施工检测点数（ ）。

- A. 3%
- B. 5%
- C. 7%
- D. 10%

【答案】 B

8、依据水利工程施工招标投标有关规定，潜在投标人依据踏勘项目现场及招标人介绍情况做出的判断和决策，由（ ）负责。

- A. 招标人
- B. 项目法人
- C. 投标人
- D. 监理人

【答案】 C

9、

下列属于火成岩的是（ ）。《》（ ）

- A. 辉绿岩
- B. 石英岩
- C. 片麻岩
- D. 石灰岩

【答案】 A

10、根据《水利部关于修订印发水利建设质量工作考核办法的通知》（水建管〔2018〕102号），某省级水行政主管部门考核排名第8，得分92分，其考核结果为（ ）。

A. A级

B. B级

C. C级

D. 级

【答案】 A

11、电力起爆中，对于即发式电雷管，通电后若发生拒爆，应（ ）进行检查。

A. 立即

B. 至少5min后

C. 至少10min后

D. 至少15min后

【答案】 C

12、以下不属于水电站布置形式的是（ ）水电站。

A. 坝式

B. 河床式

C. 水闸式

D. 引水式

【答案】 C

13、下列不属于混凝土入仓铺料方法的是（ ）。

- A. 斜层浇筑法
- B. 薄层浇筑法
- C. 平铺法
- D. 台阶法

【答案】 B

14、根据《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（SL381—2007），为检查启闭机制动器的工作性能，应进行（ ）试验。

- A. 静载
- B. 动载
- C. 荷压
- D. 耐压

【答案】 B

15、经评审的最低投标价法中，不能作为价格折算评审因素的是（ ）。

- A. 付款条件
- B. 单价遗漏
- C. 技术偏差
- D. 财务状况

【答案】 B

16、工程检测人员参与中间产品质量资料复核应具有（ ）以上工程系列技术职称。

- A. 初级
- B. 中级

C. 副高级

D. 正高级

【答案】 B

17、

下列不属于施工准备阶段的主要工作内容的是（ ）。

A. 施工现场的征地、拆迁

B. 四通一平

C. 组织招标设计、咨询、设备和物资采购

D. 施工作业技术已交底

【答案】 D

18、枢纽工程专项验收由（ ）负责。

A. 项目法人会同电网经营管理单位

B. 省级人民政府能源主管部门

C. 项目法人会同有关省级政府主管部门

D. 项目法人

【答案】 B

19、

根据《水闸安全鉴定管理办法》（水建管[2008] 214 号），某水闸工程鉴定结论为：运用指标基本达到设计标准，工程存在一定损坏，经大修后，可达到正常运行。该水闸安全类别应为（ ）类闸。《》（ ）

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

【答案】 B

20、在堤防工程中，铲运机兼作压实机械时，轮迹应搭压轮宽的（ ）。

A. 1/2

B. 1/3

C. 1/4

D. 1/5

【答案】 B

21、正常蓄水位至死水位之间的水库容积，称为()。

A. 兴利库容

B. 死库容

C. 防洪库容

D. 调洪库容

【答案】 A

22、用压水试验检查固结灌浆质量的合格标准是：单元工程内检查孔各段的合格率应达（ ）以上，不合格孔段的透水率值不超过设计规定值的 150%，且不集中。

A. 50%

B. 75%

C. 80%

D. 85%

【答案】 D

23、（2007年）大型基坑石方开挖优先采用的爆破方法是（ ）爆破法。

- A. 浅孔
- B. 深孔
- C. 洞室
- D. 光面

【答案】 B

24、下列不属于爆破法开挖石方基本工序的是（ ）。

- A. 钻孔
- B. 起爆
- C. 挖装
- D. 孔洞加固

【答案】 D

25、（2012年）根据《水工程建设规划协议书制度管理办法（试行）》（水利部令第31号），下列部门中，不受理申请和审查签署水工程建设规划协议书的是（ ）。

- A. 水利部
- B. 流域管理机构
- C. 省水利局
- D. 市水利局

【答案】 A

26、根据《水电水利工程施工监理规范》（DL/T511-2012），工程项目划分不包括（ ）

- A. 单元工程
- B. 分项工程
- C. 分部工程
- D. 单项工程

【答案】 D

27、

下列提高混凝土拌合料温度的措施中，错误的是（ ）。

- A. 热水拌合
- B. 预热细骨料
- C. 预热粗骨料
- D. 预热水泥

【答案】 D

28、以下不属于通过永久建筑物导流的是（ ）。

- A. 坝体底孔导流
- B. 隧洞导流
- C. 梳齿孔导流
- D. 厂房导流

【答案】 B

29、水电工程设计单位的工程项目设总对本单位在工程建设中的质量工作负（ ）

- A. 领导责任
- B. 技术责任
- C. 行政责任
- D. 全面责任

【答案】 B

30、

根据施工生产防火安全的需要，水利工程施工现场消防通道应保持通畅，宽度不得小于（ ） m。

- A. 1.5
- B. 2.5
- C. 3.5
- D. 4.5

【答案】 C

31、水工钢筋混凝土常用的钢筋为（ ）。

- A. 冷轧带肋钢筋
- B. 冷拉钢筋
- C. 热轧钢筋
- D. 热处理钢筋

【答案】 C

32、

碾压混凝土坝的混凝土强度在施工过程中是以（ ）进行控制的。

- A. 钻孔取芯
- B. 压水试验
- C. 监测密度
- D. 留置试块

【答案】 C

33、经过处理后，影响工程正常使用的是（ ）。

- A. 特大质量事故
- B. 重大质量事故
- C. 一般质量事故
- D. 较大质量事故

【答案】 A

34、

重大事故隐患判定标准执行水利部《水利工程生产安全重大事故隐患判定标准（试行）》（水安监[2017]344号），对于判定出的重大事故隐患，要做到（ ）“五落实”。

- A. 整改责任、资金、措施、时限、应急预案
- B. 安全责任、资金、措施、时限、应急预案
- C. 管理、投入、培训、整改责任、应急救援
- D. 措施、投入、培训、整改责任、应急救援

【答案】 A

35、

某土石坝坝高为 75m，该地设计地震烈度为 9 度，其压实度宜采用（ ）。

- A. 96%
- B. 97%
- C. 98%
- D. 100%

【答案】 D

36、以下不能满足自愿申报文明工地情况的是（ ）。

- A. 开展文明工地创建活动已达一年
- B. 工程项目已完工程量达到全部建筑安装工程量的 15%
- C. 主体工程完工 9 个月
- D. 工程进度满足总体进度计划要求

【答案】 B

37、某土石坝面碾压施工设计碾压遍数为 5 遍，碾滚净宽为 4m，则错距宽度为（ ）m。

- A. 0.5
- B. 0.8
- C. 1.0
- D. 1.5

【答案】 B

38、重大质量事故由（ ）组织调查组进行调查。

- A. 项目法人
- B. 项目主管部门

- C. 省级以上水行政主管部门
- D. 水利部

【答案】 C

39、施工单位应就竣工工程向（ ）提交完整的技术档案、试验成果及有关资料。

- A. 质量监督机构
- B. 主管部门
- C. 项目法人（建设单位）
- D. 城建档案馆

【答案】 C

40、根据大坝安全状况，实际抗御洪水标准不低于部颁水利枢纽工程除险加固近期非常运用洪水标准，但达不到《防洪标准》（GB 50201—94）规定的坝属于（ ）。

- A. 一类坝
- B. 二类坝
- C. 三类坝
- D. 四类坝

【答案】 B

多选题（共 20 题）

1、（2014 年）反映水泥混凝土质量的主要技术指标有（ ）。

- A. 安定性
- B. 和易性

- C. 压缩性
- D. 耐久性
- E. 强度

【答案】 BD

2、发生质量事故后，由项目法人负责组织有关单位制订处理方案的有（ ）。

- A. 质量缺陷
- B. 一般质量事故
- C. 较大质量事故
- D. 重大质量事故
- E. 特大质量事故

【答案】 BC

3、根据水利部《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定管理暂行办法》（水建管[2016]420号），下列情形中属于出借借用资质的是（ ）。

- A. 单位或个人借用其他单位的资质承揽工程的
- B. 承包人未与分包人签订分包合同，或分包合同未遵循承包合同的各项原则，不满足承包合同中相应要求的
- C. 投标人法定代表人的授权代表人不是投标人本单位人员的
- D. 实际施工单位使用承包人资质中标后，以承包人分公司、项目部等名义组织实施，但两者无实质产权、人事、财务关系的
- E. 工程分包的发包单位不是该工程的承包人的，但项目法人依约作为发包单位的除外

【答案】 ACD

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/375003030114011131>