

2023 年安全员之 C 证（专职安全员）押题练习试题

B 卷含答案

单选题（共 40 题）

1、省级住房城乡建设主管部门应当在特别重大、重大事故或者可能演化为特别重大，重大的事故发生后（）小时内，向国务院住房城乡建设主管部门上报事故情况。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 C

2、锅炉与墙壁之间至少留有()的间距。

A. 20cm

B. 30cm

C. 50cm

D. 70cm

【答案】 D

3、物料提升机基础周边（）m 范围内不得挖排水沟。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】 D

4、振捣混凝土时产生的荷载标准值对水平模板可采用（）。

A. 0.35kN/m²

B. 0.2kN/m²

C. 0.4kN/m²

D. 2.0kN/m²

【答案】 D

5、采用钢筋混凝土灌注桩时，开挖标准是桩身混凝土达到（）。

A. 设计强度后

B. 混凝土灌注

C. 混凝土灌注 24h

D. 混凝土凝固后

【答案】 A

6、某商住楼工程发生一起围墙倒塌事故，造成 3 人死亡，直接经济损失 263.5 万元。事故后调查发现：在施工的过程中，临时围墙被当作支挡碎石的挡土墙使用。在施工过程中，现场管理和技术人员安全意识薄弱，缺乏责任心且专业素质欠缺。施工单位安全生产管理制度不落实；施工管理混乱，对现场安全监管缺失，未对施工人员进行有效的三级安全教育培训，未能及时消除安全生产隐患，理应负有相应的责任。建设主管部门对该工程施工现场存在的事故隐患尤其是围墙外长期堆放碎石等明显隐患，监督管理不到位。试回答：

A. 民事责任

B. 刑事责任

C. 行政责任

D. 赔偿责任

【答案】 D

7、弹性原理是指（ ），管理必须要有很强的适应性和灵活性，才能有效地适应社会发展的需要。

A. 根据工作量的变化

B. 根据时间的变化

C. 在系统外部环境和内部条件千变万化的形势下进行

D. 在系统外部环境和内部条件不变的形势下进行

【答案】 C

8、在应用 3E 原则时，要针对人的不安全行为和物的不安全状态的四种原因，综合地灵活地运用这三种对策，首先考虑的是哪项对策（ ）。

A. 环境对策

B. 工程技术对策

C. 教育对策

D. 法制对策

【答案】 B

9、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有（ ）。

A. 使用说明书

B. 产品合格证

C. 安装验收单

D. 产品装箱单

【答案】 B

10、根据《建设工程安全生产管理条例》，安全警示标志必须符合（ ）。

- A. 国家标准
- B. 行业标准
- C. 企业标准
- D. 地方标准

【答案】 A

11、建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、（ ）三种。

- A. 人力拆除
- B. 工具拆除
- C. 爆炸拆除
- D. 爆破拆除

【答案】 D

12、按工作温度分，属于低温容器的温度是（ ）。

- A. >350
- B. $-20\sim350$
- C. $-20\sim50$
- D. <-20

【答案】 D

13、属于中压容器的压力值为（ ）。

- A. $P=0.1\sim 1.6\text{MPa}$
- B. $P=1.6\sim 10\text{MPa}$
- C. $P=10\sim 100\text{MPa}$
- D. $P\geq 100\text{MPa}$

【答案】 B

14、30m 以上的高层建筑施工，应当设置加压水泵和消防水源管道，管道的立管直径不小于（）mm。

- A. 25
- B. 50
- C. 60
- D. 75

【答案】 B

15、对于（）的基坑（槽）开挖时严禁采用天然冻结施工。

- A. 乳土
- B. 软土
- C. 老黄土
- D. 干燥的砂土

【答案】 D

16、工作场所的职业病防护设施的设置应（）。

- A. 按国家标准统一设置
- B. 与职业病危害防护相适应

- C. 根据生产规模设置
- D. 与安全标准相适应

【答案】 B

17、（）阶段主要包括现场清理、人员清点和撤离、警戒解除、善后处理和事故调查等。

- A. 应急启动
- B. 救援行动
- C. 应急恢复
- D. 应急结束

【答案】 C

18、土层锚杆预应力张拉至设计荷载的（）后，再按设计要求锁定。

- A. 0.8~0.9 倍
- B. 0.9~1.0 倍
- C. 0.7~0.8 倍
- D. 0.75~0.9 倍

【答案】 B

19、冻土爆破施工离建筑物（）。

- A. 10m
- B. 20m
- C. 30m
- D. 50m

【答案】 D

20、建筑施工企业各管理层的() 应对管理范围的安全技术工作负责。

- A. 负责人
- B. 安全员
- C. 项目负责人
- D. 技术负责人

【答案】 D

21、根据《建设工程安全生产管理条例》，实行() 的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。

- A. 施工发包
- B. 施工转包
- C. 施工总承包
- D. 以上都不对

【答案】 C

22、混凝土灌注桩、水泥土墙等支护应有() 以上龄期，达到设计要求时，方能进行基坑开挖。

- A. 7d
- B. 14d
- C. 21d
- D. 28d

【答案】 D

23、管理是指管理者经济、有效的运用组织的各种（ ），通过计划、组织、指挥、协调和控制等一系列行为活动使组织达到某种目的的过程。

- A. 措施
- B. 方法
- C. 资源
- D. 制度

【答案】 C

24、柴油打桩锤打桩过程中，严禁任何人进入以桩轴线为中心的（ ）半径范围内。

- A. 1m
- B. 2m
- C. 3m
- D. 4m

【答案】 D

25、施工单位应当自施工起重机械和整体提升手脚架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（ ）日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。

- A. 10
- B. 15
- C. 20
- D. 30

【答案】 D

26、案例：5月15日下午，工程项目部施工员接到业主电话，要求施工单位派民工拆除工地两边外围临时房。次日上午，由普工班长孙某组织几位民工拆墙，民工自作主张，采用先敲松墙脚砖头再往前推的方法。当民工在拆除南边的第三条墙底部占墙长约一半时，因该墙体质量上下部不均，约3.2m高的墙壁突然倒塌，民工谢某当场压住，经送医院抢救无效死亡。

- A. 爆破拆除
- B. 人工拆除
- C. 机械拆除
- D. 混合拆除

【答案】 B

27、工地职工宿舍冬季要重点预防()。

- A. 偷盗
- B. 爆炸
- C. 食物中毒
- D. 煤气中毒

【答案】 D

28、土钉墙喷射混凝土面层厚度不宜小于（）。

- A. 100mm
- B. 120mm
- C. 80mm
- D. 60mm

【答案】 C

29、基坑检测基准点不应少于（）。

- A. 1 个
- B. 2 个
- C. 3 个
- D. 4 个

【答案】 B

30、基坑采用人工降低地下水位排水工作，应持续到（）。

- A. 排干净水
- B. 边排水边施工
- C. 排水差不多便可
- D. 基础工程完毕，进行回填后

【答案】 D

31、危险性较大的分部分项工程是指建设工程在施工过程中存在的、可能导致一般事故或者造成重大不良社会影响的分部分项工程。

- A. 重大环境事件
- B. 重大财产损失
- C. 重大社会事件
- D. 作业人员群死群伤

【答案】 D

32、塔式起重机的主参数是（）。

- A. 起重量

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/375332133232011130>