

2023 年贵州省安全员 B 证考试模拟题

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(75 题)

1.事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ D ）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.2 年 B.3 年 C.4 年 D.5 年

2.特种作业操作证，每（ C ）复审一次。

A.1 年 B.1 年半 C.2 年 D.3 年

3.（ C ）是针对发生的事故，有关组织或人员采取的应急行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

4.关于分配电箱、开关箱设置不正确的是（ B ）。

A.固定式的分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m

B.移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2~1.6m

C.分配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品

D.配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

5.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（ B ）。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

6.对存在落后技术装备构成重大安全隐患的企业,要予以公布,责令限期整改,逾期未整改的将依法予以 (D)。

A.警告 B.停工整改 C.经济处罚 D.关闭

7.风力在 (A) 级以上时,不得进行塔机顶升作业。

A.4 B.5 C.6 D.7

8.乙炔瓶必须配备 (B) 方可使用。

A.密封件 B.减压器 C.手轮 D.瓶帽

9.施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费由(B)支付。

A.建设单位 B.施工单位 C.分包单位 D.个人

10.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过 (B)。

A.1 小时 B.2 小时 C.3 小时 D.4 小时

11.外用电梯楼层卸料平台层门的高度应 (C), 并时刻处于关闭状态。

A.不低于 1.2 米 B.不低于 1.5 米 C.不低于 1.8 米 D.不低于 2.2 米

12.施工单位应当根据建设工程的特点、范围,对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

实行施工总承包的,由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案,工程 (D) 按照应急救援预案,建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备救援器材、设备、并定期组织演练。

A.总承包单位 B.分包单位 C.施工单位 D.总承包单位和分包单位

13.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》特种作业操作证,每 (B)年复审一次。

A.1年 B.2年 C.3年 D.4年

14.消防安全必须贯彻 (D) 的方针。

A.安全第一,预防为主 B.群防群制 C.谁主管谁负责 D.预防为主,防消结合

15.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为 (C) 。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

16.依据《建设工程安全生产管理条例》,建设行政主管部门在审核发放施工许可证时,应当对建设工程是否有 (D) 进行审查。

A.安全规章制度 B.安全管理机构 C.安全生产责任制 D.安全施工措施

17.根据我国《安全生产法》的规定,安全设施投入 (D) 。

A.必须纳入建设项目预算 B.应当单独进行概算 C.必须单独进行概算

D.应当纳入建设项目概算

18.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的,必须经 (C)检测。

A.建设单位 B.施工单位 C.具有专业资质的检验检测机构 D.设计单位

19.离开特种作业岗位达（A）以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

A.半年 B.1年 C.2年 D.3年

20.发生下列（A）情形时,安全生产许可证颁发机构应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产

D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

21.建筑起重机械安装完毕后，（C）应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。

A.有资质的检验检测机构 B.使用单位 C.安装单位 D.监理单位

22.检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件、但不对检测结果负责。

（×）

23.事故发生后,事故现场有关人员应当（A）向本单位负责人报告。

A.立即 B.1小时内 C.2小时内 D.3小时内

24.《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（C）。

A.安全宣传标语 B.安全宣教挂图 C.安全警示标志 D.登记备案标志

25.《建筑法》规定,建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针,建立健全 (D)。

A.安全生产的责任制度 B.群防群治制度 C.安全检查制度 D.安全生产的责任制度和群防群治制度

26.管理者应该充分发挥管理机能中的 (D) 机能, 有效地控制人的不安全行为、物的不安全状态, 防止事故发生。

A.计划 B.指挥 C.协调 D.控制

27.附着式升降脚手架架体结构高度不应大于 (D) 倍楼层高。

A.2 B.3 C.4 D.5

28.起重机设备当幅度增大时, 其额定起重量将 (B) 。

A.增大 B.减少 C.不变 D.可大可小

29.移动操作平台的面积不应超过 () ,高度不应超过 () 。还应进行稳定验算, 并采取措施减少立柱的长细比。 (B)

A.12m²; 2.5m B.10m²; 5m C.12m²; 2.8m D.10m²; 2.8m

30.当脚手架采取分段, 分立面拆除时, 对不拆除的脚手架 (A) 。

A.应在两端按规定设置连墙件和横向斜撑加固 B.可采取安全防护措施
C.应按规定设置剪刀撑 D.应设置卸荷措施

31.企业主要负责人应当与项目负责人签订 (D) , 确定项目安全生产

考核目标、奖惩措施,以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。

A.安全生产合同 B.安全生产协议 C.奖惩办法 D.安全生产责任书

32.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定,以下符合配备专职安全生产管理人员不少于3人的情况的是(C)。

A.建筑面积1万平方米~5万平方米,工程合同价5000万~1亿元

B.建筑面积1万平方米以下,工程合同价5000万以下

C.建筑面积5万平方米以上,工程合同价1亿元以上

D.建筑面积1万平方米~5万平方米,工程合同价1亿元以上

33.《特种设备安全监察条例》规定,房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理,由(C)负责。

A.质量技术监督部门 B.安全生产综合管理部门 C.建设行政主管部门

D.劳动与社会保障部门

34.工程开工前,施工单位必须制定安全文明施工措施实施方案及安全文明施工费使用计划,报(C)审查同意方可实施。

A.上级主管单位 B.建设单位 C.监理单位 D.企业总工程师

35.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具(A)。

A.安全技术交底 B.安全验算结果 C.安全技术措施 D.安全施工措施

36.根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定,(A)是建筑生产中最基本的安全管理制度,是所有安全规章制度的核心。

A.安全生产责任制 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产检查制度 D.安全责任追究制度

37.在工地标准化评价检查程序和阶段,施工单位会同监理单位在房屋建筑工程主体施工阶段应进行自查自检的是(B)。

A.人工挖孔桩工程在施工进行到80%时
B.高大模板工程混凝土浇筑前
C.10层及其以上的房屋建筑工程在施工完成3层和封顶时分别进行一次
D.外脚手架拆除前

38.事故调查组应当自事故发生之日起()日内提交事故调查报告;特殊情况下,经负责事故调查的人民政府批准,提交事故调查报告的期限可以适当延长,但延长的期限最长不超过()日。(D)

A.30; 60 B.60; 30 C.30; 30 D.60; 60

39.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当设立安全生产管理机构,配备(A)人员。

A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职安全生产检查

40.进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作

鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在（A）及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。

A.2m B.3m C.4m D.5m

41.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故发生单位及其有关人员（D），对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款。

A.不立即组织事故抢救的 B.迟报或者漏报事故的 C.在事故调查处理期间擅离职守的 D.伪造或者故意破坏事故现场的

42.当锚杆固结体的强度达到（B）或设计强度的75%后，方可进行锚杆的张拉锁定。

A.10MPa B.15MPa C.20MPa D.25MPa

43.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经（D）审批签字后，方可实施。

A.施工单位技术负责人

B.工程监理单位总监理工程师

C.工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师

D.施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

44.多塔作业时，处于低位的塔机（起重臂端部）与高位塔机之间距离不得小于（B）。

A.1m B.2m C.3m D.4m

45.在起重作业中广泛用于吊索、构件或吊环之间的连接的栓连工具是（B）。

A.链条 B.卡环 C.绳夹 D.钢丝绳

46.易燃易爆危险物品库房与在建工程的防火间距应不小于（B）米。

A.10 B.15 C.20 D.25

47.人工开挖土方时，两人的操作间距应保持（C）。

A.1m B.1~2m C.2~3m D.5~4m

48.对小车变幅的塔式起重机，起重力矩限制器应分别由（D）进行控制。

A.起重量和起升速度 B.起升速度和幅度 C.起重量和起升高度 D.起重量和幅度

49.安全生产责任制要在（C）上下真功夫，这是关键的关键

A.健全、完善 B.分工明确 C.贯彻落实 D.先进合理

50.人工开挖土方，两人横向间距不得小于（B）m。

A.1 B.2 C.3 D.4

51.事故发生单位对事故发生负有责任的，发生（A）的，处50万元以上200万元以下的罚款。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

52.为了解决“（B）”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

53.回转限位器的作用主要是防止塔机（ A ）。

A.电缆线不会被绞坏 B.旋转撞到周边障碍物 C.随风旋转 D.不能自动归位

54.模板结构构件的受压构件长细比：支架立柱及桁架不应大于（ D ）。

A.135 B.140 C.145 D.150

55.（ B ）泛指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为,物的不安全状态和管理上缺陷。

A.危险 B.事故隐患 C.危险源 D.重大危险源

56.特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其（ A ）的特种设备安全负责。

A.生产、经营、使用 B.检验、使用 C.设备安全管理 D.生产

57.焊接用电缆线应采用（ A ）。

A.多股细铜线 B.多股细铝线 C.单股铜线 D.单股铝线

58.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取（ C ）

A.防范措施 B.安全保护措施 C.专项防护措施 D.隔离措施

59.关于预留洞口的防护，以下说法不正确的是（ C ）。

A.水平孔洞口短边尺寸大于 2.5cm 和竖向孔洞口高度大于 80cm 的孔洞，必须进行防护

B.对预留洞口、坑、井等边长为 2.5 ~50cm 的洞口，可用竹、木等作

盖板盖住；边长为 50 ~150cm 的洞口，必须设置以扣件扣接钢管形成的网格，或采用贯穿于混凝土内的钢筋构成的防护网，并在其上满铺竹笆或脚手板

C.边长在 120cm 以上的洞口及临边，四周设防护栏杆，并设 180cm 的挡脚板

D.竖向洞口高度大于 80cm 时，如侧边落差大于 2m 时，应加设 1.2m 高的双层护栏

60.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

61.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、基坑边沿、爆破物及有害气体和液体存放处等危险部位,设置明显的（ C ）。

A.禁止指示牌 B.危险提示牌 C.安全警示标志 D.照明装置

62.30 米以上的高层建筑施工，应当设置加压水泵和消防水源管道，管道的立管直径不小于（ B ）。

A.25mm B.50mm C.60mm D.75mm

63.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位采购的施工机具及配件,应当具有（ D ）,并在进入施工现场前进行查验。

A.使用许可证和产品合格证 B.产品许可证 C.生产许可证 D.生产许可证和产品合格证

64.下列关于安全标志含义的叙述，不正确的是（ D ）。

A.禁止标志，含义是不准或制止人们某种行为

B.警告标志，含义是警告人们当心、小心、注意

C.指令标志，含义是必须遵守

D.提示标志，含义是提示人们不能去做

65.实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限,(B)被监理的建筑施工企业。

A.口头通知 B.书面通知 C.以任何形式通知 D.不必通知

66.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替（ A ）使用。

A.导线 B.支撑物 C.接地线 D.防护物

67.安全生产管理，就是针对人们在安全生产过程中的安全问题，运用有效地资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有管（A）等活动。

A.决策、计划、组织和控制 B.计划、组织、反馈和控制 C.决策、实施、计划和改进 D.评价、计划、实施和改进

68.当需单根支模时，柱宽大于（C）应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

69.钢筋切断机切断短料时，手和切刀之间的距离应大于（ B ）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

70.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，专家组成员应当由（ C ）名及以上符合相关专业要求的专家组成。

A.3 B.4 C.5 D.6

71.建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反法律，行政法规和建筑工程质量、安全标准，提出的降低质量的要求，（ B ）。

A.可以予以拒绝 B.应当予以拒绝 C.不得予以拒绝 D.视情况决定拒绝与否

72.根据我国工业、企业噪声标准规定，凡新建、扩建、改建企业允许噪声为（ C ）分贝。

A.60 B.80 C.85 D.90

73.在脚手架主节点处必须设置一根（ D ），用直角扣件扣紧，且严禁拆除。

A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

74.施工现场动火证由（ C ）审批。

A.公司安全科 B.项目技术负责人 C.项目负责人 D.安全员

75.安装模板前，工程技术人员应以（ C ）形式向作业班组进行施工操作安全技术交底。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.电话或短信

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/378004027057006051>